e-mail: sekretariat@zdpozarowmaz.pl www.zdp.pwz.pl

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

ul. Poznańska 300

05-850 Ożarów Mazowiecki

Tel./Fax (+22) 722-13-80 REGON 014900974 NIP 118-14-20-774 54 1090 1056 0000 0001 4916 5867
Erste Bank Polska

Tel. (+22) 722-11-81

Wasz znak: Nasz znak: Data: 28.07.2026 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym nr ***ZP-9/2026 pt.: „Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4103W na odcinku o dł. ok. 300 mb. w m. Konstantów, Nowe Faszczyce i Stare Faszczyce, gm. Błonie (etap II)”.***

W związku z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający poniżej przedstawia treść otrzymanych zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Odpowiedź zamawiającego:

Pytanie 1

Czy Zamawiający posiada projekt COR? Prosimy o jego załączenie.

Odp. Ad 1

Zamawiający nie posiada projektu Czasowej Organizacji Ruchu. Opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie przedmiotowego projektu będzie po stronie wykonawcy. Zakres ten należy wliczyć w cenę oferty zgodnie §1 ust. 3 SWZ.

Pytanie 2

Przedmiar robót nie zawiera pozycji dotyczącej rozbiórki oraz montażu oznakowania pionowego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. Ad.2

Zamawiający informuję, że zakres zadania nie obejmuje rozbiórki oraz montażu oznakowania pionowego.

Pytanie 3

Czy frez z frezowania nawierzchni bitumicznej należy przewieźć Zamawiającemu?

Odp. Ad 3

Zamawiający informuję, że destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznej należy do Inwestora i należy go przewieźć na bazę Zamawiającego: ul. Okrężna 15, 05-850 Umiastów zgodnie §1 ust. 2 pkt 2 SWZ.

Pytanie 4

Czy poz. przedmiaru od nr 11 do 15 dotyczą wykonania nowych zjazdów o pełnej konstrukcji, z nowych materiałów, czy też należy wykonać regulacje wysokościową kostki betonowej na istniejących zjazdach? – jeżeli należy wykonać regulacje wysokościową istniejących zjazdów z kostki betonowej prosimy o zmianę pozycji przedmiarowych.

Odp. Ad 4

Zamawiający informuje, że pozycje od nr 11 do 15 dotyczą regulacji wysokościowej zjazdów istniejących. Regulację należy wykonać w niezbędnym zakresie w celu dostosowania rzędnych zjazdów do nowej nawierzchni bitumicznej jezdni. Regulacja zjazdów z kruszywa będzie wykonywana w technologii z kruszywa.

Pytanie 5

Czy warstwa wiążąca (wyrównawcza) ma mieć średnią grubość 3cm, 4cm czy 6cm? Różne dokumenty określają różne grubości.

Odp. Ad 5

Zamawiający informuje, że należy przyjąć warstwę wiążącą o grubości 4 cm oraz warstwę ścieralną o grubości 5 cm. Potwierdzamy, że wskazane grubości warstw zostały już uwzględnione w przedmiarze robót:

- Poz. 6 – warstwa wiążąca 4 cm (KNNR 6 0308-01)
- Poz. 8 – warstwa ścieralna 5 cm (KNNR 6 0309-02)

Pytanie 6

Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie peronów przystankowych (SOR)? – jeżeli tak prosimy o przedmiary robót.

Odp. Ad. 6

Zamawiający informuje, że w ramach zadania nie zakłada się wykonania peronów przystankowych.

Pytanie 7

Czy w zakres przetargu wchodzi przeniesienie wiaty przystankowej w nową lokalizację (SOR)?

Odp. Ad. 7

Zamawiający informuje, że zakres zadania nie obejmuje wykonania peronów przystankowych.

Pytanie 8

Czy w zakres przetargu wchodzi ustawienie słupków blokujących U-12c (SOR)? Prosimy o przedmiar robót oraz wzór słupka.

Odp. Ad. 8

Zamawiający informuje, że nie zakłada się ustawienia słupków blokujących U-12c.

Pytanie 9

Czy oznakowanie poziome należy wykonać masami chemoutwardzalnymi?

Odp. Ad. 9

Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć wykonanie oznakowania poziomego masami chemoutwardzalnymi w technologii grubowarstwowej.

Pytanie 10

Czy w zakres przetargu wchodzi rozbiórka nawierzchni, krawężników, oporników, słupów oświetleniowych (ST)? – jeżeli tak prosimy o przedmiar robót.

Odp. Ad.10

Zamawiający informuje, że nie zakłada się wymiany nawierzchni, krawężników, oporników, słupów oświetleniowych (ST).

Pytanie 11

Czy warstwa bitumiczna ścieralna lub wiążąca zawiera dodatki ulepszające np. polimery (ST)?

Odp. Ad. 11

Warstwy bitumiczne przewidziane do realizacji zadania należy wykonać z użyciem asfaltów drogowych niemodyfikowanych (AC11S 50/70 KR3-4 oraz AC16W 50/70 KR3-4).

Pytanie 12

Dot. poz.16 przedmiaru - czy należy ustawić krawężniki betonowe 12x25cm czy 15x30cm (ST)?

Odp. Ad. 12

Zamawiający informuje, że należy ustawić krawężniki betonowe 15x30 cm. W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający udostępnia skorygowany przedmiar robót (plik o nazwie: Przedmiar_korekta.rar).

Pytanie 13

Prosimy o załączenie nowego przedmiaru robót uwzgledniającego odpowiedzi na pytania.

Odp. Ad. 13

Zamawiający udostępnia skorygowany przedmiar robót (plik o nazwie: Przedmiar_korekta.rar).

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Ostrowie Mazowieckim
Marek Tymofiewicz