Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Konstantów kosztorys					
1		**Roboty drogowe**			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.300	km	0.300	
				RAZEM	**0.300**
2 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 2 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m^2		
		1610.00	m^2	1610.000	
				RAZEM	**1610.000**
3 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m^3		
		1610.00*0.02	m^3	32.200	
				RAZEM	**32.200**
4 d.1	KSNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m^2		
		1610.00*2	m^2	3220.000	
				RAZEM	**3220.000**
5 d.1	KSNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m^2		
		1610.00*2	m^2	3220.000	
				RAZEM	**3220.000**
6 d.1	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m^2		
		1610.00	m^2	1610.000	
				RAZEM	**1610.000**
7 d.1	KNR AT-04 0103-01	Wzmocnienie nawierzchni bitumicznej przy uzyciu siatki z włókna szklanego min 120x120 kN/m	m^2		
		1610.00	m^2	1610.000	
				RAZEM	**1610.000**
8 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25	m^2		
		1610.00	m^2	1610.000	
				RAZEM	**1610.000**
9 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m^2		
		431.00	m^2	431.000	
				RAZEM	**431.000**
10 d.1	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego (niewapienne 0/31,5mm) - warstwa górna o gr. 15 cm. Pobocza	m^2		
		431.00	m^2	431.000	
				RAZEM	**431.000**
11 d.1	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m^2		
		97.00	m^2	97.000	
				RAZEM	**97.000**
12 d.1	KSNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m^2		
		28.00	m^2	28.000	
				RAZEM	**28.000**
13 d.1	KSNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m^2		
		28.00	m^2	28.000	
				RAZEM	**28.000**
14 d.1	KSNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m^2		
		28.00	m^2	28.000	
				RAZEM	**28.000**
15 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2		
		97.00	m^2	97.000	
				RAZEM	**97.000**
16 d.1	KSNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		145.00	m	145.000	
				RAZEM	**145.000**
17 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła C12/15	m^3		
		145.00*0.035	m^3	5.075	
				RAZEM	**5.075**
18 d.1	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie grubowarstwowe	m^2		
		14.50	m^2	14.500	
				RAZEM	**14.500**

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 12332 Użytkownik: Cezary