Energa operator

Od Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku
Dział Dokumentacji Energetycznej

Do Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL-BUD sp. z o.o.
09-500 Gostynin
ul. Płocka 44a

Znak EOP/KD/7/2026/07/03037
Dot. Uzg. branżowego oraz wydania warunków technicznych na sposób zabezpieczenia istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej oraz ustalenia warunków bezpiecznego wykonania prac

Kutno, 15 lipca 2026 roku

Uzgodnienie nr EOP/KD/7/2026/07/03037

W nawiązaniu do zgłoszenia, które wpłynęło do Energa-Operator S.A., uzgadniamy złożony projekt zagospodarowania terenu oraz jednocześnie ustalamy warunki techniczne na sposób zabezpieczenia istniejącej sieci Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku w związku z opracowywaną dokumentacją, dotyczącą projektowanej przebudowy odcinka drogi wewnętrznej na dz. nr 16 i odcinka drogi wewnętrznej na dz. 17 wraz z wjazdami oraz przebudową wjazdu na drogę gminną nr 140523W na dz. nr 34 w m. Helenów Trębski, gm. Szczawin Kościelny:

1. Prace budowlane w obrębie w/w linii elektroenergetycznych należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy podczas wykonywania robót budowalnych.
2. W zakresie prac występują zbliżenia i skrzyżowania z linią napowietrzną nN 0,4kV. Sieć napowietrzna nN 0,4kV zasilana ze stacji T740045 Wola Trębska III. W przypadku pracy z użyciem sprzętu zmechanizowanego w odległości mniejszej niż 3m od przewodów linii nN 0,4kV, prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku – Dział Zarządzania Eksploatacją w Kutnie. W tym zakresie prace przy zbliżeniu/skrzyżowaniu z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych obowiązującą na terenie działania Energa-Operator S.A..
3. Należy zachować odległości pionowe między wybudowaną/przebudowywaną drogą, a istniejącymi przewodami linii napowietrznych nn 0,4kV nie mniejsze niż podane w normie PN-E-05100 - min. 6m przy temp. przewodu +40 stopni.
4. Harmonogram niezbędnych wyłączeń linii energetycznych na czas prac, należy uzgadniać pisemnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem (dla sieci nn 0,4kV) w Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku – Rejon Dystrybucji Kutno, Dział Zarządzania Eksploatacją, wysyłając zgłoszenie na adres pr_kutno@energa-operator.pl W piśmie należy powołać się między innymi na znak naszego pisma tj. EOP/KD/7/2026/07/03037.
5. Przy wykonywaniu prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość uszkodzenia istniejących uziemień słupów. W przypadku uszkodzenia uziemienia należy naprawić uszkodzenie oraz wykonać pomiar kontrolny uziemień, przedkładając odpowiedni protokół pomiaru. Szczegóły naprawy i pomiaru uziemień należy uzgodnić Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku Dział Zarządzania Eksploatacją przed przystąpieniem do dalszych prac.
6. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,

7. Wszelkie prace inwestor wykona własnym kosztem i staraniem.
8. Koszty napraw i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.
9. Uwaga: Informujemy, że faktura VAT, która została wystawiona zgodnie z Cennikiem usług pozataryfowych, przesłana zostanie odrębną korespondencją (w przypadku osób fizycznych). Prosimy o zapłatę należności w terminie określonym na fakturze VAT. Jeśli odbiorca faktury prowadzi działalność gospodarczą, faktura VAT dostępna będzie w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

Uzgodnienie traci ważność w wypadku, gdy:

1. Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.
2. Dokona się zmiany projektowanych urządzeń lub ich trasy bez uzgodnienia z Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku.

Integralną część uzgodnienia stanowią załączniki mapowe z naniesioną infrastrukturą elektroenergetyczną.

Przygotował: Krzysztof Nowak
Załączniki:
1 egz. załącznika mapowego

Z poważaniem

Kierownik
Dział Dokumentacji Energetycznej Kutno

WÓJT GMINY
Szczawin Kościelny

Szczawin Kościelny dnia 14.07.2026r.

RGPIR.7230.46.2026.AW

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 20 pkt 8 i art. 29 ust. 1, ust. 3, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r., poz. 889 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.07.2026r., złożonego przez Gminę Szczawin Kościelny reprezentowaną przez Pana Tomasza Reszkowskiego o wydanie zezwolenia na przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej nr 140523W relacji Wola Trębska – Helenów Trębski (dz. nr ewid: 34, obręb: Helenów Trębski), na teren działki nr ewid: 17, obręb: Helenów Trębski (droga wewnętrzna)

z e z w a l a m

Wnioskodawcy na przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej nr 140523W relacji Wola Trębska – Helenów Trębski (dz. nr ewid: 34, obręb: Helenów Trębski), na teren działki nr ewid: 17, obręb: Helenów Trębski (droga wewnętrzna). Zjazd należy zaprojektować zgodnie z warunkami i zasadami wiedzy technicznej wynikającej z ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane,
2. Uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą drogi projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego zjazdu - o ile projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany jest wymagany.
4. Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do zarządcy drogi.
5. Zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jeśli jest wymagane,
6. Niniejsza decyzja zezwalająca na lokalizację zjazdu wygasa jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania zjazd nie zostanie wybudowany.
7. Budowa, konserwacja i utrzymywanie zjazdu, należy do właściciela/i lub użytkownika/ów gruntów przyległych do drogi.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku pośrednictwem Wójta Gminy Szczawin Kościelny w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta
Zbigniew Filipiak

Załączniki:

1. Załącznik graficzny.

Decyzja niniejsza jest prawomocna i podlega wykonaniu dnia 15.04.2016r.

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta
Zbigniew Filipiak

Otrzymują:

1. Gmina Szczawin Kościelny pełnomocnik: Pan Tomasz Reszkowski,
2. a/a.

Sporządził: A. Wiliński