PROJEKT ROZBUDOWY BAZY KULTURALNEJ W BUKOWCU

Specyfikacja dla ścian przesuwanych Dp1 i Dp2
zaprojektowanych w sali tanecznej i w sali zajęć

- system ściany składanej z niezaleznych paneli przesuwnych,
- prowadzenie paneli po górnej szynie nośnej (bez szyny progowej w posadzce),
- grubośc paneli : 80-100 mm,
- izolacyjnośc akustyczna min. Rw 40 dB (zalecane 45 dB),
- bez wymagań przeciwpożarowych, elementy co najmniej NRO
- panele z ramą aluminiową lub stalową,
- powierzchnia wykończona laminatem HPL,
- możliwość całkowitego złożenia ściany do pakietu i odsunięcia jej w miejsce parkowania,
- obsługa ręczna przez 1 osobę,
- elementy jezdne z łożyskowanymi wozkami zapewniającymi cichą pracę
- panele wyposązone w mechanicznie wysuwane uszczelki górne i dolne, zapewniajace stabilizację paneli po zamknięciu oraz szczelnośc akustyczną na styku z posadzką i stropem,
- możliwość wykonania panelu z drzwiami przejściowymi,
- bez wymagań przeciwpożarowych, elementy co najmniej NRO

Sporządziła
mgr inż arch. Małgorzata Jander