zestawienie znaków pionowych (w danym arkuszu - ark. 15)				
rodzaj znaku	opis znaku	projektowane	przestawiane	usuwane
A-1	niebezpieczny zakręt w prawo	1	-	-
A-2	niebezpieczny zakręt w lewo	1	-	-
A-7	ustąp pierwszeństwa	1	-	2
A-17	dzieci	1	-	-
D-1	droga z pierwszeństwem	2	-	1
D-6	przejście dla pieszych	2	-	-
D-15	przystanek autobusowy	1	-	1
T-6b	tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych	-	-	1
T-6d	tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych	-	-	2
	słupki do znaków drogowych	9	-	4

zestawienie znaków poziomych (w danym arkuszu - ark. 15)						
rodzaj znaku	opis znaku	ilość		powierzchnia - przelicznik	powierzchnia	
P-1e	linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	29	mb	0.12 m2/mb	3.48	m2
P-4	linia podwójna ciągła	180	mb	0.24 m2/mb	43.20	m2
P-7c	linia krawędziowa - przerywana wąska	18	mb	0.06 m2/mb	1.08	m2
P-7d	linia krawędziowa - ciągła wąska	227	mb	0.12 m2/mb	27.24	m2
P-10	przejście dla pieszych	5	mb	0.5 m2/mb x s	10.00	m2
P-13	linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów	7	mb	0.2625 m2/mb	1.84	m2
P-14	linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	6	mb	0.375 m2/mb	2.25	m2
P-17	linia przystankowa	38	mb	0.12 m2/mb	4.56	m2

PRZYTYK

KOŻUCHÓW

skrzyżowanie z drogą gminną nr 350927W km 2+559.4

likwidacja skrzyżowania z drogą 350919W

istniejący przepust Ø0.5m, L=16.5m do rozbiórki P10

KŁK=KKP: 2+459.14 R=80.0m

PKP: 2+501.14 L=42.0m, A=57.97

2+500

2+600

Z: 2+589.38

PŁK: 0+003.01 R=30.0m

R=30.0m KKP=KŁK: 0+025

granica robót nawierzchniowych km 0+038.05 L=20.0m, A=24.49 PKP: 0+045.50 włączenie do istniejącego przekro... km 0+045.50

SKLEP

BUS

łączy arkusz 14

łączy arkusz 16

dg350927W

zjazd indywidualny SP 2+465.61

zjazd indywidualny SP 2+522.45

zjazd indywidualny SP 2+587.54

zjazd indywidualny SP 2+616.10

2+482.476 -2.0% | 2.0%

2+491.809 -2.0% | 0.0%

2+501.141 -2.0% | -2.0%

PZD.V.420.1.13.2021

Z up. STAROSTY

mgr inż. Sebastian Miękus
samodzielne stanowisko
ds. zarządzania ruchem na drogach

ARKUSZ 15

OLPRO ul. Szczepankowo 97B, 61-306 Poznań adres do koresp.: ul. Sierpowa 17B, 61-307 Poznań tel. 509 299 886, fax. 61 678 53 02, e-mail: olpro@op.pl	Nazwa inwestycji: **ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1115W PRZYTYK-KOŻUCHÓW - DO DROGI KRAJOWEJ NR 48 (odcinek od m. Przytyk do granic powiatu)**	Projektant:	mgr inż. Paweł Żyniewicz specjalność drogowa w zakresie dróg	Nr uprawnień:	WKP/0312/POOD/11	Podpis/pieczątka:	Treść rysunku: PLAN SYTUACYJNY - STAŁA ORGANIZACJA RUCHU	Skala: 1:500
		Sprawdzający:	mgr inż. Katarzyna Rałowiec specjalność drogowa w zakresie dróg		WKP/0311/POOD/11			Nr rysunku: SOR-2.15