ARKUSZ 24

P5
istniejący przepust Ø0.5m, L=10.2m do rozbiórki
km 4+215.89
projektowany przepust Ø0.8m, L=12.0m
rz. wlotu 173.80, rz. wylotu 173.74, i=0.5%
km 4+209.61

4+200

4+300

Z:4+287.46

zjazd publiczny SL 4+219.07

droga gruntowa wewnętrzna
zarządca: UG Przytyk

PRZYTYK

KOŻUCHÓW

P-7d(65;72m)
P-1a(192;592m)
P-7d(158;189m)
P-7c(13m)
P-7d(112;152m)
P-7d(19;134m)
P-7d(13m)

RÓW B/N

przebudowa rowu na długości ok. 265m

zjazd publiczny SP 4+173.55

droga gruntowa wewnętrzna
zarządca: UG Przytyk

łączy arkusz 23

łączy arkusz 25

STAROSTA RADOMSKI
PZD.V.420.1.13.2021
Z up. STAROSTY
mgr inż. Bonifacium Miękus
samodzielne stanowisko
ds. zarządzania ruchem na drogach

zestawienie znaków poziomych (w danym arkuszu - ark. 24)

rodzaj znaku	opis znaku	ilość		powierzchnia - przelicznik	powierzchnia	
P-1a	linia pojedyncza przerywana - długa	192	mb	0.04 m2/mb	7.68	m2
P-7c	linia krawędziowa - przerywana wąska	26	mb	0.06 m2/mb	1.56	m2
P-7d	linia krawędziowa - ciągła wąska	354	mb	0.12 m2/mb	42.48	m2

OLPRO
ul. Szczepankowo 97B, 61-306 Poznań
adres do koresp.: ul. Sierpowa 17B, 61-307 Poznań
tel. 509 299 886, fax. 61 678 53 02, e-mail: olpro@op.pl

Nazwa inwestycji:
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1115W PRZYTYK-KOŻUCHÓW - DO DROGI KRAJOWEJ NR 48 (odcinek od m. Przytyk do granic powiatu)

Projektant:	mgr inż. Paweł Żyniewicz specjalność drogowa w zakresie dróg	Nr uprawnień:	WKP/0312/POOD/11
Sprawdzający:	mgr inż. Katarzyna Rałowiec specjalność drogowa w zakresie dróg		WKP/0311/POOD/11

Podpis/pieczątka:

Treść rysunku: PLAN SYTUACYJNY - STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

Skala: 1:500

Nr rysunku: SOR-2.24