PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI	:	„Remont pomieszczeń PUP Łańcut oraz impregnacja więźby dachowej"
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Piłsudskiego 9, 37-100 Łańcut
INWESTOR	:	Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie
ADRES INWESTORA	:	ul. Piłsudskiego 9, 37-100 Łańcut

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

mgr inż. Damian Zając
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
PDK/0020/OWOK/14

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Roboty remontowe wenętrzne**			
1.1		**Łazienka I Piętro**			
1 d.1.1	KNR 4-01 0429-05 analogia	Demontaż i utylizacja sufitów podwieszanych	m2		
		(3.22*2.48)+(1.61*2.40)+(2.78*1.04)	m2	14.741	
				RAZEM	14.741
2 d.1.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż i utylizacja opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
3 d.1.1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		(3.22*2.48)+(1.61*2.40)+(2.78*1.04)	m2	14.741	
				RAZEM	14.741
4 d.1.1	KNR 5-08 0511-12 analogia	Dostawa i podłączenie opraw oświetleniowych w technologii LED oprawa LED 4500lm/840 IP54	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.2		**Pokój nr 1 Parter**			
5 d.1.2	KNR 4-02 0521-02 analogia	Demontaż grzejnika stalowego płytowego o raz ponowny montaż po wyonaniu remontu Krotność = 2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1.2	KNR 4-03 1122-02	Demotaż osprzętu elektrycznego. Przełączniki, gniazdka	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
7 d.1.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8 d.1.2	KNNR-W 9 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża	m		
		(5.15*2)+(4.18*2)+(3.4*3)	m	28.860	
				RAZEM	28.860
9 d.1.2	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		28.6	m	28.600	
				RAZEM	28.600
10 d.1.2	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		28.6	m	28.600	
				RAZEM	28.600
11 d.1.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
12 d.1.2	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1.2	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-wych w puszkach z podłączeniem. Gniazda 230 w tym gniazda DATA	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
14 d.1.2	KNR AT-14 0107-01	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe - gniazda LAN i telefoniczne	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15 d.1.2	KNR 5-08 0511-12 analogia	Dostawa i podłączenie opraw oświetleniowych w technologii LED	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16 d.1.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych oraz listw przypodłogowych. Wraz z utylizacją	m2		
		5.15*4.18	m2	21.527	
				RAZEM	21.527
17 d.1.2	KNR 4-01 0804-07	Skucie istniejącej wylewki cementowej grubości 5cm	m2		
		5.15*4.18	m2	21.527	
				RAZEM	21.527

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.2	KNR 4-01 0106-05 analogia	Ręczne usunięcie gruzu z budynku	m3		
		5.15*4.18*0.05	m3	1.076	
				RAZEM	1.076
19 d.1.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		5.15*4.18*0.05	m3	1.076	
				RAZEM	1.076
20 d.1.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		Krotność = 9			
		5.15*4.18*0.05	m3	1.076	
				RAZEM	1.076
21 d.1.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		5.15*4.18	m2	21.527	
				RAZEM	21.527
22 d.1.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		5.15*4.18	m2	21.527	
				RAZEM	21.527
23 d.1.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2		
		Krotność = 3			
		5.15*4.18	m2	21.527	
				RAZEM	21.527
24 d.1.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		5.15*4.18	m2	21.527	
				RAZEM	21.527
25 d.1.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach. Uzupełnienie ubytków tynków ścian.	m2		
		(5.15+4.18)*2*3.40	m2	63.444	
				RAZEM	63.444
26 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe i poziome - przed szpachlowaniem	m2		
		(5.15+4.18)*2*3.40	m2	63.444	
				RAZEM	63.444
27 d.1.2	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe ścian	m2		
		(5.15+4.18)*2*3.40	m2	63.444	
				RAZEM	63.444
28 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe i poziome - przed malowaniem	m2		
		(5.15+4.18)*2*3.40	m2	63.444	
				RAZEM	63.444
29 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.	m2		
		(5.15+4.18)*2*3.40	m2	63.444	
				RAZEM	63.444
30 d.1.2	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi. Panele winylowe dla budynów użyteczności publicznej, klasa min 33. Warstwa ścieralna min 0,6mm	m2		
		5.15*4.18	m2	21.527	
				RAZEM	21.527
31 d.1.2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		5.15*4.18	m2	21.527	
				RAZEM	21.527
32 d.1.2	analiza indywidualna	Wymiana rur C.O. - zasilanie i powrót. Rury stalowe. (uwzlędnić spuszczenie wody z układu, lub zamrożenie rur).	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		**Łazienka Parter**			
33 d.1.3	KNR 4-01 0429-05 analogia	Demontaż i utylizacja sufitów podwieszanych	m2		
		2.40*4.83	m2	11.592	
				RAZEM	11.592
34 d.1.3	KNR 4-03 1134-01	Demontaż i utylizacja opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
35 d.1.3	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.40*4.83	m2	11.592	
				RAZEM	11.592
36 d.1.3	KNR 5-08 0511-12 analogia	Dostawa i podłączenie opraw oświetleniowych w technologii LED oprawa LED 4500lm/840 IP54	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
37 d.1.3	KNR 2-02 1017-02	Wymiana skrzydeł drzwiowych. Skrzydło pełne wraz z zamkiem, klamką i szyldem. Wzór i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		0.9*2.1*2	m2	3.780	
				RAZEM	3.780
1.4		**Pokój nr 4 parter**			
38 d.1.4	KNR 4-02 0521-02 analogia	Demontaż grzejnika stalowego płytowego o raz ponowny montaż po wyonaniu remontu	kpl.		
		Krotność = 2			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.1.4	KNR 4-03 1122-02	Demotaż osprzętu elektrycznego. Przełączniki, gniazdka	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
40 d.1.4	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
41 d.1.4	KNNR-W 9 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża	m		
		(4.75*2)+(2.95*2)+(3.4*3)	m	25.600	
				RAZEM	25.600
42 d.1.4	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		25.6	m	25.600	
				RAZEM	25.600
43 d.1.4	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		25.6	m	25.600	
				RAZEM	25.600
44 d.1.4	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
45 d.1.4	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.1.4	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem. Gniazda 230 w tym gniazda DATA	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
47 d.1.4	KNR AT-14 0107-01	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe - gniazda LAN i telefoniczne	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
48 d.1.4	KNR 5-08 0511-12 analogia	Dostawa i podłączenie opraw oświetleniowych w technologii LED	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
49 d.1.4	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych oraz listw przypodłogowych. Wraz z utylizacją	m2		
		4.75*2.95	m2	14.013	
				RAZEM	14.013
50 d.1.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2. Wyrównanie poziomu po demontażu paneli	m2		
		4.75*2.95	m2	14.013	
				RAZEM	14.013
51 d.1.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach. Uzupełnienie ubytków tynków ścian.	m2		
		(4.75+2.95)*2*3.40	m2	52.360	
				RAZEM	52.360
52 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe i poziome - przed szpachlowaniem	m2		
		(4.75+2.95)*2*3.40	m2	52.360	
				RAZEM	52.360
53 d.1.4	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe ścian	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(4.75+2.95)*2*3.40	m2	52.360	
				RAZEM	52.360
54 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe i poziome - przed malowaniem	m2		
		(4.75+2.95)*2*3.40	m2	52.360	
				RAZEM	52.360
55 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.	m2		
		(4.75+2.95)*2*3.40	m2	52.360	
				RAZEM	52.360
56 d.1.4	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi. Panele winylowe dla budynów użyteczności publicznej, klasa min 33. Warstwa ścieralna min 0,6mm	m2		
		4.75*2.95	m2	14.013	
				RAZEM	14.013
57 d.1.4	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		4.75*2.95	m2	14.013	
				RAZEM	14.013
58 d.1.4	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, dwustronnie skrzydła płytowe pełne - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm	m2		
		1.4*2.1	m2	2.940	
				RAZEM	2.940
59 d.1.4	analiza indywidualna	Usunięcie i zabezpieczenie wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.5		**Pokój nr 5 parter**			
60 d.1.5	KNR 4-02 0521-02 analogia	Demontaż grzejnika stalowego płytowego o raz ponowny montaż po wyonaniu remontu	kpl.		
		Krotność = 2			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
61 d.1.5	KNR 4-03 1122-02	Demotaż osprzętu elektrycznego. Przełączniki, gniazdka	szt.		
		11+6+1	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
62 d.1.5	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
63 d.1.5	KNNR-W 9 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża	m		
		(5.20*2)+(2.60*2)+(3.4*3)	m	25.800	
				RAZEM	25.800
64 d.1.5	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		25.8	m	25.800	
				RAZEM	25.800
65 d.1.5	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		25.8	m	25.800	
				RAZEM	25.800
66 d.1.5	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		11+6+1	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
67 d.1.5	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
68 d.1.5	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem. Gniazda 230 w tym gniazda DATA	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
69 d.1.5	KNR AT-14 0107-01	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe - gniazda LAN i telefoniczne	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.1.5	KNR 5-08 0511-12 analogia	Dostawa i podłączenie opraw oświetleniowych w technologii LED	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
71 d.1.5	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych oraz listw przypodłogowych. Wraz z utylizacją	m2		
		5.20*2.60	m2	13.520	
				RAZEM	13.520
72 d.1.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2. Wyrównanie poziomu po demontażu paneli	m2		
		5.20*2.60	m2	13.520	
				RAZEM	13.520
73 d.1.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach i sufitach. Uzupełnienie ubytków tynków ścian i sufitów	m2		
		(5.20+2.60)*2*3.40+(2.60*5.20*1.20)	m2	69.264	
				RAZEM	69.264
74 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe i poziome - przed szpachlowaniem	m2		
		(5.20+2.60)*2*3.40+(2.60*5.20*1.20)	m2	69.264	
				RAZEM	69.264
75 d.1.5	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe ścian	m2		
		(5.20+2.60)*2*3.40+(2.60*5.20*1.20)	m2	69.264	
				RAZEM	69.264
76 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe i poziome - przed malowaniem	m2		
		(5.20+2.60)*2*3.40+(2.60*5.20*1.20)	m2	69.264	
				RAZEM	69.264
77 d.1.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.	m2		
		(5.20+2.60)*2*3.40+(2.60*5.20*1.20)	m2	69.264	
				RAZEM	69.264
78 d.1.5	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi. Panele winylowe dla budynów użyteczności publicznej, klasa min 33. Warstwa ścieralna min 0,6mm	m2		
		5.20*2.60	m2	13.520	
				RAZEM	13.520
1.6		**Pokój nr 6 parter**			
79 d.1.6	KNR 4-02 0521-02 analogia	Demontaż grzejnika stalowego płytowego o raz ponowny montaż po wyonaniu remontu Krotność = 2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
80 d.1.6	KNR 4-03 1122-02	Demotaż osprzętu elektrycznego. Przełączniki, gniazdka	szt.		
		12+4+1	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
81 d.1.6	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
82 d.1.6	KNNR-W 9 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża	m		
		(5.15*2)+(3.25*2)+(3.4*3)	m	27.000	
				RAZEM	27.000
83 d.1.6	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
84 d.1.6	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
85 d.1.6	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
86 d.1.6	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
87 d.1.6	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem. Gniazda 230 w tym gniazda DATA	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.1.6	KNR AT-14 0107-01	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe - gniazda LAN i telefoniczne	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
89 d.1.6	KNR 5-08 0511-12 analogia	Dostawa i podłączenie opraw oświetleniowych w technologii LED	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
90 d.1.6	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych oraz listw przypodłogowych. Wraz z utylizacją	m2		
		5.15*3.25	m2	16.738	
				RAZEM	16.738
91 d.1.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2. Wyrównanie poziomu po demontażu paneli	m2		
		5.15*3.25	m2	16.738	
				RAZEM	16.738
92 d.1.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach i sufitach. Uzupełnienie ubytków tynków ścian i sufitów	m2		
		(5.15+3.25)*2*3.40+(3.25*5.15)	m2	73.858	
				RAZEM	73.858
93 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe i poziome - przed szpachlowaniem	m2		
		(5.15+3.25)*2*3.40+(3.25*5.15)	m2	73.858	
				RAZEM	73.858
94 d.1.6	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe ścian	m2		
		(5.15+3.25)*2*3.40+(3.25*5.15)	m2	73.858	
				RAZEM	73.858
95 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe i poziome - przed malowaniem	m2		
		(5.15+3.25)*2*3.40+(3.25*5.15)	m2	73.858	
				RAZEM	73.858
96 d.1.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.	m2		
		(5.15+3.25)*2*3.40+(3.25*5.15)	m2	73.858	
				RAZEM	73.858
97 d.1.6	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi. Panele winylowe dla budynów użyteczności publicznej, klasa min 33. Warstwa ścieralna min 0,6mm	m2		
		(3.25*5.15)	m2	16.738	
				RAZEM	16.738
98 d.1.6	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, dwustronnie skrzydła płytowe pełne - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm	m2		
		1.4*2.1	m2	2.940	
				RAZEM	2.940
1.7		**Pokój nr 7 parter**			
99 d.1.7	KNR 4-02 0521-02 analogia	Demontaż grzejnika stalowego płytowego o raz ponowny montaż po wyonaniu remontu Krotność = 2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
100 d.1.7	KNR 4-03 1122-02	Demotaż osprzętu elektrycznego. Przełączniki, gniazdka	szt.		
		12+1	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
101 d.1.7	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
102 d.1.7	KNNR-W 9 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża	m		
		(5.15*2)+(3.28*2)+(3.4*3)	m	27.060	
				RAZEM	27.060
103 d.1.7	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		27.06	m	27.060	
				RAZEM	27.060
104 d.1.7	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		27.06	m	27.060	
				RAZEM	27.060
105 d.1.7	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
106 d.1.7	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
107 d.1.7	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem. Gniazda 230 w tym gniazda DATA	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
108 d.1.7	KNR AT-14 0107-01	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe - gniazda LAN i telefoniczne	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
109 d.1.7	KNR 5-08 0511-12 analogia	Dostawa i podłączenie opraw oświetleniowych w technologii LED	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
110 d.1.7	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych oraz listw przypodłogowych. Wraz z utylizacją	m2		
		5.15*3.28	m2	16.892	
				RAZEM	16.892
111 d.1.7	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2. Wyrównanie poziomu po demontażu paneli	m2		
		5.15*3.28	m2	16.892	
				RAZEM	16.892
112 d.1.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach i sufitach. Uzupełnienie ubytków tynków ścian i sufitów	m2		
		(5.15+3.28)*2*3.40+(3.28*5.15)	m2	74.216	
				RAZEM	74.216
113 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe i poziome - przed szpachlowaniem	m2		
		(5.15+3.28)*2*3.40+(3.28*5.15)	m2	74.216	
				RAZEM	74.216
114 d.1.7	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe ścian	m2		
		(5.15+3.28)*2*3.40+(3.28*5.15)	m2	74.216	
				RAZEM	74.216
115 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe i poziome - przed malowaniem	m2		
		(5.15+3.28)*2*3.40+(3.28*5.15)	m2	74.216	
				RAZEM	74.216
116 d.1.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.	m2		
		(5.15+3.28)*2*3.40+(3.28*5.15)	m2	74.216	
				RAZEM	74.216
117 d.1.7	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi. Panele winylowe dla budynów użyteczności publicznej, klasa min 33. Warstwa ścieralna min 0,6mm	m2		
		(3.28*5.15)	m2	16.892	
				RAZEM	16.892
118 d.1.7	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, dwustronnie skrzydła płytowe pełne - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm	m2		
		1.4*2.1*2	m2	5.880	
				RAZEM	5.880
1.8		**Pokój nr 12 parter**			
119 d.1.8	KNR 4-02 0521-02 analogia	Demontaż grzejnika stalowego płytowego o raz ponowny montaż po wyonaniu remontu Krotność = 2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
120 d.1.8	KNR 4-03 1122-02	Demotaż osprzętu elektrycznego. Przełączniki, gniazdka	szt.		
		12+6+1	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
121 d.1.8	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
122 d.1.8	KNNR-W 9 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża	m		
		(5.35*2)+(3.20*2)+(3.4*3)	m	27.300	
				RAZEM	27.300
123 d.1.8	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		27.30	m	27.300	
				RAZEM	27.300
124 d.1.8	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		27.30	m	27.300	
				RAZEM	27.300
125 d.1.8	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		12+6+1	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
126 d.1.8	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
127 d.1.8	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem. Gniazda 230 w tym gniazda DATA	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
128 d.1.8	KNR AT-14 0107-01	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe - gniazda LAN i telefoniczne	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
129 d.1.8	KNR 5-08 0511-12 analogia	Dostawa i podłączenie opraw oświetleniowych w technologii LED	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
130 d.1.8	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych oraz listw przypodłogowych. Wraz z utylizacją	m2		
		5.35*3.20	m2	17.120	
				RAZEM	17.120
131 d.1.8	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2. Wyrównanie poziomu po demontażu paneli	m2		
		5.35*3.20	m2	17.120	
				RAZEM	17.120
132 d.1.8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach i sufitach. Uzupełnienie ubytków tynków ścian i sufitów	m2		
		(5.35+3.20)*2*3.40+(3.20*5.35)	m2	75.260	
				RAZEM	75.260
133 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe i poziome - przed szpachlowaniem	m2		
		(5.35+3.20)*2*3.40+(3.20*5.35)	m2	75.260	
				RAZEM	75.260
134 d.1.8	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe ścian	m2		
		(5.35+3.20)*2*3.40+(3.20*5.35)	m2	75.260	
				RAZEM	75.260
135 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe i poziome - przed malowaniem	m2		
		(5.35+3.20)*2*3.40+(3.20*5.35)	m2	75.260	
				RAZEM	75.260
136 d.1.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.	m2		
		(5.35+3.20)*2*3.40+(3.20*5.35)	m2	75.260	
				RAZEM	75.260
137 d.1.8	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi. Panele winylowe dla budynów użyteczności publicznej, klasa min 33. Warstwa ścieralna min 0,6mm	m2		
		(3.20*5.35)	m2	17.120	
				RAZEM	17.120
138 d.1.8	analiza indywidualna	Usunięcie i zabezpieczenie wyposażenia w pokoju nr 12	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		**Remont dachu**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
139 d.2	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi. Impregnacja całej więźby dachowej.	m2		
	krokwie	(0.07+0.18)*2*12*48	m2	288.000	
	krokwie2	(0.19+0.18)*2*12*48	m2	426.240	
	łaty	(0.07+0.03)*2*60*33.5	m2	402.000	
	murłata	(0.2+0.2)*2*33.5*4	m2	107.200	
	słupy	(0.18+0.18)*2*3.5*10	m2	25.200	
	tramy	(0.18+0.18)*2*14.5*6	m2	62.640	
				RAZEM	1311.280