suplement
do części opisowej
DLA OPRACOWANIA DOTYCZĄCEGO WYKONANIA REMONTU ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 5 PRZY UL. NOCZNICKIEGO 18 W ŻAGANIU.

5. Rozwiązania projektowe:

- **Wymiana armatury sanitarnej (umywalki i miski ustępowe)**

W ramach zadania należy wykonać wymianę armatury sanitarnej (umywalki i miski ustępowe).

Zakres prac obejmuje:

1. prace demontażowe, w tym:

— demontaż istniejącej armatury sanitarnej (baterii umywalkowych, natryskowych i zaworów odcinających) wraz z jej utylizacją

— demontaż stojących misek ustępowych, spłuczek oraz istniejących podejść kanalizacyjnych i wodociągowych;

2. montaż stelaży podtynkowych i misek podwieszanych

— montaż systemowych stelaży podtynkowych do misek ustępowych (np. typu Geberit) z mocowaniem do ściany i posadzki, dostosowanych do obciążeń min. 400 kg.

— wykonanie obudowy stelaży podtynkowych z podwójnej płyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej (FH2 / GKBI) na profilach stalowych ocynkowanych (lub obudowa murowana),

— montaż bezkołnierzowych (Rimless / Rimfree) ceramicznych misek ustępowych podwieszanych z deską wolnoopadającą z tworzywa duroplast.

— montaż dwudzielnych przycisków spłukujących (np. 3/6 l lub 2/4 l) w wersji wandaloodpornej/łatwej w utrzymaniu czystości.

Wszystkie zamontowane urządzenia, stelaże oraz armatura muszą posiadać aktualne deklaracje właściwości użytkowych, atesty higieniczne PZH oraz spełniać wymogi normy PN-EN 997 (dla misek ustępowych).

Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić próbę działania spłukiwania, kontrolę szczelności połączeń oraz regulację przepływu wody.

mgr inż.arch. Ewa Milewska-Mrożek