Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):	Drogowa
Inwestycja	Remont drogi 369014T w miejscowości Bardo i Zalesie
Adres:	Droga gminna zlokalizowana w msc. Bardo i Zalesie, na działce ewid. 378, obręb Zalesie i 929 obręb Bardo, gmina Raków, powiat kielecki
Kody CPV:	45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Inwestor:	Gmina Raków ul. Ogrodowa 1 26-035 Raków
Wykonawca:	AJKO Artur Kręcisz ul. Sikorskiego 6 28-200 Staszów
Sporządził:	Artur Kręcisz
Sprawdził:	
Data opracowania:	08.2026 r.

Inwestor Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		BRANŻA DROGOWA			
1.1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.			
1.1.1	SST D-01.03.25	Wycinka gałęzi oraz karczowanie pni drzew, krzaków i poszycia, zlokalizowanych w skrajni drogi i rowach wraz z wywozem i utylizacją przez	ha		0,30
		0,3	ha	0,30	
1.2	CPV 45231000-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, przepustów, odwodnienia			
1.2.1	SST D-03.01.02	Remont przepustu pod drogą, polegający rozbiórce istniejącego, wykoanie ław, ułożeniu nowego , oraz otworzenie podbudowy. przepustu z rur karbowanych PEHD SN8 o śr. 1000mm (po uprzednim rozebraniu istniejącego przepustu) wraz robotami ziemnymi, ławą z kruszywa 0/31,5mm o gr. min. 30cm , obsypką z piasku i uporządkowaniem terenu. Materiał z rozbiórki do odwozu i utylizacji.	m		8,00
		8	m	8,00	
1.2.2	SST D-03.01.02	Remont ściankek czołowych przepustu z betonu prefabrykowanego (o grubości ścianki min. 10cm) dla przepustów z rur PEHD o śr. 1000mm wraz z robotami ziemnymi, rozbiórką,wykonanie ławy z kruszywa 0/31,5mm o gr. min. 30cm oraz zasypką. Materiał z rozbiórki do odwozu i utylizacji.	szt.		2,00
		2	szt.	2,00	
1.3	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
1.3.1	SST D-04.10.01	W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE o grubości 20cm wraz z frezowaniem istniejacej nawierzchni (około 8 cm) ułożeniem nowej warstwy kruszywa łamanego 0/31,5 (około 12 cm) o gr. 20cm.	m2		5 356,00
		1030*5,2	m2	5 356,00	
1.4	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1.4.1	SST D-05.03.06	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. w-wy 5cm, transport mieszanki samochodami samowyład. Szer. warstwy 5,1m	m2		5 253,00
		1030*5,1	m2	5 253,00	
1.4.2	SST D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m2		5 150,00
		1030*5	m2	5 150,00	
1.5	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1.5.1	SST D-06.03.01	Wykonanie poboczy drogi oraz regulacja zjazdów indywidualnych wraz ze ścięciem i profilowaniem podłoża. Pobocza i zjazdy z kruszywa 0/31,5mm o gr. 15cm. Pobocza skropić emulsją asaltową	m2		1 115,00
		1030+85	m2	1 115,00	
1.5.2	SST D-06.04.01	Odmulenie, oczyszczenie z roślinności oraz profilowanie skarp i dna istniejących rowów przydrożnych	m		1 925,00
		1925	m	1 925,00	