Egz. ……

Nazwa i adres Zamawiającego:		
	Gmina Raków ul. Ogrodowa 1 26-035 Raków	Tel.: 41 353 50 18 fax: +48 41 353 50 18 e-mail: urzad@rakow.pl www.rakow.pl

ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Remont drogi 369014T w miejscowości Bardo i Zalesie.

Adres obiektu budowlanego:

Powiat Kielecki, Gmina Raków

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV – drogi

Identyfikator działek ewidencyjnych na których obiekt budowlany jest usytuowany:

Id: 260416_2.0027.378/ Działki: 378 obręb Zalesie;Id: 260416_2.0001.929 obręb Bardo, Gmina Raków

Nazwa Inwestora i jego adres:

Gmina Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Zakres opracowania	Pełniona funkcja projektowa	Imię i Nazwisko	Specjalność i numer uprawnień budowlanych	Data opracowania	Podpis
Branża drogowa	Projektant	Artur Kręcisz	W specjalności drogowej **SWK/0087/PWBD/15**	08.2026	
			-		

Staszów, Sierpień 2026

Biuro Projektowe
AJKO Artur Kręcisz
ul. Gen. WładysławaSikorskiego 6
28-200 Staszów

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl
www.ajko.com.pl

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

Część opisowa:

ZAŁĄCZNIKI 3
1. Uprawnienia budowlane i zaświadczenie o przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3
OPIS TECHNICZNY 6
1. Przedmiot i zakres inwestycji 6
2. Podstawa opracowania 6
3. Stan prawny nieruchomości 6
4. Opis stanu istniejącego 6
5. Projektowane zagospodarowanie terenu 7
6. Informacja o obszarach chronionych 8
7. Pozostałe informacje prawne 8
8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektów 8
9. Parametry techniczne remontuwanej drogi 9
10. Rozwiązania konstrukcyjne 10
11. Ukształtowanie wysokościowe 10
12. Odwodnienie 10
13. Roboty ziemne 10
14. Zalecenia dla Wykonawcy robót budowlanych 10

Część rysunkowa:

Rys. 1 – Lokalizacja,
Rys. 2.– Mapa ewidencyjna
Rys. 3 – Przekroje
Rys. 4 – Remont przepustu pod drogą

Biuro Projektowe
AJKO Artur Kręcisz
ul. Gen. WładysławaSikorskiego 6
28-200 Staszów

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl
www.ajko.com.pl

ZAŁĄCZNIKI

1. Uprawnienia budowlane i zaświadczenie o przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA I Z B A INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Kielce, dnia 29 czerwca 2015r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0041(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa *(Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z późn. zm.)* i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane *(Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.)* oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie *(Dz. U. z 2014r. poz. 1278)*, po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Artur Mirosław Kręcisz
magister inżynier budownictwa
ur. dnia [redacted]

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0087/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności inżynieryjnej drogowej
bez ograniczeń.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

[redacted]

Otrzymują:
1. Pan Artur Mirosław Kręcisz [redacted]
2. Okręgowa Rada SOIIB
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Biuro Projektowe
AJKO Artur Kręcisz
ul. Gen. WładysławaSikorskiego 6
28-200 Staszów

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl
www.ajko.com.pl

Uprawnienia budowlane nadane

Panu Arturowi Mirosławowi Kręcisz
magistrowi inżynierowi budownictwa
ur. dnia [redacted]
nr ewidencyjny SWK/0087/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności inżynieryjnej drogowej
bez ograniczeń

upoważniają:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:
- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi;
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów;
- wykonywania nadzoru inwestorskiego;
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
- sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie tej specjalności;
- projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
  1) droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
  2) droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

[redacted]

Biuro Projektowe
AJKO Artur Kręcisz
ul. Gen. WładysławaSikorskiego 6
28-200 Staszów

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl
www.ajko.com.pl

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
SWK-ZXW-1J8-DU3 *

Pan Artur Mirosław Kręcisz o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0130/15
adres zamieszkania ul. Gen. W. Sikorskiego 6, 28-200 Staszów
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-11-25 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78^1 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Biuro Projektowe
AJKO Artur Kręcisz
ul. Gen. WładysławaSikorskiego 6
28-200 Staszów

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl
www.ajko.com.pl

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Celem opracowania jest wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: **„Remont drogi 369014T w miejscowości Bardo i Zalesie”** w Gminie Raków. W ramach zamierzenia budowlanego projektuje się m.in. remont nawierzchni jezdni asfaltowej wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa, oraz remont przepustu pod drogą. Remont drogi przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych wzdłuż drogi.

2. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Zamawiającym.
- Uzgodnienia z Zamawiających.
- Wizja lokalna i pomiary w terenie.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2019poz. 1839 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 1087, z późniejszymi zmianami),
- Obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia.

3. Stan prawny nieruchomości

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach ewidencyjnejnrId: 260416_2.0027.378/ działki: 378 obręb Zalesie; Id: 260416_2.0001.929 obręb Bardo, Gmina Raków, gmina Raków, powiat Kielecki, województwo Świętokrzyskie.

4. Opis stanu istniejącego

Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje remont odcinka drogi gminnej, nr 369014T w miejscowości Bardo i Zalesie zlokalizowanej w gminie Raków o długości 1030m. Początek kilometrażu roboczego (km 3+290) przyjęto w miejscu rozpoczęcia zniszczeń. Koniec w km 4+320 na granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej. Łączna długość remontowanego odcinka 1030m.**Działki nr 378, obręb Zalesie i nr**

Biuro Projektowe
AJKO Artur Kręcisz
ul. Gen. WładysławaSikorskiego 6
28-200 Staszów

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl
www.ajko.com.pl

929 obręb Bardo, stanowiąca pas drogowy drogi gminnej. Pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 756nie dotyczy niniejszego opracowania.

W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię jezdni asfaltową o szerokości 5,0m. Nawierzchnia asfaltowa w stanie istniejącym na całej długości posiada liczne spękania oraz miejscowo ubytki w nawierzchni jezdni.

Wzdłuż jezdni znajdują się pobocza z kruszywa. Dodatkowo, wzdłuż drogi, za poboczem po stronie lewejdo km 4+270 i stronie prawejzlokalizowane są rowy otwarte, które w stanie istniejącym są porośnięte roślinnością oraz zamulone. Wzdłuż rowów odwodniających, pod zjazdami zlokalizowane są przepusty. W km ok. 4+167 pod drogą zlokalizowany jest przepust o średnicy 100 cm i długości 8m, który zostanie wyremontowany. Istniejąca droga przebiega miedzy polami uprawnymi, lasami, oraz miejscowo przy zabudowaniach mieszkalnych i gospodarczych.

Na odcinku objętym remontem występuje istniejąca podziemna sieć wodociągowa oraz napowietrzna sieć energetyczna i telekomunikacyjna.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Początek kilometrażu roboczego (km 3+290) w miejscu rozpoczęcia zniszczenia drogi. Koniec prac km 4+320 znajduje się na granicy z pasem drogi wojewódzkiej nr 756. **Działka nr 212, obręb Zalesie, stanowiąca pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 756nie dotyczy niniejszego opracowania.**.Lokalizacja oraz przebieg zamierzenia budowlanego przedstawiono na Rys.1 Lokalizacja oraz Rys.2 Mapa ewidencyjna.

Projektowane zamierzenie budowalne pn.: **„Remont drogi 369014T w miejscowości Bardo i Zalesie”**, polega na remoncie nawierzchni jezdni o szerokości 5,0m z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa W ramach remontu drogi, zaplanowano remont przepustu pod drogą w km 4+167. Parametry przepustu pozostaną bez zmian długość 8m i przekrój kołowy fi 100cm.

Ponadto, w ramach zamierzenia budowlanego dojdzie do oczyszczenia odcinkowo rowu po stronie lewej i po stronie prawej w celu przywrócenia poprawnego odwodnienia drogi.

Remont drogi nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu i nie jest wymagana Remont żadnej z sieci przebiegających przez działki drogowe.

Biuro Projektowe
AJKO Artur Kręcisz
ul. Gen. WładysławaSikorskiego 6
28-200 Staszów

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl
www.ajko.com.pl

W związku z tym, że projektowane prace dotyczą remont drogi, nie projektuje się wykonania kanału technologicznego.

Całość prac związanych z remontem drogi, zlokalizowana jest na działkach, których Inwestor jest właścicielem.

6. Informacja o obszarach chronionych

Obszar inwestycji nie jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej. Nie występują na działce, na której zlokalizowana jest inwestycja obiekty wpisane do rejestru zabytków ani objęte ochroną konserwatorską.

Obszar inwestycji nie znajduje się na terenie szkód górniczych. Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze objętym programem Natura 2000. Obszar inwestycji położony jest na terenie Cisowsko-OrłowińskiPark Krajobrazowy – otulina oraz częściowo na obszarze chronionego parku krajobrazowego Cisowsko-Orłowiński. Nadmienić należy, że zamierzenie budowlane realizowane będzie w ramach remontu istniejącej drogi, na działce drogowej należącej do Gminy Raków.

7. Pozostałe informacje prawne

Remontprojektowanego odcinka droginie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2019poz. 1839 z późniejszymi zmianami) – odcinek drogi objęty remontem posiada długość1030m. Teren inwestycji nie znajduje się na terenie zalewowym, terenie zagrożonym zjawiskami osuwiskowymi ani na żadnym terenie zamkniętym.

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektów

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego znajduje się w całości na działkachna którychzlokalizowana jest inwestycja. Remont droginie wpłynie na ograniczenie dostępu do mediów ani możliwości korzystania z działek przyległych. Dodatkowo poprawie ulegnie bezpieczeństwo oraz komfort uczestników ruchu drogowego.

Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na wierzchnią warstwę gruntu, nie przewiduje się również powstania odpadów zaliczonych do grupy odpadów szkodliwych. Remont drogigminnej nie spowoduje zmiany właściwości fizyczno-chemicznych wód podziemnych oraz zaburzeń w lokalnej cyrkulacji wód podziemnych.

Biuro Projektowe
AJKO Artur Kręcisz
ul. Gen. WładysławaSikorskiego 6
28-200 Staszów

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl
www.ajko.com.pl

Dodatkowo można stwierdzić, że eksploatacja drogi w wyniku przeprowadzonych prac budowlanych spowoduje złagodzenie występujących uciążliwości środowiskowych.

Oceny zakresu oddziaływania obiektu określono na podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 725, z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 320 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2019poz. 1839 z późniejszymi zmianami).

9. Parametry techniczne remontowanej drogi

Zestawienie parametrów drogi:

- kategoria drogi: gminna nr 369014T
- klasyfikacja drogi gminnej: droga zamiejska
- klasa techniczna drogi: D (dojazdowa),
- prędkość projektowa: Vp = 30 km/h,
- kategoria ruchu: KR1,
- układ komunikacyjny drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa
- długość osi roboczej: 1030m,
- nawierzchnia jezdni: asfaltowa,
- szerokość jezdni:5,0m
- przekrój poprzeczny jezdni: dwuspadowy ze spadkiem 2%,lub jednostronny na łukach
- pobocza: po stronie lewej i prawej,
- pochylenie poprzeczne pobocza 8%,

Biuro Projektowe
AJKO Artur Kręcisz
ul. Gen. WładysławaSikorskiego 6
28-200 Staszów

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl
www.ajko.com.pl

10.Rozwiązania konstrukcyjne

Konstrukcja projektowanej jezdni:

Na odcinku od km 3+290do km 4+320

- 3cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, szer. 5,0m;
- 5cm – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W,szer. 5,1m;
- 20cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej wykonanej ze sfrezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej(około 8cm) i podbudowy z doziarnieniem kruszywem 0/31,5 (około 12cm) o łącznej grubości 20cm, szerokość 5,2

Konstrukcja projektowanych poboczy:

- 15cm – warstwakruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm, stabilizowana mechanicznie, skropiona emulsją asfaltową,
- wyrównanie gruntem,

11.Ukształtowanie wysokościowe

Niweleta i oś trasy dostosowane zostały do istniejącego ukształtowania sytuacyjno-wysokościowego terenu.

12.Odwodnienie

Woda opadowabędzie odprowadzana powierzchniowo poprzez istniejący spadek podłużny oraz nadany spadek poprzeczny do istniejącegoodwodnienia przydrożnego – rów otwarty i spływać będzie w ciągu rowów oraz przepustów pod zjazdami i drogą.

13.Roboty ziemne

Roboty ziemne będą polegały naodmuleniu rowów profilowaniu skarp.

14.Zalecenia dla Wykonawcy robót budowlanych

- Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.
- Wszelkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne.
- Po wykonaniu robót budowlanych należy wykonać powykonawczą inwentaryzację techniczną.
- Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujące się w rejonie inwestycji podlegają ochronie prawnej (stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U z 2021 poz.1990 , oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a także

Biuro Projektowe
AJKO Artur Kręcisz
ul. Gen. WładysławaSikorskiego 6
28-200 Staszów

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl
www.ajko.com.pl

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te należy chronića w przypadku konieczności ich likwidacji należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

- Należy przestrzegać zaleceń zawartych w opiniach, warunkach i decyzjach załączonych do Projektu Budowlanego.
- Wszelkie odpady należy gromadzić w szczelnych kontenerach, a następnie wywieźć na wysypisko śmieci.
- Ścieki bytowe należy gromadzić w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie wywozić je przystosowanymi do tego celu pojazdami do oczyszczalni ścieków.
- Wszelki sprzęt używany do prac powinien być sprawny technicznie i spełniać obowiązujące w tym zakresie normy.
- Wszelkie substancje znajdujące się na zapleczu budowy, takie jak np. farby, oleje itp. należy przechowywać w szczelnych, zamkniętych pojemnikach.
- Miejsca prowadzonych prac należy zabezpieczyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozchlapek olejów lub innych substancji stosowanych w urządzeniach mechanicznych lub pojazdach.

Biuro Projektowe
AJKO Artur Kręcisz
ul. Gen. WładysławaSikorskiego 6
28-200 Staszów

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl
www.ajko.com.pl