Przecław, dnia 31.08.2026 r.

Znak sprawy: **IR.271.58.2026**

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie: **„Dostawa i montaż prasy śrubowo – talerzowej do stacji odwadniania osadu oczyszczalni ścieków w Błoniu"**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp", **Zamawiający** – Gmina Przecław, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami**.

Pytania z dnia 27 sierpnia 2026r.

Pytanie 1:
W nawiązaniu do udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi dotyczącej wymaganych parametrów dla prasy odwadniającej, w której określono m.in. wymóg minimalnej średnicy ślimaka na poziomie 300 mm, zwracamy się z wnioskiem o modyfikację tego parametru i zwiększenie minimalnej średnicy ślimaka do 350 mm.
Uzasadnienie:
Urządzenie o średnicy ślimaka wynoszącej zaledwie 300 mm przy zadanej wydajności hydraulicznej (min. Q=10 m3/h) oraz masowej (min. 100 kg s.m./h) pracuje na granicy swoich możliwości technologicznych. Może to negatywnie wpłynąć na stabilność procesu oraz utrudnić stałe osiąganie wymaganych parametrów wydajnościowych oraz uzyskiwanego stopnia odwadniania.
Zwiększenie minimalnej średnicy ślimaka do 350 mm przyniesie Zamawiającemu wymierne korzyści:
Lepszy efekt technologiczny: Wydłuży czas zatrzymania osadu we wrzecionach odwadniających, co bezpośrednio przełoży się na wyższy i bardziej stabilny stopień odwodnienia.
Bezpieczeństwo eksploatacyjne: Zapewni większą rezerwę wydajnościową np. w przypadku awarii jednej z głowic oraz rezerwę niezbędną w przypadku planowanej rozbudowy oczyszczalni lub okresowego, zwiększonego napływu ścieków i produkcji osadów.
Trwałość inwestycji: Nowoczesna stacja odwadniania budowana jest na lata. Zastosowanie większej średnicy (350–400 mm) gwarantuje dłuższą żywotność urządzeń, mniejsze zużycie eksploatacyjne komponentów oraz optymalizację kosztów.
Mając na uwadze dbałość o najwyższą jakość instalacji, jej bezawaryjność oraz długofalowy interes Użytkownika, wnosimy o zmianę zapisów SWZ w wyżej wymienionym zakresie.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga aby średnica pojedynczego ślimaka odwadniającego wynosiła minimum 300 mm.

Pytanie 2:
W odpowiedzi na **pytanie nr 10** Zamawiający określił kryteria oceny równoważności urządzenia: **wydajność hydrauliczna co najmniej Q = 10 m^3/h, wydajność masowa co najmniej 100 kg s.m./h oraz stopień odwodnienia 20 ± 3% s.m.**
Kryteria te określają wymagany efekt procesowy urządzenia, nie przesądzają jednak o jego trwałym utrzymaniu w czasie ani o kosztach eksploatacji instalacji, które zależą bezpośrednio od rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych.

Zakwestionowane w pytaniu nr 11 parametry konstrukcyjne odnoszące się do trwałości elementów roboczych stanowią zatem niezbędne uzupełnienie kryteriów wydajnościowych, gwarantujące utrzymanie wymaganego efektu przez cały okres eksploatacji.
W pytaniu nr 11 podniesiono, że wskazane parametry konstrukcyjne prasy nie mają bezpośredniego wpływu na osiągnięcie zakładanych parametrów technologicznych, a o skuteczności urządzenia powinny decydować wyłącznie parametry procesowe (wydajność hydrauliczna Q, wydajność masowa G oraz stopień odwodnienia s.m.). Uważamy, że przedstawione stanowisko jest niezasadne. **Wymienione parametry konstrukcyjne gwarantują wydłużoną trwałość przedmiotowego urządzenia oraz niskie koszty eksploatacyjne. Warunkują zarówno samo osiągnięcie, jak i trwałe powtarzalne utrzymanie wymaganych parametrów procesowych przez cały okres eksploatacji instalacji.**
Wartość parametru wydajnościowego zmierzona wyłącznie w chwili odbioru nie gwarantuje, że urządzenie utrzyma ją po okresie eksploatacyjnego zużycia elementów roboczych — gwarancję tę dają dopiero odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe, będące przedmiotem zakwestionowanych wymagań.
Zamawiający w pytaniach i odpowiedziach doprecyzował wymagania odnośnie wykonania ślimaka prasy natomiast nie odniósł się do pierścienie ruchomych. Elementy te, obok ślimaka, mają kluczowe znaczenie dla trwałości i prawidłowego funkcjonowania całego urządzenia. W przypadku pierścieni nieutwardzonych są one uznawane jako element naturalnie zużywający się niepodlegający gwarancji.
Koszty wymiany kompletu zużytych nieutwardzonych pierścieni wynoszą kilkadziesiąt tysięcy złotych netto. W niektórych przypadkach przekraczają nawet 100 000 zł netto. Cykl wymiany nieutwardzonych pierścieni zależy od stopnia ścieralności osadu i wynosi w skrajnych warunkach nawet 6-9 miesięcy.
W przypadku pierścieni utwardzonych do wartości 52-55 HRC ich trwałość jest wielokrotnie wyższa i osiąga trwałość życia technologicznego całego urządzenia.
Trwałość pierścieni ruchomych wprost przekłada się na trwałość całego urządzenia oraz wysokość kosztów eksploatacyjnych.
W związku z powyższym proszę o jednoznaczne potwierdzenie lub wykluczenie konieczności użycia w prasie pierścieni utwardzonych do wartości 52- 55 HRC.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ: Pierścienie ruchome ze stali nierdzewnej utwardzane do wartości co najmniej 52-55 HRC

Pytania z dnia 28 sierpnia 2026r.

Pytanie 3:
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 70 dni do 16 tygodni od dnia podpisania umowy.
W przypadku tego rodzaju specjalistycznych urządzeń, istotna część komponentów jest produkowana lub kompletowana pod konkretne zamówienie, a aktualne terminy produkcyjne i dostawcze poszczególnych podzespołów powodują, że termin 70 dni może okazać się niewystarczający na realizację zadania z zachowaniem wymaganej jakości i należytej staranności. Dodatkowo Projekt umowy przewiduje możliwość odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku, gdy opóźnienie w realizacji przekroczy zaledwie 10 dni - przy tak krótkim terminie realizacji oznacza to istotne ryzyko po stronie wykonawcy związane z ewentualnymi opóźnieniami dostaw komponentów niezależnymi od niego.

Wydłużenie terminu realizacji do 16 tygodni umożliwi udział w postępowaniu szerszemu gronu wykonawców i producentów, którzy nie dysponują gotowym urządzeniem „na magazynie”. W naszej ocenie może to przełożyć się na zwiększenie konkurencyjności postępowania oraz uzyskanie przez Zamawiającego większej liczby ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje iż termin realizacji zamówienia pozostaje bez zmian.

Maciej Krzysztof Jemioło

Elektronicznie podpisany przez Maciej Krzysztof Jemioło
Data: 2026.08.31 11:43:08 +02'00'