PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:	REMONT POMIESZCZEŃ NR.: 321;322;323;324
ADRES INWESTYCJI:	Plac Akademicki 17; 41-902 Bytom
NAZWA INWESTORA:	Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp.z o.o.
ADRES INWESTORA:	Plac Akademicki 17; 41-902 Bytom

DATA OPRACOWANIA: 05.11.2026

INWESTOR:

PRZEDMIAR

Lp.		Opis	j.m.	Ilość
1		**Pokój nr 321 + Pokój nr 322 + Pokój nr 323**		
1 d.1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli na czas remontu z poszczególnych pomieszczeń	kpl	1,000
2 d.1	KNRW 202 0923-01	Osłony drzwi folią polietylenowa	m2	15,000
3 d.1	KNRW 401 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	41,583
4 d.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż włączników, gniazdek i kratek wentylacyjnych przed wykonaniem i ponowny montaż nowych po wykonaniu robót wykończeniowych	kpl	1,000
5 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"lub"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	135,298
6 d.1	KNRW 401 1204-02	Malowanie 2- krotne tynków wewnętrznych wraz z przygotowaniem powierzchni do malowania-ścian- farba lateksowa -kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m2	poz.8 = 135,298
7 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"lub"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit	m2	2,78 * 4,79 = 13,316
8 d.1	KNRW 401 1204-01	Malowanie 2- krotne tynków wewnętrznych wraz z przygotowaniem powierzchni do malowania -sufitów- farba lateksowa- kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m2	poz.12 = 13,316
9 d.1	KNR401 0818 05	Rozebranie posadzek z wykładziny dywanowej - P321 +P323 przyległe do sekretariatu	m2	28,479
10 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża z lastrika + wyrównanie podłoża + **ułożenie paneli winylowych na podkładzie** + listwy progowe w drzwiach 2szt.- wzór paneli do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji	m2	poz.14 = 28,479
11 d.1	KNR 202 0111 06	Montaż listwy cokołowej z PCV oraz listwy progowej- wzór do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji	mb	3,12 * 2 + 4,86 * 2 + 2,78 * 2 + 4,79 * 2 = 31,100
2		**Pokój nr 324**		
12 d.2	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli na czas remontu z poszczególnych pomieszczeń	kpl	1,000
13 d.2	KNRW 202 0923-01	Osłony drzwi folią polietylenowa	m2	1,50 * 1,50 * 1 + 1,00 * 2,00 * 1 = 4,250
14 d.2	KNRW 401 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,31 * 4,48 =14,829
15 d.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wyłączników, gniazdek i kratek wentylacyjnych przed wykonaniem i ponowny montaż nowych po wykonaniu robót wykończeniowych	kpl	1,000
16 d.2	KNR 401 0427 07	Rozebranie ścianki działowej z GK	m2	4,48 * 2,93 = 13,126
17 d.2	KNRW 202 0923-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.05) z wypełnieniem wełną mineralną	m2	poz.22 = 13,126
18 d.2	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli	szt.	1,000
19 d.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi przesuwnych z prowadnicą zewnętrzną montowana do ściany GK	kpl	1,000
20 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	45,493
21 d.2	KNRW 401 1204-02	Malowanie 2- krotne tynków wewnętrznych wraz z przygotowaniem powierzchni do malowania -ścian- farba lateksowa - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2	poz.28 = 45,493
22 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit	m2	poz.30 = 14,829
23 d.2	KNRW 401 1204-01	Malowanie 2- krotne tynków wewnętrznych wraz z przygotowaniem powierzchni do malowania- sufitów- farba lateksowa - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2	poz.32 = 14,829

24 d.2	KNR401 0818 05	Rozebranie posadzek z wykładziny dywanowej	m2	4,48 * 3,31 = 14,829
25 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża z lastrika + wyrównanie podłoża + **ułożenie paneli winylowych na podkładzie** + listwy progowe w drzwiach 2szt.- wzór paneli do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji	m2	poz.34 = 14,829
26 d.2	KNR 202 0111 06	Montaż listwy cokołowej z PCV oraz listwy progowej- wzór do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji	mb	3,31 * 2 + 4,48 * 2 = 15,580
3.	**Wywiezienie i utylizacja odpadów poremontowych**			
27 d.3	KNR 401 0108 09 + KNR 401 0108-10	Wywiezienie i utylizacja odpadów po remontowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 9 km	m3	2,000
Kosztorys netto				
VAT23%				
Kosztorys brutto				