

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Budynek usługowy			
1 d.1	WKI72/2025 2.111.40	Całkowita rozbiórka obiektów kubaturowych oraz budowli o konstrukcji z metalu	m3 k.b.		
		10,02 * 5,40 * 3,35	m3 k.b.	181,262	
				RAZEM	181,262
2 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3		
		$((55,08 * 0,10) + (2 * (10,02 + 5,40) * 0,20 * 0,30) + 1,50) * 1,30 + 0,20$	m3	11,716	
				RAZEM	11,716
3 d.1	utilizacja kalk. własna	Koszt zagospodarowania/utilizacji gruzu betonowego i ceramicznego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	utilizacja kalk. własna	Koszt wywozu i utylizacji pozostałych materiałów powstałych z rozbiórki : metalu, papy, szkła, tworzyw sztucznych, elementów izolacyjnych, drewnianych i pozostałych odpadów budowlanych nie objętych w wywozie gruzu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR-W 2-01 0309-01	Zasypanie powierzchni po rozbiórce podłoża z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat. gruntu I-II)	m3		
		55,08 * 0,20	m3	11,016	
				RAZEM	11,016
6 d.1	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia Wyszczególnienie robót: 1. Ręczne wyrównanie powierzchni. 2. Ręczne przekopanie gleby. 3. Wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni.	m2		
		55,08	m2	55,080	
				RAZEM	55,080

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Budynek usługowy						
1 d.1	WKI72/2025 2.111.40	Całkowita rozbiórka obiektów kubaturowych oraz budowli o konstrukcji z metalu	m3 k.b.	181,262	0,000			
		przedmiar = 181,262 m3 k.b.						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3	11,716	0,000			
		przedmiar = 11,716 m3						
1*	999	-- R -- robocizna 1,39 r-g/m3	r-g	16,2852	0,000	0,00		
2*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+14*0,02 = 1 m-g/m3	m-g	11,7160	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	utilizacja kalk. własna	Koszt zagospodarowania/utilizacji gruzu betonowego i ceramicznego	kpl	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 kpl						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	utilizacja kalk. własna	Koszt wywozu i utylizacji pozostałych materiałów powstałych z rozbiórki : metalu, papy, szkła, tworzyw sztucznych, elementów izolacyjnych, drewnianych i pozostałych odpadów budowlanych nie objętych w wywozie gruzu	kpl.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR-W 2-01 0309-01	Zasypanie powierzchni po rozbiórce podłoża z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu I-II)	m3	11,016	0,000			
		przedmiar = 11,016 m3						
1*	999	-- R -- robocizna 0,22 r-g/m3	r-g	2,4235	0,000	0,00		
2*		-- M -- ziemia 1,3 m3/m3	m3	14,3208	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6 d.1	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia Wyszczególnienie robót: 1. Ręczne wyrównanie powierzchni. 2. Ręczne przekopanie gleby. 3. Wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni.	m2	55,080	0,000			
1*	999	przedmiar = 55,080 m2 -- R -- robocizna $0,233 * 0,955 = 0,222515$ r-g/m2	r-g	12,2561	0,000	0,00		
2*	2_21005	-- M -- nasiona traw 0,02 kg/m2	kg	1,1016	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Budynek usługowy				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł