USŁUGI PROJEKTOWO
KOSZYORYSOWE - NADZORY
BUDÓW - STANISŁAW PIECHOWICZ

USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE
NADZORY BUDÓW 32-861 IWKOWA 15
Stanisław Piechowicz
32-861 IWKOWA 15
tel. (014) 68 44 284; kom. 0501 463 352
NIP 869-122-38-81 REGON 85040094

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

39715200-9	Elektryczne urządzenia grzewcze
45331210-1	Instalowanie urządzeń wentylacyjnych

NAZWA INWESTYCJI:	BUDYNEK MAGAZYNOWO SKŁADOWY DO CELÓW OBRONY CYWILNEJ - Instalacja grzewcza i wentylacyjna
ADRES INWESTYCJI:	WOJAKOWA DZ. NR 544/2, 32-860 PORĄBKA IWKOWSKA obr. Wojakowa
NAZWA INWESTORA:	GMINA IWKOWA
ADRES INWESTORA:	IWKOWA 468, 32-861 IWKOWA

BRANŻE: INSTALACJA GRZEWCZA I WENTYLACYJNA

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		**Instalacja grzewcza**			
1 d.1	KNR 0-38 0103-03 analogia	Grzejnik elektryczny 500 W	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 0-38 0103-03 analogia	Grzejnik elektryczny 1200 W	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 2-17 0320-09 analogia	Nagrzewnice elektryczna o mocy 10 kW	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 2-17 0320-09 analogia	Nagrzewnice elektryczna o mocy 9 kW	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		**Instalacja wentylacji**			
5 d.2	KNR 2-17 0152-02 analogia	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 200 mm NASADA KOMINOWA OBROTOWA FI 200 KOMPLETNA/	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.2	KNR 2-17 0152-02 analogia	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 200 mm NASADA KOMINOWA OBROTOWA FI 250 KOMPLETNA/	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		0,325	m2	0,325	
				RAZEM	0,325
8 d.2	KNR 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m2		
		7,63	m2	7,630	
				RAZEM	7,630
9 d.2	KNR 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 250 mm - udział kształtek do 35 %	m2		
		3,18	m2	3,180	
				RAZEM	3,180
10 d.2	KNR 2-17 0140-02 analogia	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 200 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.2	KNR 2-17 0140-02 analogia	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 250 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.2	KNR 2-17 0204-01 analogia	Wentylator kanałowy 50 m3/h Pel.=25W, I=0,15A, U=230V	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.13.401.0 Nr seryjny: 9470

USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE
NADZORY BUDÓW
Stanisław Piechowicz
32-861 IWKOWA 15
tel. (014) 68 44 284; kom. 0501 463 352
NIP 869-122-38-81 REGON 850400945