FABRYKA WODY - NOWA GONTYNKA Szczecin

2026.02 / Harmonogram przeglądów i serwisów instalacji i urządzeń elektrycznych / Zakres prac przeglądowych i serwisowych - TWB

Instalacje elektryczne - część silnoprądowa

DZ.	Dz./LP.	INSTALACJA, URZADZENIE PODLEGAJĄCY PRZEGLĄDOWI LUB SERWISOWANIU	DATA PRZEGLĄDU - w terminie ... dni kalendarzowych od daty podpisania umowy	DATA NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU	CZĘSTOTLIWOŚĆ KONSERWACJI I PRZEGLĄDÓW	OPIS CZYNNOŚCI SERWISOWYCH	PRODUCENT/ INNE INFORMACJE	Firma odpowiedzialnia za przeprowadzenie serwisu/ oględzin/ przeglądu	Uwagi
3	3.11.1	Rozdzielnice nN 0,4kV Szafy zasilająco-sterujące, system automatyki basenowej. **TWB** - Technologia Wody Basenowej	**DO WYKONANIA** 1. - 45 dni		Oględziny - nie rzadziej niż 1 raz w roku.	***Zakres oględzin:*** 1. Oględziny stanu zewnętrznego i wewnętrznego w rozdzielnicy, szafie, tablicy. 2. Kontrola stanu połączeń i przewodów roboczych, sterowniczych, zacisków, aparatów, wyposażenia (ślady przegrzania, korozji, iskrzenia). 3. Wykonanie termowizji rozdzielnicy podczas pracy. 4. Kontrola pracy wentylatorów w rozdzielnicach, szafach. 5. Wymiana wkładów filtracyjnych. 6. Oględziny urządzeń elektrycznych pracujących w obiegu basenu. 7. Sprawdzenie obciążeń, odnotowanie. 8. Sprawdzenie, odczyt aparatury kontrolno-pomiarowej, odczytanie alarmów, skasowanie błędów, odnotowanie. 9. Sprawdzenie falowników, wyczyszczenie, odczytanie alarmów, usunięcie przyczyn alarmów, odnotowanie. 10. Sprawdzenie stanu połączeń wyrównawczych, uziemień ochronnych. 11. Sprawdzenie czy jest aktualna dokumentacja w rozdzielnicy. 12. Sprawdzenie opisów i oznaczeń z dokumentacją (braki uzupełnić, nieczytelne poprawić).	ARUS Tomasz Rus ul. Piekarska J.-3; 41-506 Chorzów		1. - pierwszy termin, początek biegnie od daty podpisania umowu
3	3.11.2	Rozdzielnice nN 0,4kV Szafy zasilająco-sterujące, system automatyki basenowej. **TWB** - Technologia Wody Basenowej	**DO WYKONANIA** 1. - 45 dni	**DO WYKONANIA** 2. - 30 dni	Przeglądy - nie rzadziej niż 2 razy w roku.	***Zakres przeglądu (półrocznego):*** 1. Sprawdzenie i dokręcenie połączeń śrubowych mostów szynowych i ich połączeń. 2. Sprawdzenie i dokręcenie połączeń śrubowych zabudowanej aparatury, listew zaciskowych. 3. Czyszczenie i odkurzanie rozdzielnicy, szafy, tablicy z zewnątrz i wewnątrz.	ARUS Tomasz Rus ul. Piekarska J.-3; 41-506 Chorzów		1. - pierwszy termin, początek biegnie od daty podpisania umowu 2. - drugi termin, początek biegnie po 6 miesięcach od daty podpisania umowu
3	3.11.3	Rozdzielnice nN 0,4kV Szafy zasilająco-sterujące, system automatyki basenowej. **TWB** - Technologia Wody Basenowej	**DO WYKONANIA** 1. - 45 dni		Przeglądy - nie rzadziej niż 1 raz w roku.	***Zakres okresowego przeglądu technicznego:*** 1. Sprawdzenie działania wyłączników, aparatów i urządzeń. 2. Sprawdzenie działania układów automatyki, sterowania i sygnalizacji. 3. Sprawdzenie działania blokad i układów sterowania. 4. Sprawdzenie stanu styków roboczych wyłączników, styczników, przekaźników i pozostałej aparatury. 5. Sprawdzenie nastaw układów zabezpieczeń. 6. Sprawdzenie stanu wkładek bezpiecznikowych, zgodności ze schematem. 7. Sprawdzenie stanu falowników, czyszczenie, odczytanie alarmów.	ARUS Tomasz Rus ul. Piekarska J.-3; 41-506 Chorzów		1. - pierwszy termin, początek biegnie od daty podpisania umowu