2026.03 / Zakres rzeczowy - Harmonogram przeglądów i serwisów instalacji i urządzeń elektrycznych (awaryjne oświetlenie ewakuacyjne)

Dz.	Dz./Lp.	Element podlegający przeglądowi lub serwisowaniu	Opis czynności serwisowych	Zakres ilościowy, typy, rodzaje urządzeń i instalacji podlegających przeglądowi, pomiarom elektrycznym lub serwisowaniu
11	11.3	Instalacja oświetlenia awaryjnego [centralna bateria oświetlenia awaryjnego]	Zakres przeglądu **Systemu Centralnej Baterii**, czynności serwisowe	Budynek A, B {bez Strefy Fitness, bez bud. C i D} Zakres ilościowy zgodnie z dokumentacją, rysunki: od E-9 do E-17 oraz E-35 (schemat CB) - **7kpl**. – stacji CB centralnej baterii - **126szt**. akumulatorów - 92 obwody (w CB) - obwody zasilające czynne - 1404 szt. (w bud. A i B) opraw (ewakuacyjnych i awaryjnych) [centralna bateria oświetlenia awaryjnego – w bud. A i B] Budynek A: CB/1.1 – stacja 1; PCB/1.2 – stacja 2; PCB/1.3 – stacja 3; PCB/1.4 – stacja 4 Budynek B: CB/2.1 – stacja 1; PCB/2.1 – stacja 2; PCB/2.2 – stacja 3
11	11.4.1	Instalacja oświetlenia awaryjnego	Pomiary natężenia oświetlenia dróg ewakuacji (**roczne**)	Budynek A, B, C i D {bez Strefy Fitness i biur, B +1} 1. **Budynek A, Budynek B i Łącznik** (wejście główne), **budynki C i D** {bez Strefy Fitness i biur, B +1} Zakres ilościowy zgodnie z pozycją 11.1 Zakres ilościowy zgodnie z dokumentacją, rysunki: od E-9 do E-17 oraz E-35 (schemat CB) - 7kpl. – stacji CB centralnej baterii - 92-6=**86** obwody (w CB) + **2** (w bud. C i D) - obwody zasilające czynne - 1404-70-24=**1310** szt. (w bud. A i B) + **36** szt. (w bud. C i D) opraw (ewakuacyjnych i awaryjnych)
11	11.4.2	Instalacja oświetlenia awaryjnego	Pomiary natężenia oświetlenia dróg ewakuacji (**roczne**)	Budynek B 2. **Budynek B, 1 piętro, biura** Zakres ilościowy zgodnie z dokumentacją, obwody oświetlenia, rys. nr E3_REW2 (Biura) Zakres ilościowy: **2** obwody (z PCB/2.1); **24** szt. opraw (ewakuacyjnych i awaryjnych) Pomiary natężenia oświetlenia dróg ewakuacji nie dotyczą Strefy Fitness, bud. B, poziom +1 piętro (komunikacja pom. nr B-2.02.01, .03, .04, .05, B.2-04.11, .12, .13, .14; strefa fitness pom. nr 01-08)

UWAGI:

STREFA FITNESS
Urządzenia i Instalacje elektryczne w strefie fitness oraz Rozdzielnice elektryczne i WLZ-ty do rozdzielnic (RZP/1.4/B i RZP/1.2A/B) obsługujące strefę fitness nie wchodzą w zakres zleconych prac przeglądów elektrycznych realizowanych przez Wykonawcę
za wyjątkiem:
- instalacji oświetlenia awaryjnego zasilanych z podstacji centralnej baterii PCB/2.1 obwodów 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (sprawdzenia obwodów, bez pomiarów natężenia dróg ewakuacyjnych).

Sporządzić Protokoły ze sprawdzenia i badania ciągłości połączeń wyrównawczych PE (zbiorcze lub osobno):
- dla każdej rozdzielnicy, szafy, tablicy, pozycja (wymienić),
Zakres prac obejmuje również wykonanie czynności przewidzianych w instrukcjach oraz w dokumentacjach techniczno-ruchowych DTR urządzeń.

Załącznik do: Zakres rzeczowy, wyszczególnienie – instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
Harmonogram przeglądów i serwisów instalacji i urządzeń elektrycznych

Zakres ilościowy, typy, rodzaje urządzeń i instalacji podlegających przeglądowi, pomiarom elektrycznym lub serwisowaniu

<table>
<tr><td colspan="3">Dział 11: Instalacja oświetlenia awaryjnego
Pozycja 11.3 Zakres przeglądu Systemu Centralnej Baterii, czynności serwisowe

Wyszczególnienie:
Stacji CB centralnej baterii (7 kpl.)</td></tr>
<tr><td>Budynek A

CB/1.1 – stacja 1
PCB/1.2 – stacja 2
PCB/1.3 – stacja 3
PCB/1.4 – stacja 4</td><td>Budynek B

CB/2.1 – stacja 1
PCB/2.1 – stacja 2
PCB/2.2 – stacja 3</td><td>Budynek C
- bez stacji

Budynek D
- bez stacji</td></tr>
</table>