IN.271.18.2026.CT.2 Jastków, dnia 21.07.2026

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SWZ (1)

Dotyczy: zamówienia na remont zaplecza szatniowego przy obiekcie sportowym w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

Pytanie 1
Proszę o informację czy grzejniki będą przewidziane do wymiany. Jeśli tak to proszę o podanie parametrów grzejników (moc, wymiary, ilość płyt) oraz ilość i ich lokalizację.
Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć grzejniki zgodnie z uzupełnioną dokumentacją rysunkową. Oferta powinna uwzględniać również potrzebne elementy montażowe min. zawory odcinające, zawory termostatyczne, głowice termostatyczne oraz pozostały osprzęt niezbędny do prawidłowego montażu.

Pytanie 2
Wg koncepcji Zamawiającego sanitariaty mają być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tej chwili żadna z toalet nie jest dostosowana do takiej funkcji. Proszę o wskazanie toalet dla osób niepełnosprawnych wraz wykonaniem rysunków ze zmienionym układem pomieszczeń.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza konieczność dostosowania toalet dla osób z niepełnosprawnościami. Do postępowania załączony został skorygowany przedmiar oraz uzupełniająca część rysunkowa dokumentacji.

Pytanie 3
Do wykonania toalet dla osób niepełnosprawnych konieczne jest wyburzenia ścian działowych oraz wykonania przeróbek hydraulicznych i elektrycznych. Czy wykonawcy mają w swych ofertach wycenić zakres powyższych robót, mimo że przedmiary tych prac nie uwzględniają?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza konieczność uwzględnienia w ofercie prac związanych z rozbiórką ścian działowych. Zamawiający skorygował przedmiar o zwiększony zakres rozbiórek. Roboty towarzyszące branży hydraulicznej oraz branży elektrycznej należy uwzględnić w ofercie.

Pytanie 4
W chwili obecnej w pomieszczeniach z natryskami jest po 4 boksy z natryskami. Na rysunku nr 3 i 4 są wrysowane po 3 boksy na pomieszczenie. Taki układ wymaga wyburzeń ścianek grodziowych. W związku z nowym układem Wykonawcy mają uwzględnić prace związane z nowym układem? Prace te to: wyburzenia ścianek grodziowych, przerobienie instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej, skucie posadzki wraz z podkładem betonowym, ułożenie nowej posadzki wraz z nadaniem spadków do nowych odpływów.
Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć wszystkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania remontu zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi

00G00SB6Q

Pytanie 5
Przy wykonywaniu natrysków zbiorowych oddzielenie pomiędzy stanowiskami obecnie wydziela się płytami HPL. Czy Zamawiający wskaże takie rozwiązanie? Jeśli tak to proszę o taką informację wraz ze zwymiarowaną częścią rysunkową, oraz podanie minimalnej grubości płyt HPL (np. minimum 12mm) oraz sposobu zakrycia boksu (np. zasłona lub drzwi)
Odpowiedź:
Zamawiający skorygował część rysunkową postępowania. Do wyceny należy przyjąć minimalna grubość płyt HPL 10 mm wraz z drzwiami systemowymi.

Pytanie 6
Czy Zamawiający wskaże wykonanie odpływów liniowych pod każdym z pryszniców?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w ramach realizacji zamówienia należy przewidzieć wykonanie odpływów liniowych pod każdym stanowiskiem natryskowym zgodnie z dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 7
Czy Zamawiaczy wskaże zastosowanie syfonów antyzapachowych (tzw. Suchy syfon)?
odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje konieczności montażu syfonów antyzapachowych.

Pytanie 8
Czy Zamawiaczy wskaże zastosowanie baterii natryskowych z nastawą czasową, mieszaczem wandaloodporną?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zastosowania baterii natryskowych przeznaczonych do obiektów użyteczności publicznej, dostosowanych do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Pytanie 9
W chwili obecnej nierówności pomiędzy niektórymi pomieszczeniami sięgają 4cm. Proszę o podanie koncepcji rozwiązania tego problemu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie wykonanie wszystkich robót niezbędnych do zapewnienia dostępności pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami, w tym likwidację istniejących różnic poziomów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 10
W części rysunkowej proszę o wrysowanie umywalek, a jeśli ma być to jeszcze lustra, podajniki na mydło, suszarki do rąk oraz informację czy Wykonawcy mają uwzględniać w wycenach wyposażenie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że oferta powinna obejmować wykonanie oraz wyposażenie sanitariatów zgodnie z uzupełnioną dokumentacją. Wykonawca powinien uwzględnić dostawę i montaż wyposażenia dla osób z niepełnosprawnościami oraz akcesoriów łazienkowych ze stali nierdzewnej, w szczególności luster, dozowników mydła, podajników ręczników papierowych oraz uchwytów na papier toaletowy.

Pytanie 11
Proszę o wskazanie na części rysunkowej drzwi do wymiany.
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokumentacja rysunkowa została uzupełniona o oznaczenie drzwi przewidzianych do wymiany.

Pytanie 12
W części rysunkowej proszę o wrysowanie nowych lamp.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w ramach realizacji zamówienia należy przewidzieć wymianę istniejących opraw oświetleniowych na nowe oprawy zgodnie z dokumentacją. Oferta powinna obejmować wykonanie wszystkich robót towarzyszących niezbędnych do ich montażu. Oświetlenie powinno spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm.

Pytanie 13
W ramach robót przewidziano montaż istniejącego osprzętu i montaż w jego miejsce nowego oraz wymianę opraw oświetleniowych (w tym także montaż opraw LED ściemnialnych). Z udostępnionej specyfikacji wykonania i odbioru robót oraz z przedmiaru, nie wynika aby w wycenie robót należało uwzględnić ułożenie do nich przewodów elektrycznych (natynkowo/podtynkowo). Prosimy o potwierdzenie iż istniejąca instalacja elektryczna w szkole, umożliwia zastosowanie wspomnianych projektowanych urządzeń elektrycznych (w tym opraw LED ściemnialnych oraz gniazd 230V ze stykiem ochronnym). W przeciwnym wypadku prosimy o rozszerzenie przedmiaru i projektu (np naniesienie projektowanych tras kablowych albo wskazanie miejsc z których należy zasilić projektowane urządzenia elektryczne, jak należy ułożyć przewody - natynkowo np w listwie/podtynkowo)
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje wymianę lamp oświetleniowych na lampy ze źródłem światła umożliwiającym regulację jasności. Lampy będą miały zastosowanie w łazienkach oraz w pomieszczeniach WC dla osób niepełnosprawnych wykazanych w dokumentacji rysunkowej uzupełniającej. Dobór technologii realizacji robót należy do Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań dokumentacji oraz obowiązujących przepisów i warunków technicznych.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zmienia SWZ uwzględniając odpowiedzi na pytania oraz zmienia zapis dotyczący terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą na:

14.2. Termin składania ofert: 30.07.2026 r. godz. 10:00
14.3. Termin otwarcia ofert: 30.07.2026 r. godz. 11:00
15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 28.08.2026 r.