

ELEMENTY WYMAGAJĄCE REMONTU:

gzyms z blachy ocynkowanej do oczyszczenia i malowania:
1. gzyms nad 7 piętrem
2. gzyms nad 5 piętrem
3. gzyms nad parterem

4 parapet betonowy nad tralkami do renowacji (widoczne spękania i odspojenia)


5 tralki pod parapetem 1go piętra - wymagają renowacji ok 50% tralek przyjąć do uzupełnienia i wzmocnienia masami renowacyjnymi

6 miejsce odspojenia elementów betonowej balustrady schodów od reszty elewacji

UWAGA:
-odspokoną balustradę oraz wszystkie pęknięcia konstrukcyjne scalić na pomocą kotwy spiralnej
- pęknięcia i mikropęknięcia parapetu betonowego nad tralkami nr 4 rozkuć i poszerzyć w literę V oraz zastosować cały system naprawy betonu

LEGENDA

1. farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor jasny ugier - NCS S0505-Y10R
2. farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor średni ugier - NCS S0907-Y30R
3. farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor ciemny ugier - NCS S1015-Y40R



BIURO PROWADZĄCE
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCH. IWONA MATLINGIEWICZ
RYNEK 17/305, 35-064, RZESZÓW
tel./fax: 017-8522388, app@architekci-rzeszow.com.pl
www.architekci-rzeszow.com.pl

Remont elewacji i pokrycia dachowego budynku PUW w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, Rzeszów, dz. nr. ewid. 584/2, 584/3, 584/5, 584/10 obr. 207 RZESZÓW - ŚRÓDMIEŚCIE

	IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ	DATA	podpis
BRANŻA			
ARCHITEKTURA PROJEKTANT	mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz nr upr. A-59/89	listopad 2025	
ARCHITEKTURA proj. sprawdz.	mgr inż.arch. Katarzyna Zarovska upr. 15/PKOKK/2017, członek POIA nr. PK-0404	listopad 2025	

FAZA: **PA-B**

TYTUŁ RYSUNKU	SKALA	NR RYSUNKU
ELEWACJA WSCHODNIA (ul. Grunwaldzka)	1:200	**A-04**

Projekt wykonano w środowisku programowym ARCHICAD wersja 27
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE