


ELEMENTY WYMAGAJĄCE REMONTU:

- gzyms z blachy ocynkowanej do oczyszczenia i malowania:
  1. gzyms nad 7 piętrem
  2. gzyms nad 5 piętrem
  3. gzyms nad parterem
- 4 parapet betonowy nad tralkami do renowacji (widoczne spękania i odspojenia)
- 5 tralki pod parapetem 1go piętra - wymagają renowacji ok 50% tralek przyjąć do uzupełnienia i wzmocnienia masami renowacyjnymi
- 6 miejsce odspojenia elementów betonowej balustrady schodów od reszty elewacji

UWAGA:
-odspokoną balustradę oraz wszystkie pęknięcia konstrukcyjne scalić na pomocą kotwy spiralnej
- pęknięcia i mikropęknięcia parapetu betonowego nad tralkami nr 4 rozkuć i poszerzyć w literę V oraz zastosować cały system naprawy betonu

LEGENDA

1. farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor jasny ugier - NCS S0505-Y10R
2. farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor średni ugier - NCS S0907-Y30R
3. farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor ciemny ugier - NCS S1015-Y40R



BIURO PROWADZĄCE	AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. IWONA MATLINGIEWICZ RYNEK 17/305, 35-064, RZESZÓW tel./fax: 017-8522388, app@archbiuro-rzeszow.com.pl www.archbiuro-rzeszow.com.pl		
	Remont elewacji i pokrycia dachowego budynku PUW w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, Rzeszów, dz. nr. ewid. 584/2, 584/3, 584/5, 584/10 obr. 207 RZESZÓW - ŚRÓDMIEŚCIE		
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ	DATA	podpis
ARCHITEKTURA PROJEKTANT	mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz nr upr. A-5939	listopad 2025	
ARCHITEKTURA proj. sprawdz.	mgr inż.arch. Katarzyna Zarvitsa upr. 15/PKOKK/2017, członek POIA nr. PK-0404	listopad 2025	
FAZA	**PA-B**		
TYTUŁ RYSUNKU	**ELEWACJA ZACHODNIA (o. Bernardyńskie)**	SKALA 1:200	NR RYSUNKU **A-05**

Projekt wykonano w kopii roboczej programu ARCHICAD wersja 27
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE