PRZEDMIAR

Rozbudowa drogi Komorowo ul. Świerkowa

Adres obiektu: Jednostka ewidencyjna: 141607_2 Ostrów Mazowiecka – gmina wiejska
Obręb ewidencyjny: 0012 KOMOROWO, Działki ewidencyjne główne drogowe nr.: 101, 596/2,
Działki ewidencyjne objęte podziałem:100/1 (po podziale: **100/3**, 100/4), 102/2 (po podziale: **102/5**, 102/6), 102/3 (po podziale: **102/9**, 102/10), 102/4 (po podziale: **102/7**, 102/8), 155/2 (po podziale: **155/3**, 155/4), 157 (po podziale: **157/1**, 157/2), *pogrubioną czcionką wyszczególniono numery działek po podziałach geodezyjnych wchodzące w skład projektowanego pasa drogowego drogi gminnej
Wykaz działek na których przewidziane jest ograniczenie korzystania z nieruchomości: 722, 156.
Gmina Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie

Poz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
		ROBOTY DROGOWE		
1	SST.04.01.01	Wykonanie korytowania w gruntach nieskalistych na średnią grubość 30 cm [4039*0,3+220]	m3	1 431,70
2	SST.01.02.04	Rozebranie warstw bitumicznych [11x5]	m2	55,00
3	SST.04.02.01	Uzupełnienie nasypu z kruszywa naturalnego (pospółki) gr 0/31,5 mm o gr średniej 30 cm	m2	1 524,00
4	SST-04.06.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem (CBGM) 0/31,5 mm C3/4 gr 30 cm [672,63 * 6 + 3,22]	m2	4039,00
5	SST-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego (ze skały litej) C50/30 fr.0/31,50mm zag. mech. gr. 22 cm, Is = 1,00 wg. PN-EN 13242+A1;2010 [672,63 * 5,51 + 3,8]	m2	3710,00
6	SST.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni [3366 + 3469]	m2	6 835,00
7	SST.04.03.01	Skropienie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową 0,4kg/m2 [3366 + 3469]	m2	6 835,00
8	SST.05.03.05b	Wykonanie w-wy wiążącej AC 16 W D50/70 KR1 o gr. 5 cm po zagęszczeniu [672,63 *5,16]	m2	3 469,00
9	SST.05.03.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej AC11 S D50/70 KR1 o gr. 4 cm po zagęszczeniu [672,63*5]	m2	3 366,00
10	SST.04.04.01	Wykonanie poboczy jezdni z mieszanki kruszywa łamanego (ze skały litej) C50/30, fr. 0/31,5, CBR>60%, zag. mech. gr. 15 cm o spadku poprzecznym 6% [25,75+34,99+28,07+90,68+194,67+40,02+29,08+83,94+71,53+106,14+26,70+51,19+63,97+102,49+4,58]	m2	953,80
11	SST.10.07.01	Wykonanie zjazdów z mieszanki kruszywa łamanego C50/30, fr. 0/31,5, CBR>60%, zag. mech. gr. 20 cm [22+37,84+25,4+26,6+26,6+26,6+33,5+25,3+18,5+39,8+39,8+28,04+23,62+15,4]	m2	389,00
12	SST.10.07.01	Wykonanie poboczy zjazdów z mieszanki kruszywa łamanego C50/30, fr. 0/31,5, CBR>60%, zag. mech. gr.15 cm [7,1+11+8,09+8,5+8,5+8,5+6,05+5,02+12,43+12,43+8,93+7,6+5,15]	m2	109,30
13	SST-06.04.01	Profilowanie terenów zielonych [27,25+176,98+35,59+245,18+521,48+109,55+73,51+116,02+66,92+95,73+144,16+135,35+50,16+86,7+7,67]	m2	1892,25
14	SST.09.01.01	Założenie terenów zielonych obsianych trawą wraz z humusowaniem gr 10 cm [27,25+176,98+35,59+245,18+521,48+109,55+73,51+116,02+66,92+95,73+144,16+135,35+50,16+86,7+7,67]	m2	1892,25
15	SST.01.02.01	Usunięcie zarośli i krzaków	ha	0,03
16	SST.01.02.01	Wycinka drzew wraz z karpami	szt.	44,00
		PRZEPUST W KM 0+022,80		
17	SST.02.01.01	Wykop do poziomu posadowienia remontowanego przepustu, rozbiórka skarp i stożków nasypu drogowego. [12*1,5*2]	m3	36,00
18	SST.03.01.03a	Zasypka inżynierska przepustów z mieszanki piaskowo- żwirowej o Is> 1,0. Góra robót ziemnych E2 = 120 MPa Io <2,2 ,odtworzenie stożków i skarp nasypu drogowego, reprofilacja rowu na wlocie i wylocie, reprofilacja skarp nasypu. [36 - (3,14*0,4*0,4*12)]	m3	29,97
19	SST.01.02.04	Rozbiórka starego przepustu z przepustu	mb	12,00
20	SST.03.01.03a	Ułożenie przepustu z rury HDPE fi 800 mm SN8 na podsypce z pospółki 10 cm oraz ławie o wym 2 m x 13 m z z kruszywa łamanego o gr 20 cm zawiniętego w geowłokninę	mb	12,00
21	SST.06.01.01	Umocnienie skarp nasypu drogowego na odcinkach podlegających odtworzeniu i reproflacji poprzez wykonanie zabruków z kamieni polnych na betonie C12/15 gr 15 cm [5,27*3,41+4,82*3,32 ≈ 34,00]	m2	34,00
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKONCZENIOWE		
22	SST.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej drogi	km	0,673
23	SST.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt.	30,00
24	SST.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych z folia II gen, wielkość średnia, A-3, A-10,G3,G-1a,b,c,d,e,f, T-4, T-3a, U-8a, U-8b	szt.	40,00
24		Sporzadzenie ekspertyzy ornitologicznej	szt.	1,00

inż. Kamil Staszewski

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewid. MAZ/0705/PWOD/23
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności inżynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie