PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ - ULICY ZAMKOWEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM - OD KM ~2+239 DO KM ~2+609 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - Oświetlenie Uliczne

ADRES INWESTYCJI : Baranów Sandomierski
INWESTOR : GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI
ADRES INWESTORA : ul. Gen. L. Okulickiego 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Herchel
DATA OPRACOWANIA : 30.03.2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.03.2026

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA PARKINGÓW PRZY UL. OKULICKIEGO I UL. LANGIEWICZA W BARANOWIE SANDOMIERSKIM - DZ. NR. EWID. 2068, 1557/ I 2063 OBRĘB 0001 BARANÓW SANDOMIERSKI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ					
1	**Montaż słupów oświetleniowych**				
1 d.1	KNNR 5 1007-02	Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - oświetlenie przejścia	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m	kpl.przew.		
		3	kpl.przew.	3.000	
				RAZEM	3.000
5 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oświetlenie przejścia	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawy parkingowe na jednym słupie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.1	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
8 d.1	KNR 5-13 0301-05	Uziom prętowy	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
9 d.1	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		2	pomiar.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	**Linia kablowa nN**				
10 d.2	KNR 2-01 0702-02	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		79	m	79.000	
				RAZEM	79.000
11 d.2	251+167	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		Krotność = 2			
		79	m	79.000	
				RAZEM	79.000
12 d.2	KNR 2-01 0705-02	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		79	m	79.000	
				RAZEM	79.000
13 d.2	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura SRS 110	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
14 d.2	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura DVK 110	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
15 d.2	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		79-22-15	m	42.000	
				RAZEM	42.000
16 d.2	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		22+15+6*5	m	67.000	
				RAZEM	67.000
17 d.2	KNR 5-10 0603-07	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
18 d.2	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		3	odc.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	**Szafka sterująca**				
19 d.3	wycena indy-widualna	Montaż szafki sterującej w budynku urzedu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000