PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku szpitalnego nr 1 w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo iPsychicznie Chorych "Dziekanka" im Aleksandra Piotrkowskiego w Gnieźnie
ADRES INWESTYCJI : 62-200 Gniezno ul.Poznańska 15
INWESTOR : Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im Aleksandra Piotrkowskiego w Gnieźnie
ADRES INWESTORA : 62-200 Gniezno ul.Poznańska 15
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Paweł Olesków
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	PODSTA-WA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**DACH**			
1.1		**Rozbiórki**			
1 d.1. 1	**KNR 4-01 0519-04**	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m^2		
		21,54*10,30*0,5*2	m^2	221,86	
		(30,14+9,20)*0,5*10,59*2	m^2	416,61	
		13,62*0,52	m^2	7,08	
		10,22*0,56	m^2	5,72	
				RAZEM	**651,27**
2 d.1. 1	**KNR 4-01 0519-05**	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 2	m^2		
		651,27	m^2	651,27	
				RAZEM	**651,27**
3 d.1. 1	**KNR 4-01 0414-02**	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk - przyjęto 10 % pow.	m^2		
		651,27*0,10	m^2	65,13	
				RAZEM	**65,13**
4 d.1. 1	**KNR 4-01 0631-01 analogia**	Impregnacja ogniochronna i grzybobójcza desek, płyt, bali i krawędziaków do NRO	m^2		
		deskowanie z 2 stron			
		651,27*2	m^2	1302,54	
				RAZEM	**1302,54**
5 d.1. 1	**KNR 4-01 0535-08**	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m^2		
		(1,22+0,43)*2*0,30	m^2	0,99	
		(0,39+0,79)*2*0,30	m^2	0,71	
		(0,54+0,41)*2*0,30	m^2	0,57	
		(0,40+0,41)*2*0,30	m^2	0,49	
		0,86*4*0,30*2	m^2	2,06	
		0,35*4*0,30	m^2	0,42	
		105,36*0,30	m^2	31,61	
		105,36*0,85	m^2	89,56	
				RAZEM	**126,41**
6 d.1. 1	**KNR 4-01 0535-04**	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		30,64*2+22,04*2	m	105,36	
				RAZEM	**105,36**
7 d.1. 1	**KNR 4-01 0535-06**	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12,50*2*2+10,00	m	60,00	
				RAZEM	**60,00**
8 d.1. 1	**KNR 4-01 0430-10 analogia**	Rozebranie elementów więźb dachowych - podbitka	m		
		105,36	m	105,36	
				RAZEM	**105,36**
1.2		**Kominy**			
9 d.1. 2	**KNR 4-01 0212-04**	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m^2		
		0,60*0,61	m^2	0,37	
				RAZEM	**0,37**
10 d.1. 2	**KNR 4-01 0350-01**	Rozebranie kominów	m^3		
		0,55*0,56*0,80	m^3	0,25	
				RAZEM	**0,25**
11 d.1. 2	**KNR 2-02 0122-01 analogia**	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. - domurowanie komina	m^3		
		0,25	m^3	0,25	
				RAZEM	**0,25**
12 d.1. 2	**KNR 4-01 0735-04**	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m^2		
		(0,55+0,56)*2*0,80	m^2	1,78	
				RAZEM	**1,78**

Lp.	PODSTAWA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1. 2	**KNR 2-02 0219-05**	Czapa kominowa	m2		
		0,60*0,61	m2	0,37	
				RAZEM	**0,37**
14 d.1. 2	**KNR 0-23 2612-07**	Przyklejenie warstwy siatki na kominach	m2		
		(1,22+0,43)*2*1,20	m2	3,96	
		(0,39+0,79)*2*1,20	m2	2,83	
		(0,54+0,41)*2*1,20	m2	2,28	
		(0,40+0,41)*2*1,20	m2	1,94	
		(1,25+1,26)*2*1,20*2	m2	12,05	
		0,35*4*1,20	m2	1,68	
		(0,55+0,56)*2*0,80	m2	1,78	
				RAZEM	**26,52**
15 d.1. 2	**KNR 0-23 2612-08**	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		1,20*4*7	m	33,60	
		0,80*4	m	3,20	
				RAZEM	**36,80**
16 d.1. 2	**KNR 0-33 0128-01**	Malowanie elewacji farbą elewacyjną	m2		
		26,52	m2	26,52	
				RAZEM	**26,52**
1.3		**Pokrycie**			
17 d.1. 3	**KNR-W 2-02 0504-02**	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - parametry papy wg opisu	m2		
		651,27	m2	651,27	
				RAZEM	**651,27**
18 d.1. 3	**KNR-W 2-02 0504-03**	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej parametry papy wg opisu	m2		
		5,24	m2	5,24	
				RAZEM	**5,24**
19 d.1. 3	**KNR 2-02 0515-04**	Montaż pasów usztywniających o szer.0.08 m - z blachy tytan-cynk	m		
		5,24/0,30	m	17,47	
				RAZEM	**17,47**
20 d.1. 3	**KNR 2-02 0617-06**	Uszczelnienie cementem dekarskim	m		
		17,47	m	17,47	
				RAZEM	**17,47**
1.4		**Podbitka i obróbki**			
21 d.1. 4	**KNR 2-02 0507-02**	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk gr. min. 0,55 mm	m2		
		(1,22+0,43)*2*0,30	m2	0,99	
		(0,39+0,79)*2*0,30	m2	0,71	
		(0,54+0,41)*2*0,30	m2	0,57	
		(0,40+0,41)*2*0,30	m2	0,49	
		0,86*4*0,30*2	m2	2,06	
		0,35*4*0,30	m2	0,42	
		105,36*0,30	m2	31,61	
		105,36*0,85	m2	89,56	
				RAZEM	**126,41**
22 d.1. 4	**NNRNKB 202 0518-04**	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan- cynk półokrągłych o śr. 15 cm	m		
		30,64*2+22,04*2	m	105,36	
				RAZEM	**105,36**
23 d.1. 4	**NNRNKB 202 0520-03**	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-cynk okrągłych o śr. 12 cm	m		
		60,00	m	60,00	
				RAZEM	**60,00**
24 d.1. 4	**KNR 4-01 0524-08**	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy tytan-cynk	szt.		
		5	szt.	5,00	

Lp.	PODSTAWA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**5,00**
25 d.1.4	**KNR 4-01 0631-01 analogia**	Impregnacja ogniochronna i grzybobójcza desek, płyt, bali i krawędziaków do NRO	m2		
		105,36*(0,70+0,25)	m2	100,09	
				RAZEM	**100,09**
26 d.1.4	**KNR 2-22 0602-02**	Podbitki drewniane	m2		
		105,36*(0,70+0,35)	m2	110,63	
				RAZEM	**110,63**
27 d.1.4	**KNR-W 2-02 1513-08 analogia**	Dwukrotne malowanie lakierobejcą drewnianej podbitki	m2 p.o.		
		Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom			
		110,63	m2 p.f.p.		110,63
		110,63	m2 p.o.	110,63	
				RAZEM	**110,63**
2		**ROBOTY KONSTRUKCYJNE**			
2.1		**Rozbiórki**			
28 d.2.1	**KNR 4-01 0336-07**	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły	m		
	piwnica	3,20*2*4+2,50*(3+2)+1,50*(3*3+2)	m	54,60	
	parter	1,50	m	1,50	
	piętro	1,25*2	m	2,50	
				RAZEM	**58,60**
29 d.2.1	**KNR 4-01 0336-04**	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły	m		
	piwnica	1,25*2	m	2,50	
	parter	1,25*2	m	2,50	
	piętro	1,25*2	m	2,50	
				RAZEM	**7,50**
30 d.2.1	**KNR 4-01 0330-08**	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 1/2 cegły [gniazda belek]	m2		
	piwnica	0,30*0,30*0,38*4		0,14	
	parter	0,30*0,30*0,38*4		0,14	
	piętro	0,30*0,30*0,38*4		0,14	
		A (obliczenia pomocnicze)		========	
	Wczytane			0,42	
		0,42	m2	**0,42**	
				RAZEM	**0,42**
31 d.2.1	**KNR 4-01 0329-03**	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		
	piwnica	2,40*2,00*0,50*4+2,00*2,00*0,30*3+2,00*2,00*0,50+0,90*2,00*0,65*3+0,90*2,00*0,40*2	m3	20,15	
	parter	1,10*2,00*0,30	m3	0,66	
				RAZEM	**20,81**
32 d.2.1	**KNR 4-01 0348-03**	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2		
	piwnica	0,90*2,00*2	m2	3,60	
	parter	0,90*2,00*2	m2	3,60	
	piętro	0,90*2,00*2	m2	3,60	
				RAZEM	**10,80**
2.2		**Nadproża ścianki**			
33 d.2.2	**KNR 0-14 2010-06**	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m2		
		parter			
		(1,15+1,20+3,38*2+2,08)*4,12-0,90*2,00*3	m2	40,70	
		piętro			
		(1,26+2,10+5,00+1,90+3,38*2)*3,90-0,90*2,00*4-1,10*2,00	m2	56,98	
				RAZEM	**97,68**
34 d.2.2	**KNR-W 2-02 1039-03 analogia**	Ścianka szklana do 1,70 m matowa	m2		
		7,47*3,90	m2	29,13	

Lp.	PODSTAWA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7,47*4,12	m2	30,78	
				RAZEM	**59,91**
35 d.2.2	**KNR 4-01 0313-04**	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm [bez kosztu dwuteownika]	m		
	piwnica - I 180	3,20*3*4+1,50*(2*3+3)+1,50*(3*4+2)	m	72,90	
	parter - I 180	1,50*2	m	3,00	
				RAZEM	**75,90**
36 d.2.2	**KNR 4-01 0313-05**	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 200-260 mm [bez kosztu dwuteownika]	m		
	piwnica - I 200	4,20*3+6,40*3	m	31,80	
	parter - I 200	8,00*3+6,40*3	m	43,20	
	piętro - I 200	8,00*3+6,40*3	m	43,20	
				RAZEM	**118,20**
37 d.2.2	**kalk. własna**	Dostawa belek stalowych	kg		
	piwnica - I 180	21,90*(3,20*3*4+1,50*(2*3+3)+1,50*(3*4+2))	kg	1596,51	
	parter - I 180	21,90*1,50*2	kg	65,70	
	piwnica - I 200	26,20*(4,20*3+6,40*3)	kg	833,16	
	parter - I 200	26,20*(8,00*3+6,40*3)	kg	1131,84	
	piętro - I 200	26,20*(8,00*3+6,40*3)	kg	1131,84	
				RAZEM	**4759,05**
38 d.2.2	**KNR 4-01 0304-0101**	Zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami [gniazda belek]	m3		
	piwnica	0,30*0,30*0,38*4		0,14	
	parter	0,30*0,30*0,38*4		0,14	
	piętro	0,30*0,30*0,38*4		0,14	
		A (obliczenia pomocnicze)		========	
	Wczytane			0,42	
		0,42	m3	**0,42**	
				RAZEM	**0,42**
39 d.2.2	**KNR 2-02 0126-05**	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
	piwnica - L19	1,25*2	m	2,50	
	parter - L19	1,25*2	m	2,50	
	piętro - L19	1,25*2	m	2,50	
				RAZEM	**7,50**
40 d.2.2	**KNR 0-14 2011-0701**	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 50-101	m2		
	piwnica - I 200	4,20*(0,30+0,20*2)+6,40*(0,30+0,20*2)	m2	7,42	
	parter - I 200	8,00*(0,30+0,20*2)+6,40*(0,30+0,20*2)	m2	10,08	
	piętro - I 200	8,00*(0,30+0,20*2)+6,40*(0,30+0,20*2)	m2	10,08	
				RAZEM	**27,58**
41 d.2.2	**KNNR 7 0703-01**	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - łazienki	m2		
		pietro			
		3,90*2,20	m2	8,58	
		1,10*2,20	m2	2,42	
				RAZEM	**11,00**
42 d.2.2	**KNNR 7 0703-04**	Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - powierzchnia do 10 m2 - łazienki	m2		
		piętro			
		1,20*2,20*2	m2	5,28	
				RAZEM	**5,28**
2.3		**Tynki**			
43 d.2.3	**ORGB 2-02 1134-0202**	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe	m2		
		11,42	m2	11,42	
				RAZEM	**11,42**

Lp.	PODSTAWA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44 d.2. 3	**KNR 4-01 0703-03**	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek	m		
	piwnica - l 180	3,20*3*4+1,50*(2*3+3)+1,50*(3*4+2)	m	72,90	
	parter - l 180	1,50*2	m	3,00	
				RAZEM	**75,90**
45 d.2. 3	**KNR 2-02 0803-03**	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2		
	piwnica - l 180	3,20*0,20*4*2+1,50*0,20*2*2+1,50*0,20*5*2	m2	9,32	
	parter - l 180	1,50*0,20*2	m2	0,60	
	piwnica - L19	1,25*0,20*2	m2	0,50	
	parter - L19	1,25*0,20*2	m2	0,50	
	piętro - L19	1,25*0,20*2	m2	0,50	
				RAZEM	**11,42**
2.4		**Pochylnia i schody zewnętrzne**			
46 d.2. 4	**KNR 4-01 0212-03**	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - pochylnia	m3		
		13,25*1,35*0,50*3,00	m3	26,83	
				RAZEM	**26,83**
47 d.2. 4	**KNR 2-01 0217-02**	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III	m3		
		1,50*1,00*0,80	m3	1,20	
				RAZEM	**1,20**
48 d.2. 4	**KNR 2-01 0212-0101**	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW	m3		
		1,20*0,25	m3	0,30	
				RAZEM	**0,30**
49 d.2. 4	**KNR 2-01 0214-0401**	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t	m3		
		0,3	m3	0,30	
				RAZEM	**0,30**
50 d.2. 4	**kalk. własna**	opłata za wysypisko	m3		
		0,3	m3	0,30	
				RAZEM	**0,30**
51 d.2. 4	**KNR 2-01 0230-0101**	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM)	m3		
		1,20-0,30	m3	0,90	
				RAZEM	**0,90**
52 d.2. 4	**KNR 2-02 1101-01**	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły [beton C12/15]	m3		
		1,50*0,30*0,10	m3	0,05	
				RAZEM	**0,05**
53 d.2. 4	**KNR 2-02 0207-0102**	Ściany żelbetowe, grubość 8 cm proste o wysokości do 3 m, beton podawany pompą [C25/30]	m2		
		1,50*0,80	m2	1,20	
				RAZEM	**1,20**
54 d.2. 4	**KNR 2-02 0207-0702**	Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości, beton podawany pompą [C25/30]	m2		
		Krotność = 17			
		1,2	m2	1,20	
				RAZEM	**1,20**
55 d.2. 4	**KNR 2-02 0218-0202**	Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8 cm, beton podawany pompą [C25/30]	m2		
	ZB1	1,50*2,85	m2	4,28	
				RAZEM	**4,28**
56 d.2. 4	**KNR 2-02 0218-0602**	Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą [C25/30]	m2		
		Krotność = 7			
		4,28	m2	4,28	
				RAZEM	**4,28**

Lp.	PODSTA-WA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.2.4	**KNR 2-02 0290-0201**	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 7 mm	t		
	fi 6	6,55/1000	t	0,01	
				RAZEM	**0,01**
58 d.2.4	**KNR 2-02 0290-02**	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm	t		
	fi 10	25,20/1000	t	0,03	
	fi 12	71,70/1000	t	0,07	
				RAZEM	**0,10**
59 d.2.4	**ORGB 2-02 0618-01**	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych	m^2		
		1,50*0,30	m^2	0,45	
				RAZEM	**0,45**
60 d.2.4	**KNR 2-02 0603-01**	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa	m^2		
		(1,50+0,25)*2*0,80	m^2	2,80	
				RAZEM	**2,80**
61 d.2.4	**KNR 2-02 0603-02**	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę	m^2		
		2,8	m^2	2,80	
				RAZEM	**2,80**
62 d.2.4	**NNRNKB 202 2810-05 analogia**	(z.VI) Okładziny schodów z płytek granitowych	m^2		
		1,60*0,35*8	m^2	4,48	
		1,60*0,15*9	m^2	2,16	
				RAZEM	**6,64**
63 d.2.4	**KNR 2-02 1207-03**	Balustrady schodowe z prętów stalowych z pochwytem	m		
		3,21*2	m	6,42	
				RAZEM	**6,42**
2.5		**Taras**			
64 d.2.5	**KNR 4-04 0804-01**	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
		5,21*2+3,52*2	m	17,46	
				RAZEM	**17,46**
65 d.2.5	**KNR 4-01 0212-01**	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - nawierzchnia tarasu	m^3		
		11,80*4,10*0,10	m^3	4,84	
				RAZEM	**4,84**
66 d.2.5	**KNNR-W 3 0809-03**	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie	m^2		
		11,80*4,10	m^2	48,38	
				RAZEM	**48,38**
67 d.2.5	**NNRNKB 202 1134-01**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m^2		
		48,38	m^2	48,38	
				RAZEM	**48,38**
68 d.2.5	**NNRNKB 202 0618-03**	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej dwukrotnie Krotność = 2	m^2		
		48,38	m^2	48,38	
				RAZEM	**48,38**
69 d.2.5	**KNR 2-02 1101-02**	Podkłady betonowe na stropie	m^3		
		48,38*0,07	m^3	3,39	
				RAZEM	**3,39**
70 d.2.5	**KNR 2-02 2111-01**	Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych granitowych - taras	m^2		
		48,38	m^2	48,38	
				RAZEM	**48,38**

Lp.	PODSTAWA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.2.5	**KNR 2-02 1209-01**	Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym wys. 1,10 m	m		
		5,21*2+3,52*2	m	17,46	
				RAZEM	**17,46**
2.6		**Rozbiorka zadaszenia i schodów do piwnicy**			
72 d.2.6	**kalk. własna**	Rozbiórka zadaszenia i schodów do piwnicy	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
73 d.2.6	**KNR 4-01 0354-07**	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
74 d.2.6	**KNR 4-01 0304-01**	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m^3		
		1,00*1,78*0,42	m^3	0,75	
				RAZEM	**0,75**
3		**IZOLACJA POZIOMA I PIONOWA FUNDAMENTÓW**			
3.1		**Mury zewnętrzne - iniekcja wg systemu Sto Murisol Impulssystem lub rownoważna**			
75 d.3.1	**KNR BC-02 0109-06**	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 3 1/2 ceg.	m		
		8,00+12,00+8,00+20,40*2+27,30	m	96,10	
				RAZEM	**96,10**
3.2		**Mury wewnętrzne iniekcja wg systemu Sto Murisol Impulssystem lub rownoważna**			
76 d.3.2	**KNR BC-02 0109-04**	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 2 1/2 ceg.	m		
		11,00+19,10+18,70	m	48,80	
				RAZEM	**48,80**
77 d.3.2	**KNR BC-02 0101-03**	Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 2 ceg.	m		
		18,70+7,70*2+8,30+3,40*8	m	69,60	
				RAZEM	**69,60**
78 d.3.2	**KNR BC-02 0109-02**	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 1 1/2 ceg.	m		
		18,70+7,30*2+3,00*2+3,20*3+3,40+1,00	m	53,30	
				RAZEM	**53,30**
3.3		**Izolacja pionowa zewnętrzna**			
79 d.3.3	**KNR 2-31 0807-01**	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m^2		
		(31,38+0,15*2+20,40)*1,00	m^2	52,08	
				RAZEM	**52,08**
80 d.3.3	**KNR 4-010104-03**	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m^3		
		(31,38+20,40)*1,00*1,60	m^3	82,85	
		(31,38+0,15*2+20,40)*1,00*1,60	m^3	83,33	
				RAZEM	**166,18**
81 d.3.3	**KNR AT-08 0101-06**	Zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m^2		
		(31,38+20,40)*1,60	m^2	82,85	
		(31,38+0,15*2+20,40)*1,60	m^2	83,33	
				RAZEM	**166,18**
82 d.3.3	**KNR 19-01 0828-01**	Wykucie starych spoin na murach z cegły - mury gładkie	m^2		
		(31,38+20,40)*1,60	m^2	82,85	
		(31,38+0,15*2+20,40)*1,60	m^2	83,33	
				RAZEM	**166,18**
83 d.3.3	**KNR 19-01 0827-01**	Uzupełnienie spoin murów i sklepień z cegły - mury gładkie - zaprawa np. Sto Trass WM lub rownoważna	m^2		
		166,18	m^2	166,18	
				RAZEM	**166,18**

Lp.	PODSTAWA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.3.3	**KNR BC-02 0122-01 analogia**	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - jednowarstwowe np. zaprawa Sto Murisol VS/GP/SP lub rownoważna	m2		
		166,18	m2	166,18	
				RAZEM	**166,18**
85 d.3.3	**KNR 2-02 0603-03**	Izolacje pionowe ścian z preparatu np. Sto Murisol BD 2K lub równoważnym - pierwsza warstwa	m2		
		166,18	m2	166,18	
				RAZEM	**166,18**
86 d.3.3	**KNR 2-02 0603-04**	Izolacje pionowe ścian z preparatu np. Sto Murisol BD 2K lub równoważnym - druga warstwa	m2		
		166,18	m2	166,18	
				RAZEM	**166,18**
87 d.3.3	**KNR AT-40 0416-03 analogia**	Wykonanie fasety z masy np. Sto Flexyl lub równoważna	m		
		31,38+20,40	m	51,78	
		31,38+0,15*2+20,40	m	52,08	
				RAZEM	**103,86**
88 d.3.3	**KNNR-W 3 0207-01**	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
		166,18	m2	166,18	
				RAZEM	**166,18**
89 d.3.3	**KNR 2-01 0320-0201**	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - zakupioną pospółką	m3		
		166,18	m3	166,18	
				RAZEM	**166,18**
90 d.3.3	**KNR 2-31 0202-03 + KNR 2-31 0202-04**	Opaska z otoczaków gr. 10 cm - rozścielana ręcznie	m2		
		(31,38+20,40+31,38+0,15*2+20,40)*0,50	m2	51,93	
				RAZEM	**51,93**
91 d.3.3	**KNR 2-31 0407-02**	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		31,38+0,15*2+20,40+31,38+20,40	m	103,86	
				RAZEM	**103,86**
4		**PIWNICE**			
4.1		**Posadzka**			
92 d.4.1	**KNR 4-01 0212-03**	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - posadzka	m3		
		50,00*0,20	m3	10,00	
				RAZEM	**10,00**
93 d.4.1	**KNR 4-01 0106-02**	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m3		
		420,47*0,60-10,00	m3	242,28	
				RAZEM	**242,28**
94 d.4.1	**KNR 4-01 0106-05**	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku ziemi	m3		
		242,28	m3	242,28	
				RAZEM	**242,28**
95 d.4.1	**KNR AT-04 0101-02**	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny 300 g/m2	m2		
		420,47	m2	420,47	
				RAZEM	**420,47**
96 d.4.1	**KNR 2-02 1101-07**	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - żwir 4-36 mm - gr 25 cm	m3		
		420,47*0,25	m3	105,12	
				RAZEM	**105,12**
97 d.4.1	**KNR 2-02 0607-01 analogia**	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe PE 0,3 mm	m2		
		420,47	m2	420,47	
				RAZEM	**420,47**

Lp.	PODSTAWA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98 d.4. 1	**KNR 2-02 0205-01 analogia**	Płyty żelbetowe C12/15 - ręczne układanie betonu	m3		
		420,47*0,10	m3	42,05	
				RAZEM	**42,05**
99 d.4. 1	**KNR 2-02 1106-07**	Zbrojenie siatką stalową d=10 mm 15x15 cm	m2		
		401,94	m2	401,94	
				RAZEM	**401,94**
100 d.4. 1	**KNR 2-02 0602-09**	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - wykonywane np. preparatu STO MURISOL BD 2K gr. 5 mm lub równoważne	m2		
		420,47*1,2	m2	504,56	
				RAZEM	**504,56**
101 d.4. 1	**KNR 2-02 0607-01 analogia**	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe PE Krotność = 2	m2		
		420,47	m2	420,47	
				RAZEM	**420,47**
102 d.4. 1	**KNR 2-02 0609-03**	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 200 - 0,34 gr. 15 cm pozioma na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		420,47	m2	420,47	
				RAZEM	**420,47**
103 d.4. 1	**KNR 2-02 0607-01 analogia**	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe PE Krotność = 2	m2		
		420,47	m2	420,47	
				RAZEM	**420,47**
104 d.4. 1	**KNR 2-02 1102-02**	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy jastrychowejj grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		420,47	m2	420,47	
				RAZEM	**420,47**
105 d.4. 1	**KNR 2-02 1102-03**	Dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5	m2		
		420,47	m2	420,47	
				RAZEM	**420,47**
106 d.4. 1	**KNR 0-29 0640-03**	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie folią w płynie - pom.mokre	m2		
		pom.-1.7 i -1.8			
		20,90+19,96	m2	40,86	
		(3,50*4+1,10*4+2,20*4+0,50*2+2,90*4+2,80*4+1,20*2*2)*0,30	m2	16,74	
				RAZEM	**57,60**
107 d.4. 1	**NNRNKB 202 2806-05**	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		pom. 1.1, 1,5 do 1,10 i 1,13			
		27,46+21,99+22,23+20,90+19,96+21,33+21,88+11,04	m2	166,79	
				RAZEM	**166,79**
108 d.4. 1	**NNRNKB 202 2809-03**	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
		166,79*1,2	m	200,15	
				RAZEM	**200,15**
4.2		**Izolacja pionowa wewnętrzna i tynki piwnicy**			
109 d.4. 2	**KNR 4-01 0701-05**	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,. filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 80 % pow.	m2		
		piwnica			
		(3,51+5,90)*2*2,74*0,8	m2	41,25	
		(3,40+5,90)*2*2,74*0,8	m2	40,77	
		(3,40+5,80)*2*2,74*0,8	m2	40,33	
		(3,51+5,80)*2*2,74*0,8	m2	40,82	
		(3,40+5,80)*2*2,74*0,8	m2	40,33	
		(3,51+5,80)*2*2,74*0,8	m2	40,82	
		(3,49+6,00)*2*3*2,74*0,8	m2	124,81	
		(3,47+6,00)*2*3*2,74*0,8	m2	124,55	
		(5,36+2,90)*2*2*2,74*0,8	m2	72,42	
		(2,50+7,40)*2*2*2,74*0,8	m2	86,80	
		(2,50+4,00)*2*2*2,74*0,8	m2	56,99	

Lp.	PODSTAWA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2,50+3,10)*2*2*2,74*0,8	m2	49,10	
		(3,37+4,90)*2*2,74*0,8	m2	36,26	
		(3,37+2,40)*2*2,74*0,8	m2	25,30	
		(3,40+7,90)*2*2,74*0,8	m2	49,54	
		3,80*2*2,74*0,8	m2	16,66	
		(3,36+2,40)*2*2,74*0,8	m2	25,25	
		(3,36+1,30)*2*2,74*0,8	m2	20,43	
		(2,00+3,40)*2*2,74*0,8	m2	23,67	
		(1,00+2,50)*2*2,74*0,8	m2	15,34	
		(1,00+0,70)*2*2,74*0,8	m2	7,45	
				RAZEM	**978,89**
110 d.4.2	**KNR 19-01 0828-01**	Wykucie starych spoin na murach z cegły - mury gładkie	m2		
		(3,51+5,90)*2*0,60	m2	11,29	
		(3,40+5,90)*2*0,60	m2	11,16	
		(3,40+5,80)*2*0,60	m2	11,04	
		(3,51+5,80)*2*0,60	m2	11,17	
		(3,40+5,80)*2*0,60	m2	11,04	
		(3,51+5,80)*2*0,60	m2	11,17	
		(3,49+6,00)*2*3*0,60	m2	34,16	
		(3,47+6,00)*2*3*0,60	m2	34,09	
		(5,36+2,90)*2*2*0,60	m2	19,82	
		(2,50+7,40)*2*2*0,60	m2	23,76	
		(2,50+4,00)*2*2*0,60	m2	15,60	
		(2,50+3,10)*2*2*0,60	m2	13,44	
		(3,37+4,90)*2*0,60	m2	9,92	
		(3,37+2,40)*2*0,60	m2	6,92	
		(3,40+7,90)*2*0,60	m2	13,56	
		3,80*2*0,60	m2	4,56	
		(3,36+2,40)*2*0,60	m2	6,91	
		(3,36+1,30)*2*0,60	m2	5,59	
		(2,00+3,40)*2*0,60	m2	6,48	
		(1,00+2,50)*2*0,60	m2	4,20	
		(1,00+0,70)*2*0,60	m2	2,04	
				RAZEM	**267,92**
111 d.4.2	**KNR AT-08 0101-06**	Zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m2		
		piwnica			
		(3,51+5,90)*2*2,74	m2	51,57	
		(3,40+5,90)*2*2,74	m2	50,96	
		(3,40+5,80)*2*2,74	m2	50,42	
		(3,51+5,80)*2*2,74	m2	51,02	
		(3,40+5,80)*2*2,74	m2	50,42	
		(3,51+5,80)*2*2,74	m2	51,02	
		(3,49+6,00)*2*3*2,74	m2	156,02	
		(3,47+6,00)*2*3*2,74	m2	155,69	
		(5,36+2,90)*2*2*2,74	m2	90,53	
		(2,50+7,40)*2*2*2,74	m2	108,50	
		(2,50+4,00)*2*2*2,74	m2	71,24	
		(2,50+3,10)*2*2*2,74	m2	61,38	
		(3,37+4,90)*2*2,74	m2	45,32	
		(3,37+2,40)*2*2,74	m2	31,62	
		(3,40+7,90)*2*2,74	m2	61,92	
		3,80*2*2,74	m2	20,82	
		(3,36+2,40)*2*2,74	m2	31,56	
		(3,36+1,30)*2*2,74	m2	25,54	
		(2,00+3,40)*2*2,74	m2	29,59	
		(1,00+2,50)*2*2,74	m2	19,18	
		(1,00+0,70)*2*2,74	m2	9,32	
		267,92	m2	267,92	
				RAZEM	**1491,56**
112 d.4.2	**KNR 19-01 0827-01**	Uzupełnienie spoin murów i sklepień z cegły - mury gładkie - zaprawa np. Sto Trass WM lub rownoważna	m2		
		267,92	m2	267,92	
				RAZEM	**267,92**
113 d.4.2	**KNR BC-02 0122-01 analogia**	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe min. 4 cm np. zaprawa Sto Murisol VS/GP/SP lub rownoważna	m2		
		1223,64+267,92	m2	1491,56	
				RAZEM	**1491,56**
114 d.4.2	**KNR 2-02 0603-03**	Izolacje pionowe ścian z preparatu np. Sto Murisol BD 2K lub równoważnym - pierwsza warstwa	m2		

Lp.	PODSTAWA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		267,92	m2	267,92	
				RAZEM	**267,92**
115 d.4.2	**KNR 2-02 0603-04**	Izolacje pionowe ścian z preparatu np. Sto Murisol BD 2K lub równoważnym - druga warstwa	m2		
		267,92	m2	267,92	
				RAZEM	**267,92**
116 d.4.2	**KNR AT-40 0416-03 analogia**	Wykonanie fasety z masy np. Sto Flexyl lub równoważna	m		
		(3,51+5,90)*2	m	18,82	
		(3,40+5,90)*2	m	18,60	
		(3,40+5,80)*2	m	18,40	
		(3,51+5,80)*2	m	18,62	
		(3,40+5,80)*2	m	18,40	
		(3,51+5,80)*2	m	18,62	
		(3,49+6,00)*2*3	m	56,94	
		(3,47+6,00)*2*3	m	56,82	
		(5,36+2,90)*2	m	16,52	
		(2,50+7,40)*2*2	m	39,60	
		(2,50+4,00)*2*2	m	26,00	
		(2,50+3,10)*2*2	m	22,40	
		(3,37+4,90)*2	m	16,54	
		(3,37+2,40)*2	m	11,54	
		(3,40+7,90)*2	m	22,60	
		3,80*2	m	7,60	
		(3,36+2,40)*2	m	11,52	
		(3,36+1,30)*2	m	9,32	
		(2,00+3,40)*2	m	10,80	
		(1,00+2,50)*2	m	7,00	
		(1,00+0,70)*2	m	3,40	
				RAZEM	**430,06**
117 d.4.2	**KNNR-W 3 0207-01**	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
		267,92	m2	267,92	
				RAZEM	**267,92**
118 d.4.2	**KNR BC-02 0124-03**	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków	m2		
		1223,64	m2	1223,64	
				RAZEM	**1223,64**
119 d.4.2	**KNR BC-02 0124-04**	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie jednokrotne	m2		
		1223,64	m2	1223,64	
				RAZEM	**1223,64**
120 d.4.2	**KNR 4-01 0701-11**	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - stropy łukowe	m2		
		420,47*1,15	m2	483,54	
				RAZEM	**483,54**
121 d.4.2	**KNR 4-01 0716-04 analogia**	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - tynk 2-3 cm na stropach łukowych	m2		
		483,54	m2	483,54	
				RAZEM	**483,54**
122 d.4.2	**NNRNKB 202 1134-01**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufit	m2		
		420,47*1,15	m2	483,54	
				RAZEM	**483,54**
123 d.4.2	**KNR 4-01 1201-02 analogia**	Białkowanie starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		483,54	m2	483,54	
				RAZEM	**483,54**
124 d.4.2	**KNR 0-14 2012-03**	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKF REI60 na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - pom. -1.14, -1.15 i -1.20	m2		
		57,83	m2	57,83	
				RAZEM	**57,83**
125 d.4.2	**KNR 0-14 2012-04**	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKF REI60 na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę	m2		

Lp.	PODSTAWA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		57,83	m2	57,83	
				RAZEM	**57,83**
5		**OBUDOWA STROPU NAD PIĘTREM DO REI60**			
126 d.5	**KNR 4-01 0818-05**	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		15,10+2,28+1,47+2,22+18,69+18,64+18,12	m2	76,52	
				RAZEM	**76,52**
127 d.5	**KNR 4-01 0428-02**	Rozebranie podłóg białych na półwpust	m2		
		27,50*19,00+11,20*0,50-4,30*8,30	m2	492,41	
				RAZEM	**492,41**
128 d.5	**KNR 0-21 4007-03**	Przybicie płyt OSB gr. 18 mm	m2		
		27,50*19,00+11,20*0,50-4,30*8,30	m2	492,41	
				RAZEM	**492,41**
129 d.5	**KNR 0-21 4007-03**	Przybicie płyt OSB gr. 18 mm NRO	m2		
		27,50*19,00+11,20*0,50-4,30*8,30	m2	492,41	
				RAZEM	**492,41**
130 d.5	**KNR 0-14 2012-03**	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKF REI60 na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
		492,41	m2	492,41	
				RAZEM	**492,41**
131 d.5	**KNR 0-14 2012-04**	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKF REI60 na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę	m2		
		492,41	m2	492,41	
				RAZEM	**492,41**
132 d.5	**KNR 2-02 0613-03**	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 5 cm gęstość 40 kg/m3 - poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		492,41	m2	492,41	
				RAZEM	**492,41**
133 d.5	**NNRNKB 202 1134-01**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufit	m2		
		492,41-339,61	m2	152,80	
				RAZEM	**152,80**
134 d.5	**KNR 2-02 0815-01 analogia**	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach z płyt gipsowych	m2		
		152,80	m2	152,80	
				RAZEM	**152,80**
135 d.5	**NNRNKB 202 1134-01**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufit	m2		
		152,80	m2	152,80	
				RAZEM	**152,80**
136 d.5	**KNR 2-02 1505-03**	Dwukrotne malowanie farbami do pomieszczeń służby zdrowia	m2		
		152,80	m2	152,80	
				RAZEM	**152,80**
137 d.5	**NNRNKB 202 2702-01**	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m2		
		339,61	m2	339,61	
				RAZEM	**339,61**
6		**STOLARKA OKIENNA**			
138 d.6	**KNR 4-01 0354-04**	Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2	szt.		
		16	szt.	16,00	
				RAZEM	**16,00**
139 d.6	**KNR 4-01 0354-07**	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		16	szt.	16,00	
				RAZEM	**16,00**
140 d.6	**KNR 4-01 0354-05**	Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,20*2,33*35	m2	97,86	
		1,46*1,89*3	m2	8,28	
		1,60*1,95*5	m2	15,60	
		1,92*7,45*1	m2	14,30	
				RAZEM	**136,04**
141 d.6	**KNR 4-01 0354-12**	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,30*35+1,56*3+1,70*5+1,10*16+2,02	m	78,30	
				RAZEM	**78,30**

Lp.	PODSTAWA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
142 d.6	**KNR-W 2-02 1006-02**	Okna drewniane jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2 parametry wg opisu	m2		
		O6			
		1,00*0,70*16	m2	11,20	
				RAZEM	**11,20**
143 d.6	**KNR-W 2-02 1006-04**	Okna drewniane jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2 parametry wg opisu	m2		
		O1			
		1,20*2,33*35	m2	97,86	
		O3			
		1,46*1,89*3	m2	8,28	
		O4			
		1,60*1,95*5	m2	15,60	
		O8			
		1,92*7,45*1	m2	14,30	
				RAZEM	**136,04**
144 d.6	**KNR 2-02 2103-02**	Podokienniki granitowe - elementy grubości 4 cm i szerokości do 40 cm	m		
		78,30	m	78,30	
				RAZEM	**78,30**
7		**STOLARKA OKIENNA PODDASZA**			
145 d.7	**KNR 4-01 0354-04**	Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3+2+28	szt.	33,00	
				RAZEM	**33,00**
146 d.7	**KNR 4-01 0354-12**	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,65*3+1,04*2	m	7,03	
				RAZEM	**7,03**
147 d.7	**KNR-W 2-02 1006-01**	Okna drewniane jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.6 m2 - parametry wg opisu	m2		
		O7			
		0,57*0,67*28	m2	10,69	
				RAZEM	**10,69**
148 d.7	**KNR-W 2-02 1006-03**	Okna drewniane jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2 parametry wg opisu	m2		
		O5			
		1,55*1,10*3	m2	5,12	
		O2			
		0,94*1,64*2	m2	3,08	
				RAZEM	**8,20**
149 d.7	**KNR 2-02 2103-02**	Podokienniki granitowe - elementy grubości 4 cm i szerokości do 40 cm	m		
		7,03	m	7,03	
				RAZEM	**7,03**
8		**STOLARKA DRZWIOWA - cała stolarka w systemie jednego klucza**			
150 d.8	**KNR 4-01 0354-10**	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,40*2,52*1	m2	3,53	
		1,60*2,35*1	m2	3,76	
		1,00*2,10*2	m2	4,20	
		1,10*2,10*2	m2	4,62	
		1,10*2,10*2	m2	4,62	
		1,10*2,10*2	m2	4,62	
		1,10*2,10*1	m2	2,31	
		1,10*2,10*3	m2	6,93	
				RAZEM	**34,59**
151 d.8	**KNR-W 2-02 1027-05 analogia**	Drzwi zewnętrzne drewniane dwuskrzydłowe szklone	m2		
		DZ2			
		1,40*2,52*1	m2	3,53	
				RAZEM	**3,53**
152 d.8	**analiza indywidualna**	Renowacja drzwi drewnianych dwuskrzydłowych wejściowych zabytkowych	m2		
		DZ1			
		1,60*2,35*1	m2	3,76	
				RAZEM	**3,76**
153 d.8	**KNR-W 2-02 1203-02**	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - wewnętrzne p.pożarowe EI60 dymoszczelne wyposażone z zamek z wkładką patentową i samozamykacz	m2		
		D1			
		1,00*2,10*2	m2	4,20	
		D16			

Lp.	PODSTA-WA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,10*2,10*1	m2	2,31	
		D18			
		1,10*2,10*2	m2	4,62	
				RAZEM	**11,13**
154 d.8	**KNR-W 2-02 1203-02**	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - wewnętrzne p.pożarowe EIS30 dymoszczelne wyposażone z zamek z wkładką patentową i samoza-mykacz	m2		
		D15			
		1,10*2,10*2	m2	4,62	
		D17			
		1,10*2,10*2	m2	4,62	
		D19			
		1,10*2,10*3	m2	6,93	
				RAZEM	**16,17**
155 d.8	**KNR-W 2-02 1025-02**	Ościeżnice stalowe	szt.		
		D2			
		2	szt.	2,00	
		D3			
		7	szt.	7,00	
		D6			
		1	szt.	1,00	
		D7			
		1	szt.	1,00	
		D8			
		7	szt.	7,00	
		D9			
		6	szt.	6,00	
		D10			
		9	szt.	9,00	
		D11			
		9	szt.	9,00	
		D12			
		2	szt.	2,00	
		D20			
		8	szt.	8,00	
		D21			
		10	szt.	10,00	
		D22			
		6	szt.	6,00	
		D23			
		2	szt.	2,00	
		D24			
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	**72,00**
156 d.8	**KNR-W 2-02 1022-01**	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - wyposażone w zamek z wkładką patentową	m2		
		D2			
		0,90*2,05*2	m2	3,69	
		D3			
		0,90*2,05*7	m2	12,92	
		D6			
		0,80*2,05*1	m2	1,64	
		D12			
		1,10*2,05*2	m2	4,51	
				RAZEM	**22,76**
157 d.8	**KNR-W 2-02 1022-01**	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - wyposażone w zamek z wkładką patentową lub łazienkową, z podcięciem wentylacyjnym	m2		
		D20			
		0,90*2,05*8	m2	14,76	
		D21			
		0,90*2,05*10	m2	18,45	
		D22			
		0,80*2,05*6	m2	9,84	
				RAZEM	**43,05**
158 d.8	**KNR-W 2-02 1022-01**	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - wyposażone w zamek z wkładką patentową i samozamykacz	m2		
		D7			
		0,80*2,05*1	m2	1,64	
				RAZEM	**1,64**
159 d.8	**KNR-W 2-02 1022-01**	Skrzydła drzwiowe płycinowe (przymykacze) wewnętrzne pełne jednoskrzydło-we fabrycznie wykończone - wyposażone w zamek z wkładką patentową i sa-mozamykacz	m2		
		D8			

Lp.	PODSTAWA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,90*2,05*7	m2	12,92	
		D9			
		0,90*2,05*8	m2	14,76	
		D10			
		1,10*2,05*9	m2	20,30	
		D11			
		1,10*2,05*9	m2	20,30	
				RAZEM	**68,28**
160 d.8	**KNR-W 2-02 1022-01**	Skrzydła drzwiowe płycinowe (przymykacze) wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - wyposażone w zamek z wkładką patentową lub łazienkową i samozamykacz oraz podcięcie wentylacyjne	m2		
		D23			
		0,90*2,05*2	m2	3,69	
		D24			
		0,90*2,05*2	m2	3,69	
				RAZEM	**7,38**
161 d.8	**KNR-W 2-02 1040-02**	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne - przeszklone p.poż. EI 60. elektrozaczep, zamek z wkładką patentową	m2		
		D31			
		2,00*2,10*2	m2	8,40	
				RAZEM	**8,40**
162 d.8	**KNR-W 2-02 1040-02**	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne EIS 30 - przeszklone , zamek z wkładką patentową	m2		
		D32			
		1,80*2,10*1	m2	3,78	
				RAZEM	**3,78**
163 d.8	**KNR-W 2-02 1038-01 analogia**	Wymiana rolet aluminiowych na paskach - okna podawcze kuchni i zmywalni R=1,5	m2		
		0,80*0,60*6	m2	2,88	
				RAZEM	**2,88**
164 d.8	**KNR 2-02 1217-05 analogia**	Dostawa i montaż odbojnic z płyty HPL szer. 0,40 m i gr. 1,8 cm - opis wg dokumentacji	m		
		330,00	m	330,00	
				RAZEM	**330,00**
165 d.8	**KNR 2-02 1217-01 analogia**	Narożniki ochronne z PCV z podkonstrukcją - parametry wg opisu	szt.		
		35	szt.	35,00	
				RAZEM	**35,00**
166 d.8	**kalk. własna**	Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwiach	szt		
		86	szt	86,00	
				RAZEM	**86,00**
9		**POSADZKI**			
167 d.9	**KNR 4-01 0811-07**	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		parter			
		6,85+10,22+5,50+3,15+19,80+5,16+3,72+7,24+2,77+13,09+4,37+7,59+3,97	m2	93,43	
		pietro			
		17,46+2,38+27,33+4,95+2,43+2,66+4,09+3,92+15,87+4,31+16,96	m2	102,36	
				RAZEM	**195,79**
168 d.9	**KNR 4-01 0818-05**	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		parter			
		117,65+13,07+21,83+21,76+22,04+22,09+6,92+9,31+12,45+14,41+21,53+21,85+5,17+5,30+29,34	m2	344,72	
		pietro			
		122,57+17,44+22,27+22,89+11,08+2,35+6,92+6,93+12,57+10,00+5,35+22,18+22,33+7,95+12,79+9,02+19,68	m2	334,32	
				RAZEM	**679,04**
169 d.9	**KNNR-W 3 0809-03**	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie	m2		
		195,79+679,04	m2	874,83	
				RAZEM	**874,83**
170 d.9	**NNRNKB 202 1130-01 + NNRNKB 202 1130-03**	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm	m2		
		parter			
		112,96+23,58+17,50+21,83+21,77+22,04+22,09+6,92+9,31+12,45+14,41+21,53+21,85+8,04+29,34	m2	365,62	
		pietro			

Lp.	PODSTAWA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		95,66+23,58+22,24+22,27+22,98+23,02+14,32+12,57+10,01+5,35+22,18+ 22,33+7,95+30,96+7,59	m2	343,01	
				RAZEM	**708,63**
171 d.9	**KNR 2-02 1112-05**	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - linoleum z wywinięciem na ścianę	m2		
		708,63*1,2	m2	850,36	
				RAZEM	**850,36**
172 d.9	**KNR 0-29 0640-01 analogia**	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie pod izolację - pomieszczenia mokre	m2		
		pomieszczenia mokre			
		parter			
		pom.05			
		4,60*2,22+(4,60+2,22)*2*0,30	m2	14,30	
		pom.06			
		2,51*2,22+(2,51+2,22)*2*0,30	m2	8,41	
		pom.08			
		1,63*2,10+1,90*1,40+0,50*1,35+3,53*3,70	m2	19,82	
		(2,10*2+1,63*2+1,90*2+0,50*2+3,53*2+3,70*2)*0,30	m2	8,02	
		prysznic przy pom. 08			
		2,10*1,16+(2,10+1,16)*2*0,30	m2	4,39	
		pom.09			
		1,78*2,90+(1,78+2,90)*2*0,30	m2	7,97	
		pom.026			
		1,10*2,58+(1,10+2,58)*2*0,30	m2	5,05	
		pom.027			
		1,10*2,25+(1,10+2,25)*2*0,30	m2	4,49	
		I piętro			
		pom.1.4			
		4,60*2,22+(4,60+2,22)*2*0,30	m2	14,30	
		pom.1.5			
		2,51*2,22+(2,51+2,22)*2*0,30	m2	8,41	
		pom.1.7			
		3,51*2,27+(3,51+2,27)*2*0,30	m2	11,44	
		pom.1.8			
		3,69*3,86+3,55*2,10+0,51*1,00	m2	22,21	
		(3,69*2+3,86*2+0,51*2+3,53*2+2,10*2)*0,30	m2	8,21	
		pom.1.9			
		2,10*2,16+(2,10+1,16)*2*0,30	m2	6,49	
		pom.1,25			
		1,10*2,25+(1,10+2,25)*2*0,30	m2	4,49	
		pom.1.26			
		1,10*2,58+(1,10+2,58)*2*0,30	m2	5,05	
				RAZEM	**153,05**
173 d.9	**KNR 0-29 0635-01**	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii izolacji w płynie - gruntowanie - preparat wzmacniający regulujący chłonność i nie ogranicza dyfuzji pary wodnej w systemie	m2		
		153,05	m2	153,05	
				RAZEM	**153,05**
174 d.9	**KNR 0-29 0640-03 analogia**	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie folią w płynie	m2		
		153,05	m2	153,05	
				RAZEM	**153,05**
175 d.9	**KNR 0-29 0638-01 analogia**	Izolacja pozioma styku ściany z posadzką taśmami systemowymi	m		
		parter			
		pom.05			
		(4,60+2,22)*2	m	13,64	
		pom.06			
		(2,51+2,22)*2	m	9,46	
		pom.08			
		2,10*2+1,63*2+1,90*2+0,50*2+3,53*2+3,70*2	m	26,72	
		prysznic przy pom. 08			
		(2,10+1,16)*2	m	6,52	
		pom.09			
		(1,78+2,90)*2	m	9,36	
		pom.026			
		(1,10+2,58)*2	m	7,36	
		pom.027			
		(1,10+2,25)*2	m	6,70	
		I piętro			
		pom.1.4			

Lp.	PODSTA-WA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(4,60+2,22)*2	m	13,64	
		pom.1.5			
		(2,51+2,22)*2	m	9,46	
		pom.1.7			
		(3,51+2,27)*2	m	11,56	
		pom.1.8			
		3,69*2+3,86*2+0,51*2+3,53*2+2,10*2	m	27,38	
		pom.1.9			
		(2,10+1,16)*2	m	6,52	
		pom.1,25			
		(1,10+2,25)*2	m	6,70	
		pom.1.26			
		(1,10+2,58)*2	m	7,36	
				RAZEM	**162,38**
176 d.9	**NNRNKB 202 2805-05**	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		parter			
		6,85+10,22+5,59+19,80+5,16+4,18+7,24+2,88+13,09+2,53+2,90+2,77+7,59	m2	90,80	
		pietro			
		27,41+10,22+5,59+17,46+7,99+22,21+2,43+4,95+2,66+15,87+2,48+2,84+ 2,95	m2	125,06	
				RAZEM	**215,86**
177 d.9	**NNRNKB 202 2809-01**	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		215,86*1,2	m	259,03	
				RAZEM	**259,03**
178 d.9	**KNR 4-01 0807-04**	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2		
		biegi			
		1,28*0,28*7	m2	2,51	
		1,28*0,18*8	m2	1,84	
		1,65*0,32*(10+13+13)	m2	19,01	
		1,65*0,144*(11+14+14)	m2	9,27	
		1,54*0,30*12	m2	5,54	
		1,54*0,155*13	m2	3,10	
		1,46*0,30*12	m2	5,26	
		1,46*0,15*13	m2	2,85	
		podesty i klatki			
		1,83*1,50+3,46*1,64	m2	8,42	
		3,40*1,96+3,40*2,29	m2	14,45	
		3,46*1,97+1,69*2,62+1,77*2,32			
				RAZEM	**72,25**
179 d.9	**KNNR-W 3 0809-03**	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie	m2		
		72,25	m2	72,25	
				RAZEM	**72,25**
180 d.9	**KNR 4-01 0804-03**	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
		67+7	miejsc.	74,00	
				RAZEM	**74,00**
181 d.9	**NNRNKB 202 1134-01**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym do posadzek	m2		
		72,25	m2	72,25	
				RAZEM	**72,25**
182 d.9	**NNRNKB 202 2810-05**	(z.VI) Okładziny schodów i podestów z płytek lastrikowych	m2		
		stopnice i podstopnice			
		1,28*0,28*7	m2	2,51	
		1,28*0,18*8	m2	1,84	
		1,65*0,32*(10+13+13)	m2	19,01	
		1,65*0,144*(11+14+14)	m2	9,27	
		1,54*0,30*12	m2	5,54	
		1,54*0,155*13	m2	3,10	
		1,46*0,30*12	m2	5,26	
		1,46*0,15*13	m2	2,85	
		podesty i klatki			
		1,83*1,50+3,46*1,64	m2	8,42	
		3,40*1,96+3,40*2,29	m2	14,45	
		3,46*1,97+1,69*2,62+1,77*2,32			
				RAZEM	**72,25**
183 d.9	**KNR 2-02 1219-03 analogia**	Wycieraczki do obuwia systemowe - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**

Lp.	PODSTA-WA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10		**BALUSTRADY SCHODÓW**			
184 d.10	**KNR 4-04 0804-02**	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
		3,50+5,50+5,00	m	14,00	
				RAZEM	**14,00**
185 d.10	**KNR 4-04 0804-01 analogia**	Rozebranie pochwytów stalowych na wspornikach	m		
		14,00	m	14,00	
				RAZEM	**14,00**
186 d.10	**KNR 2-02 1207-04**	Balustrady schodowe z prętów stalowych	m		
		14,00	m	14,00	
				RAZEM	**14,00**
187 d.10	**KNR 2-02 1208-03**	Pochwyt stalowy na wspornikach	m		
		14,00	m	14,00	
				RAZEM	**14,00**
11		**TYNKI I MALOWANIE**			
11.1		**Parter i piętro**			
188 d. 11.1	**KNR 4-01 0819-15**	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		parter			
		(1,79+1,90)*2*2,00-0,90*2,00	m2	12,96	
		(4,90+3,60)*2*2,00-1,40*2,00	m2	31,20	
		2,00*0,50*2	m2	2,00	
		(3,50+2,10)*2*2,00-0,90*2,00*2-1,10*2,00-1,40*2,00	m2	13,80	
		(2,24+1,33)*2*2,00-0,90*2,00	m2	12,48	
		(1,20+2,40)*2*2,00-0,90*2,00	m2	12,60	
		(1,20+2,20)*2*2,00-1,10*2,00	m2	11,40	
		(2,20+1,20)*2*2,00-1,10*2,00	m2	11,40	
		(4,60+2,20)*2*2,00-0,90*2,00	m2	25,40	
		(2,50+2,20)*2*2,00-0,90*2,00	m2	17,00	
		I piętro			
		(3,50+2,30*2)*2,00-1,10*2,00	m2	14,00	
		(3,50+2,20)*2*2,00-1,00*2,00-1,10*2,00-1,00*2,00	m2	16,60	
		(3,20+3,90)*2*2,00-0,90*2,00-1,00*2,00-1,80*2,00	m2	21,00	
		(2,10+1,20)*2*2,00-0,90*2,00	m2	11,40	
		(2,30+2,10)*2*2,00-1,00*2,00	m2	15,60	
		(1,00+2,60)*2,00-0,90*2,00	m2	5,40	
		(1,00+2,60)*2,00-0,90*2,00	m2	5,40	
		(2,20+1,30)*2*2,00-1,10*2,00*2	m2	9,60	
		(2,20+4,60)*2*2,00-0,90*2,00*2	m2	23,60	
		(2,50+2,20)*2*2,00-0,90*2,00	m2	17,00	
				RAZEM	**289,84**
189 d. 11.1	**KNNR-W 3 0809-03**	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie po płytkach	m2		
		289,84	m2	289,84	
				RAZEM	**289,84**
190 d. 11.1	**KNR 4-01 1202-09**	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
		parter			
		(7,51+3,91)*2*3,86	m2	88,16	
		(7,51+2,08)*2*3,86	m2	74,03	
		(2,08+3,30)*2*3,86	m2	41,53	
		(7,51+2,93)*2*3,86	m2	80,60	
		(7,51+2,90)*2*3,86	m2	80,37	
		(1,97+7,46)*2*3,84	m2	72,42	
		(3,90+3,69)*2*3,84	m2	58,29	
		(3,35+3,69)*2*3,86	m2	54,35	
		(3,98+3,32)*2*4,04	m2	58,98	
		(2,77+3,32)*2*4,04	m2	49,21	
		(2,11+3,32)*2*4,04	m2	43,87	
		(7,51+2,94)*2*2*3,85	m2	160,93	
		(2,90+7,51)*2*2*3,85	m2	160,31	
		(2,36*2+11,23*2)*4,02-7,47*1,70	m2	96,56	
		(3,47+5,00)*2*3,85	m2	65,22	
		(1,80+11,40+1,80+5,20+3,70+9,20+5,20+10,50+1,60+2,60+3,20)*4,02	m2	225,92	
		(5,30+2,55)*2*4,02	m2	63,11	
		I piętro			
		(7,51+4,05)*2*3,90	m2	90,17	

Lp.	PODSTAWA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(4,00+1,99)*2*3,90	m2	46,72	
		(3,50+1,99)*2*3,90	m2	42,82	
		(7,51+2,95)*2*3,90	m2	81,59	
		(7,51+2,93)*2*3,90	m2	81,43	
		(7,51+2,10)*2*3,90	m2	74,96	
		(1,39+3,81)*2*3,90	m2	40,56	
		(2,67+3,81)*2*3,93	m2	50,93	
		(3,27+3,81)*2*3,93	m2	55,65	
		(7,51+3,00)*2*3,90	m2	81,98	
		(7,51+2,99)*2*3,90	m2	81,90	
		(7,51+2,90)*2*2*3,90	m2	162,40	
		(3,46+5,10)*2*3,93	m2	67,28	
		(4,20+3,30)*2*3,95	m2	59,25	
		(4,79+3,30)*2*3,94	m2	63,75	
		(2,10+3,60)*2*3,83	m2	43,66	
		(2,50+1,60+3,50+10,50+6,10+9,20+7,47+1,80+3,60+6,20+2,00+11,40+1,30+5,40+2,10+3,60+1,30+2,40)*3,88	m2	318,04	
		(7,47+2,30)*2*4,02-7,47*1,70	m2	65,85	
				RAZEM	**2982,80**
191 d. 11.1	**KNR 4-01 0711-02**	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów - przyjęto 10% pow. UWAGA:(w pomieszczeniach mokrych i wiatrołapie uzupełnienie zaprawą trasową)	m2		
		2982,80*0,1	m2	298,28	
				RAZEM	**298,28**
192 d. 11.1	**NNRNKB 202 1134-02**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m2		
		2982,80-818,65	m2	2164,15	
				RAZEM	**2164,15**
193 d. 11.1	**NNRNKB 202 1134-02 analogia**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym pod płytki - preparat wzmacniający regulujący chłonność i nie ogranicza dyfuzji pary wodnej	m2		
		818,65	m2	818,65	
				RAZEM	**818,65**
194 d. 11.1	**KNR 0-29 0641-03**	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie folią w płynie	m2		
		powierzchnie przy natryskach			
		parter			
		pom.06			
		(1,20+1,40)*2*2,50-0,90*2,00	m2	11,20	
		prysznic przy pom.08			
		(2,10+1,16)*2*2,50-0,90*2,00	m2	14,50	
		I pietro			
		pom.1.7			
		(1,60+2,20)*2*2,50	m2	19,00	
		pom.1.9			
		(2,10+1,16)*2*2,50-0,90*2,00	m2	14,50	
		pom.1.26			
		(1,10+1,00*2)*2,50-0,90*2,00	m2	5,95	
				RAZEM	**65,15**
195 d. 11.1	**KNR-W 2-02 0840-06 analogia**	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na zaprawie klejowej	m2		
		piwnice			
		(3,50+2,90)*2*2,74	m2	35,07	
		(3,50+2,90)*2*2,74	m2	35,07	
		(1,10+2,90)*2*2*2,74	m2	43,84	
		(2,20+2,90)*2*2,74	m2	27,95	
		(2,20+2,90)*2*2,74	m2	27,95	
		2,20*0,49*2	m2	2,16	
		-(0,90*2,00*6+3,40*2,20)	m2	-18,28	
		parter			
		(1,79+1,90)*2*3,91-0,90*2,00	m2	27,06	
		(4,90+3,60)*2*3,92-1,40*2,37	m2	63,32	
		2,37*0,50*2	m2	2,37	
		(3,50+2,10)*2*3,92-0,90*2,00*2-1,10*2,00-1,40*2,37	m2	34,79	
		(2,24+1,33)*2*3,92-0,90*2,00	m2	26,19	
		(1,20+2,40)*2*3,83-0,90*2,00	m2	25,78	
		(1,20+2,20)*2*3,83-1,10*2,00	m2	23,84	
		(2,20+1,20)*2*3,83-1,10*2,00	m2	23,84	
		(4,60+2,20)*2*4,08-0,90*2,00	m2	53,69	
		(2,50+2,20)*2*4,04-0,90*2,00	m2	36,18	
		I piętro			
		(3,50+2,30)*2*3,91-1,10*2,00	m2	43,16	

Lp.	PODSTA-WA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(3,50+2,20)*2*3,91-1,00*2,00-1,10*2,00-1,00*2,27	m2	38,10	
		(3,20+3,90)*2*3,91-0,90*2,00-1,00*2,00-1,80*2,27	m2	47,64	
		(2,10+1,20)*2*3,91-0,90*2,00	m2	24,01	
		(2,30+2,10)*2*3,91-1,00*2,00	m2	32,41	
		(1,00+2,60)*2*3,83-0,90*2,00	m2	25,78	
		(1,00+2,60)*2*3,83-0,90*2,00	m2	25,78	
		(2,20+1,30)*2*3,83-1,10*2,00*2	m2	22,41	
		(2,20+4,60)*2*4,08-0,90*2,00*2	m2	51,89	
		(2,50+2,20)*2*4,09-0,90*2,00	m2	36,65	
				RAZEM	**818,65**
196 d. 11.1	**KNR 2-02 0815-04**	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		2982,80-818,65	m2	2164,15	
				RAZEM	**2164,15**
197 d. 11.1	**NNRNKB 202 1134-02**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m2		
		2164,15	m2	2164,15	
				RAZEM	**2164,15**
198 d. 11.1	**KNR 2-02 1505-03**	Dwukrotne malowanie farbami do pomieszczeń służby zdrowia	m2		
		2164,15	m2	2164,15	
				RAZEM	**2164,15**
199 d. 11.1	**KNR 0-14 2012-03**	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKF REI60 na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
		nad parterem 470,41	m2	470,41	
				RAZEM	**470,41**
200 d. 11.1	**KNR 0-14 2012-04**	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKF REI60 na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę	m2		
		470,41	m2	470,41	
				RAZEM	**470,41**
201 d. 11.1	**KNR 2-02 0613-03**	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 5 cm gęstość 40 kg/m3 - poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		470,41	m2	470,41	
				RAZEM	**470,41**
202 d. 11.1	**NNRNKB 202 1134-01**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufit	m2		
		470,41-336,61	m2	133,80	
				RAZEM	**133,80**
203 d. 11.1	**KNR 2-02 0815-01 analogia**	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach z płyt gipsowych	m2		
		133,80	m2	133,80	
				RAZEM	**133,80**
204 d. 11.1	**NNRNKB 202 1134-01**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufit	m2		
		133,80	m2	133,80	
				RAZEM	**133,80**
205 d. 11.1	**KNR 2-02 1505-03**	Dwukrotne malowanie farbami do pomieszczeń służby zdrowia	m2		
		133,80	m2	133,80	
				RAZEM	**133,80**
206 d. 11.1	**NNRNKB 202 2702-01**	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m2		
		336,61	m2	336,61	
				RAZEM	**336,61**
207 d. 11.1	**kalk. własna**	Rusztowania i stojaki do malowania pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
11.2		**Klatka schodowa** **R*1,15**			

Lp.	PODSTAWA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
208 d. 11.2	**KNR 4-01 1202-09**	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
		(3,40+7,90)*2*11,62	m2	262,61	
				RAZEM	**262,61**
209 d. 11.2	**KNR 4-01 0711-02**	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów - przyjęto 10% pow.	m2		
		262,61*0,1	m2	26,26	
				RAZEM	**26,26**
210 d. 11.2	**NNRNKB 202 1134-02**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m2		
		262,61	m2	262,61	
				RAZEM	**262,61**
211 d. 11.2	**KNR 2-02 0815-04**	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		262,61	m2	262,61	
				RAZEM	**262,61**
212 d. 11.2	**NNRNKB 202 1134-02**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m2		
		262,61	m2	262,61	
				RAZEM	**262,61**
213 d. 11.2	**KNR 2-02 1505-03**	Dwukrotne malowanie farbami do pomieszczeń służby zdrowia	m2		
		262,61	m2	262,61	
				RAZEM	**262,61**
214 d. 11.2	**KNR 9-29 0101-01**	Rozbiórka okładzin z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - przy klapie dymowej	m2		
		1,35*0,80*4	m2	4,32	
		0,67*1,50	m2	1,01	
		1,60*1,50	m2	2,40	
				RAZEM	**7,73**
215 d. 11.2	**KNR 0-14 2011-07**	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi ognio i wodo-odpornymi na rusztach metalowych pojedynczych , jednowarstwowa 50 - 01 - przy klapie dymowej	m2		
		7,33	m2	7,33	
				RAZEM	**7,33**
11.3		**WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK**			
216 d. 11.3	**KNR 2-02 1218-02 analogia**	Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych (uchylnych i stałych)	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	**10,00**
217 d. 11.3	**kalk. własna**	Dostawa i montaż krzesełek do natrysków	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	**2,00**
218 d. 11.3	**kalk. własna**	Dostawa i montaż lustra uchylnego	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	**2,00**
219 d. 11.3	**KNR 2-02 0829-10 analogia**	Dostawa i montaż luster 1,80 x 0,60 m - łazienka w piwnicy	m2		
		2	m2	2,00	
				RAZEM	**2,00**
12		**ZSZYWANIE MURÓW**			
220 d.12	**KNR 4-01 0336-01**	Wykucie ręczne bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej lub bruzdownicą	m		
		100,00	m	100,00	
				RAZEM	**100,00**
221 d.12	**kalk. własna**	Osadzenie w bruzdach prętów ze stali nierdzewnej austenicznej o przekroju śrubowym d= 8 mm na zaprawie iniekcyjnej	m		
		100,00	m	100,00	
				RAZEM	**100,00**
13		**ELEWACJA**			

Lp.	PODSTAWA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
222 d.13	**KNR 4-01 0701-05**	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		elewacja frontowa			
		(28,92+0,80*2)*11,80	m2	360,14	
		-(1,20*2,33*13+0,94*1,64*2+0,50*0,67*12+1,00*0,70*6+1,60*2,35)	m2	-51,41	
		(1,20+2,33*2)*13*0,39	m2	29,71	
		(0,94+1,64*2)*2*0,39	m2	3,29	
		(0,57+0,61*2)*12*0,39	m2	8,38	
		(1,00+0,70*2)*6*0,39	m2	5,62	
		(1,60+2,35*2)*1*0,39	m2	2,46	
		elewacja tylna			
		(28,82+0,40*2+0,20*4)*11,80	m2	358,96	
		-(1,00+0,70*8+1,19*2,35*7+1,20*2,35*4+1,60*1,95*5+1,56*1,10*3+0,57*0,67*8+1,40*2,52)	m2	-64,79	
		(1,00+0,70*2)*8*0,39	m2	7,49	
		(1,19+2,35*2)*7*0,39	m2	16,08	
		((1,20+2,35*2)*4*0,39			
		(1,60+1,95*2)*5*0,39	m2	10,73	
		(1,56+1,10*2)*3*0,39	m2	4,40	
		(0,57+0,67*2)*8*0,39	m2	5,96	
		(1,40+2,52*2)*1*0,39	m2	2,51	
		elewacja boczna 1			
		20,35*11,80+3,53*10,50	m2	277,20	
		-(1,00*0,70*2+1,19*2,36*6+0,57*0,67*4+1,40*2,20)	m2	-22,86	
		(1,00+0,70*2)*2*0,39	m2	1,87	
		(1,19+2,35*2)*6*0,39	m2	13,78	
		(0,57+0,67*2)*4*0,39	m2	2,98	
		(1,40+2,20*2)*1*0,39	m2	2,26	
		elewacja boczna 2			
		20,35*11,80	m2	240,13	
		-(1,19*2,31*6+1,30*2,42*2)	m2	-22,79	
		(1,19+2,31*2)*6*0,39	m2	13,60	
		(1,30+2,42*2)*2*0,39	m2	4,79	
				RAZEM	**1210,49**
223 d.13	**KNR 4-01 0623-01**	Dwukrotna dezynfekcja preparatem STO Prim Fungol ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania	m2		
		1210,49	m2	1210,49	
				RAZEM	**1210,49**
224 d.13	**NNRNKB 202 1134-02**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m2		
		1210,49	m2	1210,49	
				RAZEM	**1210,49**
225 d.13	**KNR BC-02 0122-01 analogia**	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - jednowarstwowe np. zaprawa Sto Murisol VS/GP/SP lub rownoważna	m2		
		1210,49	m2	1210,49	
				RAZEM	**1210,49**
226 d.13	**KNR 0-33 0121-01**	Ochrona narożników wypukłych	m		
		elewacja frontowa			
		(1,20+2,33*2)*13	m	76,18	
		(0,94+1,64*2)*2	m	8,44	
		(0,57+0,61*2)*12	m	21,48	
		(1,00+0,70*2)*6	m	14,40	
		(1,60+2,35*2)*1	m	6,30	
		elewacja tylna			
		(1,00+0,70*2)*8	m	19,20	
		(1,19+2,35*2)*7	m	41,23	
		(1,20+2,35*2)*4	m	23,60	
		(1,60+1,95*2)*5	m	27,50	
		(1,56+1,10*2)*3	m	11,28	
		(0,57+0,67*2)*8	m	15,28	
		(1,40+2,52*2)*1	m	6,44	
		elewacja boczna 1			
		(1,00+0,70*2)*2	m	4,80	
		(1,19+2,35*2)*6	m	35,34	
		(0,57+0,67*2)*4	m	7,64	
		(1,40+2,20*2)*1	m	5,80	
		elewacja boczna 2			
		(1,19+2,31*2)*6	m	34,86	
		(1,30+2,42*2)*2	m	12,28	
		11,80*8	m	94,40	
				RAZEM	**466,45**

Lp.	PODSTAWA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
227 d.13	**KNR 4-01 0535-08**	Rozebranie obróbek blacharskich i parapetów. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		elewacja frontowa			
		(1,20*13+0,94*2+0,57*12+1,00*6)*0,45	m2	13,64	
		elewacja tylna			
		(1,00*8+1,19*7+1,20*4+1,60*5+1,56*3+0,57*8)*0,45	m2	17,27	
		elewacja boczna 1			
		(1,00*2+1,19*6+0,57*4)*0,45	m2	5,14	
		elewacja boczna 2			
		(1,19*6+1,30*2)*0,45	m2	4,38	
				RAZEM	**40,43**
228 d.13	**KNR 2-02 0507-02 analogia**	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk 0,7 mm - parpety	m2		
		40,43	m2	40,43	
				RAZEM	**40,43**
229 d.13	**KNR 0-33 0128-01**	Malowanie elewacji farbą elewacyjną	m2		
		1210,49	m2	1210,49	
				RAZEM	**1210,49**
230 d.13	**KNR-W 2-02 0923-01**	Osłony okien folią polietylenową	m2		
		1,20*2,33*13+0,94*1,64*2+0,50*0,67*12+1,00*0,70*6+1,60*2,35	m2	51,41	
		1,00+0,70*8+1,19*2,35*7+1,20*2,35*4+1,60*1,95*5+1,56*1,10*3+0,57*0,67*8+1,40*2,52	m2	64,79	
		1,00*0,70*2+1,19*2,36*6+0,57*0,67*4+1,40*2,20	m2	22,86	
		1,19*2,31*6+1,30*2,42*2	m2	22,79	
				RAZEM	**161,85**
231 d.13	**KNR 2-02 1610-02**	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m2		
		(29,00+0,80*2)*12,00	m2	367,20	
		(29,00+0,40*2+0,20*2)*12,00	m2	362,40	
		(21,00+4,00)*12,00	m2	300,00	
		20,50*12,00	m2	246,00	
				RAZEM	**1275,60**
232 d.13	**KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15**	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:222,224,225,226,227,228,229,230)			
14		**DROGA DOJAZDOWA TYMCZASOWA**			
233 d.14	**KNR 2-25 0407-02**	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki żwirowej dla zabezpieczenia układu korzeniowego	m2		
		84,00	m2	84,00	
				RAZEM	**84,00**
234 d.14	**KNR 2-25 0407-04 analogia**	Nawierzchnie z płyt wielootworowych lekkich (płyty o powierzchni ponad 1 m2) - budowa	m2		
		84,00	m2	84,00	
				RAZEM	**84,00**
235 d.14	**KNR 2-25 0407-06**	Nawierzchnie z płyt wielootworowych lekkich (płyty o powierzchni ponad 1 m2) - rozebranie	m2		
		84,00	m2	84,00	
				RAZEM	**84,00**
236 d.14	**KNR 2-21 0708-02 analogia**	Zabezpieczenie drzew na okres robób budowlanych	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	**7,00**
237 d.14	**KNR 2-21 0218-02**	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		84,00*0,10	m3	8,40	
				RAZEM	**8,40**
238 d.14	**KNR 2-21 0401-05**	Odtworzenie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		84,00	m2	84,00	
				RAZEM	**84,00**
15		**ROBOTY ZEWNĘTRZNE**			
239 d.15	**wycena indywidualna**	Częściowa wymiana elementów ogrodzenia oraz czyszczenie i malowanie całości	m		
		59,50+6,01+5,72+60,15+41,86	m	173,24	
				RAZEM	**173,24**
240 d.15	**wycena indywidualna**	Pielęgnacja trawników i drzew	m2		

Lp.	PODSTAWA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		41,86*59,50	m2	2490,67	
				RAZEM	**2490,67**
16		**WYWÓZ GRUZU**			
241 d.16	**KNR 4-01 0108-09**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		papa			
		651,27*0,015	m3	9,77	
		4,17*4,35*0,01	m3	0,18	
		gruz			
		65,13*0,025+0,25+0,37*0,07+56,88*0,65*0,021+0,25*0,25*58,60+0,15*0,25*7,50+0,42+20,81+10,80*0,15+26,83+10,00+978,89*0,015+483,54*0,015+1,00+76,52*0,001+492,41*0,20+37,00*2,00*0,04+136,04*0,04+96,05*0,35*0,04+34,59*0,03+195,79*0,02+679,04*0,01+1210,49*0,015+289,84*0,02+100*0,06*0,12+8,00+3,00	m3	244,96	
		ziemia			
		166,18+242,28	m3	408,46	
				RAZEM	**663,37**
242 d.16	**KNR 4-01 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		Krotność = 14			
		663,37	m3	663,37	
				RAZEM	**663,37**
243 d.16	**kalk. własna**	Opłata za wysypisko papy	t		
		(9,77+0,18)*1,6	t	15,92	
				RAZEM	**15,92**
244 d.16	**kalk. własna**	Opłata za wysypisko gruzu	t		
		244,96*1,8	t	440,93	
				RAZEM	**440,93**
245 d.16	**kalk. własna**	Opłata za wysypisko ziemi	t		
		408,46*1,6	t	653,54	
				RAZEM	**653,54**
246 d.16	**KNR 4-04 1107-01**	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		(126,41*5,5+105,36*2,00+60,00*2,00+40,43*5,5+14,00*15,00+17,46*19,00+16*1,40*18,50)*0,001	t	2,20	
				RAZEM	**2,20**
247 d.16	**KNR 4-04 1107-04**	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
		Krotność = 9			
		2,20	t	2,20	
				RAZEM	**2,20**
248 d.16	**KNR 4-04 0901-06**	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
		16,00	m	16,00	
				RAZEM	**16,00**
249 d.16	**KNR 4-04 0901-07**	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
		16,00	m	16,00	
				RAZEM	**16,00**