JAN CISZEWSKI FIRMA KOSZTBUD

ul. Górczewska 228B m.8

# ŚLEPY

| | | |
|---|---|---|
| NAZWA INWESTYCJI | : | Naprawa odwodnienia liniowego parkingu na nieruchomości Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie |
| ADRES INWESTYCJI | : | 03-813 Warszawa, ul. Terespolska 15A |
| INWESTOR | : | Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie |
| ADRES INWESTORA | : | 03-813 Warszawa, ul. Terespolska 15A |
| BRANŻA | : | SANITARNA I BUDOWLANA |

| | | |
|---|---|---|
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | Jan Ciszewski Firma Kosztbud |
| DATA OPRACOWANIA | : | 10.12.2025r. |

| | | |
|---|---|---|
| Stawka roboczogodziny | : | 0.00 zł |
| Poziom cen | : | IV kwartał 2025r. |

**NARZUTY**

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
**Słownie: zero i 00/100 zł**

dr inż. Jan Ciszewski
Rzeczoznawca PZITS nr KK/1429/87
Upr. budowlane nr St-168/89

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.12.2025r.

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kalk. własna | Ptzygotowanie placu budowy tj. wygrodzenie i zabezpieczenie terenu budiwy , oznakowanie i zmian organizacji ruchu , itp.<br>1 | kpl.<br>kpl. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 2 | KNK 2-06 0803-04 | Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej przy wypełnieniu spoin zaprawą cementową wraz z oczyszczeniem<br>405.25 | $m^2$<br>$m^2$ | 405.25 | |
| | | | | RAZEM | 405.25 |
| 3 | KNR 2-31 0801-01 analogia | Ręczne rozebranie podbudowy piaskowo - cementowej<br>405.25 | $m^2$<br>$m^2$ | 405.25 | |
| | | | | RAZEM | 405.25 |
| 4 | KNK 2-06 0801-03 | Ręczna rozbiórka podbudowy z tłucznia kamiennego<br>75.00 | $m^3$<br>$m^3$ | 75.00 | |
| | | | | RAZEM | 75.00 |
| 5 | KNR 2-31 0817-05 | Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>90.3 | m<br>m | 90.30 | |
| | | | | RAZEM | 90.30 |
| 6 | kalk. własna | Badania zagęszczenia gruntu dwukrotne - przed i po zagęszczeniu rodzimego gruntu<br>1 | kpl.<br>kpl. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 7 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV<br>405.25 | $m^2$<br>$m^2$ | 405.25 | |
| | | | | RAZEM | 405.25 |
| 8 | KNR 2-31 0111-01 analogia | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 8 cm<br>405.25 | $m^2$<br>$m^2$ | 405.25 | |
| | | | | RAZEM | 405.25 |
| 9 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm z częściowym wykorzystaniem obecnego znajdującego się pod kostką<br>405.25 | $m^2$<br>$m^2$ | 405.25 | |
| | | | | RAZEM | 405.25 |
| 10 | KNR 2-31 0105-01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu<br>405.25 | $m^2$<br>$m^2$ | 405.25 | |
| | | | | RAZEM | 405.25 |
| 11 | KNR 2-31 0105-02 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu<br>Krotność = 5<br>405.25 | $m^2$<br>$m^2$ | 405.25 | |
| | | | | RAZEM | 405.25 |
| 12 | KNK 2-06 0302-01 analogia | Nawierzchnia z kostki betonowej o wym. 20x10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( wykorzystanie kostki z demotażu)<br>385.25 | $m^2$<br>$m^2$ | 385.25 | |
| | | | | RAZEM | 385.25 |
| 13 | KNK 2-06 0302-01 | Nawierzchnia z kostki betonowej o wym. 20x10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( nowa kostka brukowa gr 8 cm)<br>20.00 | $m^2$<br>$m^2$ | 20.00 | |
| | | | | RAZEM | 20.00 |
| 14 | analiza indywidualna | Ciecie kostki betonowej<br>1 | kpl.<br>kpl. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 15 | KNR 2-31 0606-03 | Ścieki polimerowe z rusztem z blachy ocynkowanej o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>94.3 | m<br>m | 94.30 | |
| | | | | RAZEM | 94.30 |
| 16 | KNR 2-31 0606-04 analogia | Ścieki z wpustem do odprowadzenia wody z polimerów z rusztem ze stali ocynkownaej na podsypce cementowo-piaskowej<br>4 | szt<br>szt | 4.00 | |
| | | | | RAZEM | 4.00 |
| 17 | kalk. własna | Przerobienie i odniżenie obecnych wlotów wody opadowej wraz z czyszczeniem instalacji odprowadzającej wodę | szt | | |



Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 10299 Użytkownik: Firma KOSZTBUD Jan Ciszewski

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | szt | 4.00 | |
| | | | | RAZEM | 4.00 |
| 18 | KNCK-1 0803-01 analogia | Dwukrotne ręczne malowanie pasów segregacyjnych ciągłych parkingu | m | | |
| | | 425.00 | m | 425.00 | |
| | | | | RAZEM | 425.00 |
| 19 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | $m^3$ | | |
| | | 62.5 | $m^3$ | 62.50 | |
| | | | | RAZEM | 62.50 |
| 20 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km<br>Krotność = 25 | $m^3$ | | |
| | | 62.5 | $m^3$ | 62.50 | |
| | | | | RAZEM | 62.50 |

dr inż. Jan Ciszewski
Rzeczoznawca PZITS nr KK/1429/87
Upr. budowlane nr St-168/89



Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 10299 Użytkownik: Firma KOSZTBUD Jan Ciszewski