KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej G620033P w m.Lubinia Mała na dz. nr 97/1, 148 - odcinek km 0+000 - 0+960

Inwestor : Gmina Żerków

Adres : 63-210 Żerków, ul.Mickiewicza 5

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

Przebudowa drogi gminnej G620033P w m.Lubinia Mała na dz. nr 97/1, 148 - odcinek km 0+000 - 0+960

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	Roboty geodezyjne	.....
2	Roboty przygotowawcze	.....
3	Podbudowa	.....
4	Nawierzchnia jezdni	.....
5	Zjazdy, pobocza	.....
6	Roboty towarzyszące	.....
7	Oznakowanie	.....
	Razem :	**.....**

Wartość kosztorysowa robót : .....

Przebudowa drogi gminnej G620033P w m.Lubinia Mała na dz. nr 97/1, 148 - odcinek km 0+000 - 0+960

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
	1 Roboty geodezyjne				
1	**KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	**0,99**	**km**	.....	.....
2	**wycena własna** Obsługa geodezyjna	**1,00**	**klpl**	.....	.....
	2 Roboty przygotowawcze				
3	**KNR 201-0205-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość do 2 km, grunt kat. I-III	**496,10**	**m3**	.....	.....
4	**KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa** Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni (poboczy z kruszywa) i zjazdów	**2 767,90**	**m2**	.....	.....
	3 Podbudowa				
5	**KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa** Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniu podbudowy jezdni	**2 503,30**	**m2**	.....	.....
6	**KNR 231-0107-01-00 IGM Warszawa** Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym (tłuczniem) z zagęszczeniem mechanicznym do projektowanego spadku poprzecznego (grubość do 3 cm)	**89,10**	**m3**	.....	.....
7	**KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa** Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	**5 470,25**	**m2**	.....	.....
	4 Nawierzchnia jezdni				
8	**KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa** Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych, na głębokość do 5 cm	**4,05**	**m**	.....	.....
9	**KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa** Skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową	**4 024,20**	**m2**	.....	.....
10	**KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa** Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna po zagęszczeniu grubości 5 cm	**3 975,50**	**m2**	.....	.....
	5 Zjazdy, pobocza				
11	**KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa** Nawierzchnie z tłucznia kamiennego zjazdów, warstwa górna grubości po zagęszczeniu 20 cm	**227,10**	**m2**	.....	.....
12	**KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa** Nawierzchnie z tłucznia kamiennego poboczy, warstwa grubości po zagęszczeniu 5 cm	**1 483,50**	**m2**	.....	.....
	6 Roboty towarzyszące				
13	**KNR 201-0235-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** Formowanie z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej na pobocza gruntowe	**218,90**	**m3**	.....	.....
14	**KNR 201-0234-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** Mechaniczne plantowanie poboczy gruntowych i skarp rowów, grunt kat. I-II	**1 791,30**	**m2**	.....	.....
15	**KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa** Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych z wymianą klucza i skrzynki żeliwnej (wg uzgodnienia Urzędu Miasta i Gminy)	**3,00**	**szt**	.....	.....

Przebudowa drogi gminnej G620033P w m.Lubinia Mała na dz. nr 97/1, 148 - odcinek km 0+000 - 0+960

6. Roboty towarzyszące

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
16	**wycena własna** Przycięcie gałęzi drzew w skajni drogowej na odcinku od km 0+000 do km 0+130 wraz z ich wywozem w miejsce wskazane przez inwestora	**40,00**	**szt**	.....	.....

7 Oznakowanie

17	**KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa** Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	**10,00**	**szt**	.....	.....
18	**KNR 231-0703-02-01 IGM Warszawa** Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, okrągłych o średnicy 80 cm	**6,00**	**szt**	.....	.....
19	**KNR 231-0703-02-02 IGM Warszawa** Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, trójkątnych o boku 90 cm	**3,00**	**szt**	.....	.....
20	**KNR 231-0703-01-00 IGM Warszawa** Przymocowanie tabliczek o powierzchni do 0,30 m2 (tabliczka o treści "Zmiana nawierzchni")	**1,00**	**szt**	.....	.....
21	**KNR 231-0703-05-01 IGM Warszawa** Przymocowanie tablicy prowadzącej U-3 (1200 x 600 mm)	**2,00**	**szt**	.....	.....

Wartość kosztorysowa robót