GMINA BISKUPICE

TOMASZKOWICE 455
32-020 WIELICZKA
TEL: (12) 250-70-70, FAX (12) 250-67-66

E-MAIL: UG@BISKUPICE.PL HTTP://WWW.BISKUPICE.PL

Tomaszkowice, 13.07.2026 r.

RPI.271.10.2026

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 152967 oraz zabezpieczenie drogi gminnej nr 560052K zagrożonej ruchami masowymi ziemi w km 0+436 do km 0+486,40 wraz z odbudową drogi gminnej „Pod Krawiec w Biskupicach" nr 560052K w km 0+436 do km 0+459,43 w m. Biskupice, gmina Biskupice"**

KOMUNIKAT 1 – ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Pytanie nr 1:
W celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert, prosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i wydłużenie okresu doświadczenia w wykonaniu wymaganych robót do siedmiu lat przed terminem składania ofert oraz modyfikację rozdziału VI ust. 2 pkt 4 litera a:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie **co najmniej dwie roboty budowlane o wartości minimum 1 350 000,00 zł brutto każda, z których każda polegała na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji drogi publicznej wraz z wykonaniem zabezpieczenia przed ruchami masowymi ziemi lub stabilizacji osuwiska.**
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 4 litera a SWZ.

Pytanie nr 2:
Proszę o uzupełnienie krotności w załączonym przedmiarze robót w pozycjach nr: 1.4.2, 1.5.4, 1.5.6, 2.1.2, 2.2.2, 2.2.4.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający zamieszcza skorygowany w powyższym zakresie przedmiar robót.

Pytanie nr 3:
Proszę o informację gdzie i na jaką głębokość należy wykonać tymczasowe zabezpieczenie skarpy przez zabicie i wyciągnięcie ścianek szczelnych – poz. 1.2.1 i 1.2.2 przedmiaru robót.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający przekazuje w załączeniu szkic, na którym uwidoczniono, gdzie ma być zainstalowana ścianka szczelna.

Pytanie nr 4:
Prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie zadania będzie kosztorysowe (na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót).

Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający potwierdza, zgodnie z treścią SWZ, że rozliczenie zadania będzie kosztorysowe (na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót).

Pytanie nr 5:
Ponieważ do formularza oferty Zamawiający wymaga dołączenia kosztorysu ofertowego, a dołączony przedmiar robót jest tylko pomocniczy (zgodnie ze wzorem umowy) – prosimy o udostępnienie wzoru kosztorysu ofertowego (najlepiej w formie edytowalnej).
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający informuje, że kosztorys ofertowy winien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót.

Pytanie nr 6:
Jaką ilość cementu w kg/m3 należy przyjmować do wyceny wymiany gruntu ze stabilizacją cementem? Wg przedmiaru robót poz. 1.4.3 jest 50kg/m3, natomiast wg PT pkt. 2.3.2.2. jest 100kg/m3.
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający informuje, że należy przyjmować 100 kg cementu na 1m3.

Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie do stabilizacji gruntu uzyskanego z wykopów, czy należy wbudować grunt niespoisty z dowozu?
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający informuje, że należy zastosować grunt niespoisty z dowozu.

Pytanie nr 8:
Wg poz. 1.5.8 dołączonego przedmiaru robót wysokość układanej geokraty do wzmocnienia pow. skarpy wynosi 2,5cm, natomiast wg PT ma być 25cm. Prosimy o podanie wymaganej wysokości geokraty.
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentami zamówienia wymagana wysokość geosiatki **wynosi 25 mm, tj. 2,5 cm.** Nie występuje rozbieżność pomiędzy Przedmiarem robót w poz. 1.5.8 a PT.
W PT znajduje się następujący opis:
Powierzchniowe zabezpieczenie i wzmocnienie skarpy w tym systemie polega na pokryciu skarpy biowłókniną, ułożeniu na niej geosiatki komórkowej o wysokości **25 mm** wypełnionej humusem i połączeniu całości z korpusem skarpy szpilkami stalowymi o parametrach i w odstępach ustalonych obliczeniowo w zależności od pochylenia skarpy i parametrów gruntu w korpusie skarpy.
Geosiatka komórkowa GLOB-KRATA-25-MK jest wytwarzana z polietylenu wysokiej gęstości HDPE.
Geosiatkę o wysokości **25 mm** tworzą taśmy teksturowane, połączone spawami ultradźwiękowymi w rozstawie 340 mm, w ilości nominalnej 20 komórek na 1 m2.

Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania badania ciągłości pali (wg STWIORB należy wykonać badanie ciągłości dla 20% pali), natomiast wg PT pkt. 4.5.4 kontrola robót palowych – nie wymaga wykonania badania ciągłości pali.
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Zamawiający informuje, że wykonywanie badań ciągłości pali nie jest konieczne jeżeli zostanie wprowadzone zbrojenie sztywne (kształtowe).

Pytanie nr 10:
Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania próbnego obciążenia pali? PT pkt. 4.5.4 kontrola robót palowych – nie wymaga wykonania próbnego obciążenia.

Odpowiedź na pytanie nr 10:
Wykonywanie próbnych obciążeń pali nie jest konieczne, ponieważ pale nie przenoszą obciążeń pionowych tylko stanowią wzmocnienie wytrzymałości gruntu na ścinanie poprzez zbrojenie sztywne (kształtowe).

Pytanie nr 11:
Jeżeli Zamawiający będzie wymagał wykonania próbnego obciążenia pali, prosimy o podanie ilości, rodzaju próbnego obciążenia oraz na jaką siłą mają być pale obciążane ?
Odpowiedź na pytanie nr 11:
Zamawiający informuje, że nie wykonujemy próbnych obciążeń pali.

Pytanie nr 12:
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o załączniki: - Uzgodnienie z zarządcą drogi - Kopia decyzji na wycinkę drzew – Dokumentacja geologiczno inżynierska wraz z Kartą osuwiska - Mapa do celów projektowych.
Odpowiedź na pytanie nr 12:
Zamawiający przekazuje w załączeniu następujące dokumenty:
1. Uzgodnienie z zarządcą drogi
2. Kopia decyzji na wycinkę drzew
3. Dokumentacja geologiczno - inżynierska wraz z Kartą osuwiska - Mapa do celów projektowych.

Pytanie nr 13:
Prosimy o wskazanie projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu lub o określenie wytycznych co do organizacji ruchu.
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Zamawiający informuje, że droga jest zakończona bez możliwości dalszego przejazdu, prowadzi do czterech domów i gruntów rolnych. Nie przewidujemy zmiany stałej organizacji ruchu, opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 14:
Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie całkowite drogi i poprowadzenie ruchu objazdami ?
Odpowiedź na pytanie nr 14:
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zamknięcia całkowitego drogi oraz nie ma możliwości wytyczenia objazdu.

Pytanie nr 15:
Czy po drodze obecnie odbywa się ruch samochodów i pieszych ?
Odpowiedź na pytanie nr 15:
Zamawiający informuje, że obecnie po drodze obecnie odbywa się ruch samochodów i pieszych.

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na pytania Wykonawców, stają się integralną częścią treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

W związku z powyższym, informujemy, że zmianie ulega termin składania ofert w taki sposób, aby można było się zapoznać z podstawowymi dokumentami zamówienia.
Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), dokonuje modyfikacji treści SWZ i **przedłuża termin składania ofert do dnia 23.07.2026 r. do godz. 09:00**
W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie uległy dotychczasowe zapisy SWZ, które otrzymują następujące brzmienie:
– Rozdział X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt 1: Termin związania ofertą ustala się do dnia – 21.08.2026 r.

- ROZDZIAŁ XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT pkt 1: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie e-zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl w myśl ustawy Pzp na stronie prowadzonego postępowania.
Oferty należy składać do dnia 23.07.2026 r. do godz. 09:00
Oferty zostaną otwarte dnia: 23.07.2026 r. o godz. 09:30

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

Pozostałe postanowienia SWZ oraz załączników pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Z up. Wójta
mgr inż. Jerzy Szymoniak
Sekretarz Gminy

Załączniki:
- Przedmiar robót (po korekcie)
- szkic dotyczący zainstalowania ścianki szczelnej
- uzgodnienie z zarządcą drogi
- kopia decyzji na wycinkę drzew
- dokumentacja geologiczno – inżynierska wraz z kartą osuwiska – mapa do celów projektowych

Otrzymują:
- https://ezamowienia.gov.pl/pl/ – strona internetowa prowadzonego postępowania
- a/a