
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku socjalno- dydaktycznym
pod kuchnią/stołówką
ADRES INWESTYCJI: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000- lecia Państwa
Polskiego w Nakle Śląskim, 42-620 Nakło Śląskie, ul. G. Morcinka 9
NAZWA INWESTORA: j.w.
ADRES INWESTORA: j.w.

DATA OPRACOWANIA: 21.09.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
21.09.2026

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 Roboty rozbiórkowe		3
2 Wykonanie podkładów podposadzkowych		5
3 Osuszenie+ iniekcja wgłębna		6
4 Remont pomieszczeń piwnicznych- zamurowania+uzupełnienie tynków+roboty malarskie		6
5 Roboty instalacyjne		7

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0354-13		Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
			2,00	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
2 d.1	KNR 4-02 0521-01		Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
			4,00	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
3 d.1	KNR 4-02 0521-02		Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
			8,00	kpl.	8,000	
					RAZEM	8,000
4 d.1	KNR 2-17 0101-03 analogia		Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %	m2		
			26,00 * (0,20 + 0,30) * 2,00	m2	26,000	
					RAZEM	26,000
5 d.1	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki	kpl.		
			1,00	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 4-02 0114-02		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
			56,00	m	56,000	
					RAZEM	56,000
7 d.1	KNR 4-02 0114-04		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 mm	m		
			27,00	m	27,000	
					RAZEM	27,000
8 d.1	KNR 4-02 0230-04		Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
			3,50	m	3,500	
					RAZEM	3,500
9 d.1	KNR 4-02 0230-02		Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie	m		
			0,90 + 1,10 + 3,50 + 7,50 + 8,50	m	21,500	
					RAZEM	21,500
10 d.1	KNR 4-03 1117-04		Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
			250,00	m	250,000	
					RAZEM	250,000
11 d.1	KNR 4-03 1133-07		Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
			2,00 + 2,00 + 1,00	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
12 d.1	KNR 4-03 1122-01		Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
			17,00	szt.	17,000	
					RAZEM	17,000
13 d.1	KNR 4-03 1124-02		Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
			13,00	szt.	13,000	
					RAZEM	13,000
14 d.1	KNR 4-03 1129-01		Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m ²	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,00	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
15 d.1	KNR 4-03 1129-02		Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2	szt.		
			1,00	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
16 d.1	KNR 4-01 0807-04		Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2		
			162,80 - 6,00	m2	156,800	
					RAZEM	156,800
17 d.1	KNR 4-01 0804-07		Zerwanie posadzki cementowej	m2		
			156,80	m2	156,800	
					RAZEM	156,800
18 d.1	KNR 4-01 0212-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
			0,12 * 156,80	m3	18,816	
					RAZEM	18,816
19 d.1	KNR 4-01 0609-01 analogia		Rozebranie podsypki piaskowej grubości do 10 cm.	m2		
			156,80	m2	156,800	
					RAZEM	156,800
20 d.1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			28,50	m2	28,500	
					RAZEM	28,500
21 d.1	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			9,00	szt.	9,000	
					RAZEM	9,000
22 d.1	KNR 4-01 0354-05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
			1,10 * 2,00	m2	2,200	
					RAZEM	2,200
23 d.1	KNR 4-01 0701-05		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2-przyjęto 75 % powierzchni tynków	m2		
			610,45 * 0,75	m2	457,838	
					RAZEM	457,838
24 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km	m3		
			0,10 + 0,50 + 1,00 + 2,00 + 4,704 + 10,976 + 19,54 + 15,68 + 0,57 + 1,00 + 9,157	m3	65,227	
			Obmiar dodatkowy: poz.5.1	m3		
			0,10	m3	0,100	
			Obmiar dodatkowy: 8.1	m3		
			0,50	m3	0,500	
			Obmiar dodatkowy: 9.1	m3		
			1,00	m3	1,000	
			Obmiar dodatkowy: 10.1-15.1	m3		
			2,00	m3	2,000	
			Obmiar dodatkowy: 16.1	m3		
			156,80 * 0,03	m3	4,704	
			Obmiar dodatkowy: 17.1	m3		
			156,80 * 0,07	m3	10,976	
			Obmiar dodatkowy: 18.1	m3		
			19,54	m3	19,540	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			Obmiar dodatkowy: 19.1 156,80 * 0,10	m3		
			Obmiar dodatkowy: 20.1 28,5 * 0,02	m3	15,680	
			Obmiar dodatkowy: 21.1-22.2 1,00	m3	0,570	
			Obmiar dodatkowy: 23.1 457,84 * 0,02	m3	1,000	
				m3	9,157	
					RAZEM	65,227
			poz.5.1		RAZEM	0,100
			8.1		RAZEM	0,500
			9.1		RAZEM	1,000
			10.1-15.1		RAZEM	2,000
			16.1		RAZEM	4,704
			17.1		RAZEM	10,976
			18.1		RAZEM	19,540
			19.1		RAZEM	15,680
			20.1		RAZEM	0,570
			21.1-22.2		RAZEM	1,000
			23.1		RAZEM	9,157
25 d.1	Analiza własna		Koszty utylizacji gruzu, odpadów itp.	m3		
			65,227	m3	65,227	
					RAZEM	65,227
2			Wykonanie podkładów podposadzkowych			
26 d.2	KNR 2-02 1101-07		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3		
			0,05 * 162,80	m3	8,140	
					RAZEM	8,140
27 d.2	KNR 2-02 0616-01 analogia		Izolacje z folii izolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa	m2		
			162,80	m2	162,800	
					RAZEM	162,800
28 d.2	KNR 2-02 1101-01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
			162,80 * 0,10	m3	16,280	
					RAZEM	16,280
29 d.2	NNRNKB 202 0618-03		(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2-dwie warstwy	m2		
			162,80	m2	162,800	
					RAZEM	162,800
30 d.2	KNR 2-02 1102-01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
			162,80	m2	162,800	
					RAZEM	162,800
31 d.2	KNR 2-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m2		
			162,80	m2	162,800	
					RAZEM	162,800
32 d.2	KNR 2-02 1106-07		Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			162,80	m2	162,800	
					RAZEM	162,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3			Osuszenie+ iniekcja węglbna			
33 d.3	KNR 9-19 0101-01		Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 85 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych	dobę		
			5,00	dobę	5,000	
					RAZEM	5,000
34 d.3	KNR 9-19 0101-02		Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 86-115 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych	dobę		
			5,00	dobę	5,000	
					RAZEM	5,000
35 d.3	KNR 9-19 0101-03		Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 116-175 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych	dobę		
			5,00	dobę	5,000	
					RAZEM	5,000
36 d.3	KNR AT-25 0101-01		Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 25 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%	m		
			2,00 + 2,00	m	4,000	
					RAZEM	4,000
37 d.3	KNR AT-25 0101-02		Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 38 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%	m		
			11,09 + 7,46 + 5,50 + 3,28 + 2,24 + 2,68 + 2,50 + 4,50	m	39,250	
					RAZEM	39,250
4			Remont pomieszczeń piwnicznych- zamurowania+uzupełnienie tynków+roboty malarskie			
38 d.4	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			162,80	m2	162,800	
					RAZEM	162,800
39 d.4	KNR 4-01 0323-03		Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
			10,00	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
40 d.4	KNR 4-01 0716-01		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2- przyjęto 75 % powierzchni tynków	m2		
			$(25,42 + 8,21 + 22,74 + 15,50 + 16,25 + 11,91) * 0,75$	m2	75,023	
					RAZEM	75,023
41 d.4	KNR 4-01 0716-02		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- przyjęto 75 % powierzchni tynków	m2		
			$(61,85 + 31,72 + 135,35 + 88,46 + 70,00 + 42,93 + 28,04 + 52,02) * 0,75 - 35,48$	m2	347,298	
					RAZEM	347,298
42 d.4	KNR AT-26 0101-02		Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2		
			$1,10 * (11,09 + 7,46 + 5,50 + 3,28 + 2,24 + 2,68 + 2,32 + 2,32 + 2,00 + 2,00)$	m2	44,979	
					RAZEM	44,979
43 d.4	KNR AT-26 0102-04		Impregnacja biobójcza natryskowa	m2		
			44,98	m2	44,980	
					RAZEM	44,980
44 d.4	KNR AT-26 0202-01		Tynki renowacyjne na ścianach nakładane natryskowo - obrzutka całopowierzchniowa	m2		
			44,98	m2	44,980	
					RAZEM	44,980

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45 d.4	KNR AT-26 0202-03		Tynki renowacyjne na ścianach nakładane natryskowo - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m2		
			44,98	m2	44,980	
					RAZEM	44,980
46 d.4	KNR 4-01 1202-08		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2-ściany 25 % powierzchni	m2		
			$(25,42 + 8,21 + 22,74 + 15,50 + 28,04) * 0,25$	m2	24,978	
					RAZEM	24,978
47 d.4	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściany 25 % powierzchni	m2		
			$(61,85 + 31,73 + 135,35 + 88,46 + 70,00 + 28,04 + 52,02) * 0,25$	m2	116,863	
					RAZEM	116,863
48 d.4	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
			24,98 + 116,83	m2	141,810	
					RAZEM	141,810
49 d.4	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
			162,80	m2	162,800	
					RAZEM	162,800
50 d.4	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			610,45	m2	610,450	
					RAZEM	610,450
51 d.4	KNR 2-02 1016-05 analogia		Ościeżnice drzwiowe stalowe specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoż EI 30., nietypowe- zamknięcie wejść do kanałów instalacyjnych	szt.		
			3,00	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
52 d.4	KNR-W 2-02 1040-01		Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI 30, nietypowe- zamknięcie wejść do kanałów instalacyjnych	m2		
			$0,78 * 2,00 * 3,00$	m2	4,680	
					RAZEM	4,680
53 d.4	KNR-W 2-02 1025-01		Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
			1,00	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
54 d.4	KNR-W 2-02 1022-02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
			$1,10 * 2,00$	m2	2,200	
					RAZEM	2,200
5			Roboty instalacyjne			
55 d.5	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			2,00	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
56 d.5	KNR 2-15 0419-02		Grzejniki stalowe jednopłytowe GP-4 o dług. 1060 mm- z wykorzystaniem istniejących	kpl.		
			4,00	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
57 d.5	KNR 2-15 0419-03		Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 o dług. 660 mm- z wykorzystaniem istniejących	kpl.		
			4,00	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.5	KNR 2-15 0419-04		Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm- z wykorzystaniem istniejących	kpl.		
			4,00	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
59 d.5	KNR-W 2-15 0112-03		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			56,00	m	56,000	
					RAZEM	56,000
60 d.5	KNR-W 2-15 0112-08		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 90 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			27,00	m	27,000	
					RAZEM	27,000
61 d.5	KNR-W 2-15 0116-03		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.		
			6,00	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
62 d.5	KNR 2-15 0205-02		Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
			4,00	m	4,000	
					RAZEM	4,000
63 d.5	KNR 2-15 0205-04		Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
			3,50	m	3,500	
					RAZEM	3,500
64 d.5	KNR 2-15 0228-03		Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m		
			0,87 + 0,52 + 0,90 + 1,30 + 1,64 + 1,64	m	6,870	
					RAZEM	6,870
65 d.5	KNR 2-15 0228-04		Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m		
			2,24 + 3,28 + 1,23 + 8,06	m	14,810	
					RAZEM	14,810
66 d.5	KNR 2-15 0208-03		Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
			2,00	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
67 d.5	KNR 2-15 0208-05		Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
			2,00	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000