# RZUT PARTERU
SKALA 1:100

Czyszczenie i malowanie istniejącego zadaszenia
Skucie istniejących płytek, wykonanie nowego wykończenia z betonu architektonicznego
Czyszczenie i malowanie istniejącego zadaszenia
Lokalizacja przyszłego pieca do wypalania ceramiki - wymagane doprowadzenie wszystkich niezbędnych instalacji
Odtworzenie terenu z kostki brukowej
Malowanie pomieszczenia
SCENA
WIDOWNIA
EKRAN
linia załamania sufitu
Nowy otwór drzwiowy
Likwidacja okien doświetlających
Świetlik dachowy
Wzmocnienie nowego otworu
Ściana pamięci - instalacja multimedialna - przewidziana w dalszych etapach prac -
Wymiana obecnego świetlika na świetlik o analogicznych parametrach
H pom. = 2.27
H pom. = 3.50
H pom. = 4.50
H pom. = 3.47
POZA ZAKRESEM INWESTYCJI
Czyszczenie i malowanie istniejących schodów i balustrady
Lada kasowa
Wymiana okna biletowego
Roleta antywłamaniowa
Lustro (160x90
Lustro ścienne na wymiar - wys. 220 cm, szer. 500 cm - wklejane lub mocowane na uchwytach
Rolety zewnętrzne, natynkowe
Wymiana istniejącej stolarki okiennej wraz z parapetami i podokiennikami (wielkość i podziały okien bez zmian)
Ocieplenie budynku od wewnątrz w celu zachowania istniejącego muralu - system docieplеń od wewnątrz - płyty krzemianowo-wapniowe gr. 5 cm.
Wpust podłogowy
Zawór czerpalny
Kabiny WC z ścianek giszetowych
Wydzielenie nowego pomieszczenia szatni
Likwidacja wiatrołapu
Otwór na lade szatni
Kurtyna powietrzna
Renowacja istniejącej podłogi drewnianej
Rolety automatyczne, wewnętrzne
Likwidacja stolarki okiennej i drzwiowej
Likwidacja muru podokiennego
Likwidacja okna podawczego
Wzmocnienie projektowanych otworów - profile stalowe
Wymiana drzwi wewnętrznych
Likwidacja drzwi
Ściana działowa do rozbiórki
Szafa gospodarcza ze zlewem
Tablica informacyjna montowana na elewcji
Docieplenie budynku płytami styropianu gr. 20 cm
WYSOKOŚĆ
Wkomponowana w elewację praca Leopolda Pędziałka; montaż na podkonstrukcji aluminiowej; podświetlanie konstrukcji
Tablica informacyjna montowana do istniejącej konstrukcji stalowej zadaszenia
Skucie istniejących płytek, wykonanie nowego wykończenia z betonu architektonicznego
Czyszczenie i malowanie istniejącego zadaszenia
Skucie istniejących płytek, wykonanie nowego wykończenia z betonu architektonicznego

LEGENDA
- Elementy projektowane
- Elementy do rozbiórki/likwidacji
- Elementy istniejące

| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA | POSADZKA |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Hall wejściowy | 49,4 m² | wykładzina PCV |
| 0.02 | Szatnia | 9,0 m² | wykładzina PCV |
| 0.03 | Toaleta damska | 8,4 m² | płytki gresowe |
| 0.04 | Toaleta dla niepełnosprawnych | 4,7 m² | płytki gresowe |
| 0.05 | Toaleta męska | 7,9 m² | płytki gresowe |
| 0.06 | Komunikacja | 14,4 m² | wykładzina PCV |
| 0.07 | Pom. sprzedaży biletów | 3,9 m² | wykładzina PCV |
| 0.08 | Pom. artystów | 11,8 m² | wykładzina PCV |
| 0.09 | Schody | 3,4 m² | wykładzina PCV |
| 0.10 | Garderoba/pom.socjalne artystów | 24,0 m² | wykładzina PCV |
| 0.11 | Toaleta dla artystów | 3,2 m² | płytki gresowe |
| 0.12 | Magazyn/szatnia okolicznościowa | 25,3 m² | wykładzina PCV |
| 0.13 | Schody | 2,5 m² | płytki gresowe |
| 0.14 | Sala taneczna | 156,2 m² | *parkiet-drewno |
| 0.15 | Biuro 1 | 11,7 m² | wykładzina PCV |
| 0.16 | Biuro 2 | 13,3 m² | wykładzina PCV |

* projektuje się renowacje istniejącego parkietu drewnianego

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0.17 | Biuro 3 | 40,0 m² | wykładzina PCV |
| 0.18 | Komunikacja | 18,8 m² | płytki gresowe |
| 0.19 | Toaleta | 6,2 m² | płytki gresowe |
| 0.20 | Schody | 2,6 m² | płytki gresowe |
| 0.21 | Sala wystawowa | 69,8 m² | beton polerowany |
| 0.22 | Gabinet pamięci | 28,0 m² | wykładzina PCV |
| 0.23 | Komunikacja | 20,1 m² | płytki gresowe |
| 0.24 | Toaleta dla personelu | 3,2 m² | płytki gresowe |
| 0.25 | Pokój administracji | 12,1 m² | wykładzina PCV |
| 0.26 | Biuro kierownika | 10,9 m² | wykładzina PCV |
| 0.26a | Schowek | 8,7 m² | wykładzina PCV |
| 0.27 | Witrołap | 4,9 m² | płytki gresowe |
| 0.28 | Pom. gospodarcze | 7,4 m² | płytki gresowe |
| 0.29 | Pom. gospodarcze | 15,3 m² | płytki gresowe |
| 0.30 | Archiwum | 8,9 m² | płytki gresowe |
| 0.31 | Sala kinowa | 353,2 m² | *wykładzina PCV |
| 0.32 | Pom. techniczne | 13,3 m² | *płytki gresowe |
| ŁĄCZNIE | | 972,5 m² | |

* nie przewiduje się wymiany posadzki

Wszelkie prawa zastrzeżone łącznie z prawem reprodukcji i lub udostępnienia osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia autora Biura Projektowego (Ust. 24/1994 poz.83 art. 115+118)

Rewizje nr/data:
Temat rewizji - krótki opis:

Jednostka Projektowa: DRAFT ENGINEERS Sp. Z O.O.
Ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice
www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

Nazwa Inwestora: GMINA CHEŁMEK
ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa obiektu budowlanego: | Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w miejscowości Chełmek. | | | | |
| Adres obiektu budowlanego: | ul. Plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek | | | Nr działek inwestycji: | 3195, 836/467 |
| Branża: | architektura | Stadium: | projekt wykonawczy | Nr projektu: | 688/PA-K/10/2025 |
| Funkcja: | Imię i nazwisko: | | Nr uprawnień i specjalizacja: | Podpis: | Data opracowania: |
| Projektant PZT i proj. arch.-bud.: | mgr inż. arch. Grażyna Kuźniar | | upr. bud. nr 77/98 architektoniczne bez ograniczeń | | luty 2026 |
| Sprawdzający PZT i proj. arch.-bud.: | | | | | |
| Rysunek opracowała: mgr inż. arch. Dagmara Mstowska | Nazwa Rysunku: | Rzut parteru | | Skala: 1:100 | Nr rys.: A-02 |