

LEGENDA

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

- k1 ø110 – PROJEKTOWANE PIONY KANALIZACYJNE ŚREDNICA PIONU PVC
- PVC 50 i=2,0% – PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ prowadzony w posadzce/ścianie kondygnacji
- PVC 160 i=2,0% – PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ podposadzkowej
- PP ø25 – PRZEWÓD ODPROWADZENIA SKROPLIN
- –KLIMATYZATOR ŚCIENNY
- –KLIMATYZATOR KASETONOWY

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	POSADZKA				
0.01	Hall wejściowy	49,4 m²	wykładzina PCV	0.22	Gabinet pamięci	28,0 m²	wykładzina PCV
0.02	Szatnia	9,0 m²	wykładzina PCV	0.23	Komunikacja	20,1 m²	płytki gresowe
0.03	Toaleta damska	8,4 m²	płytki gresowe	0.24	Toaleta dla personelu	3,2 m²	płytki gresowe
0.04	Toaleta dla niepełnosprawnych	4,7 m²	płytki gresowe	0.25	Pokój administracji	12,1 m²	wykładzina PCV
0.05	Toaleta męska	7,9 m²	płytki gresowe	0.26	Biuro kierownika	10,9 m²	wykładzina PCV
0.06	Komunikacja	14,4 m²	wykładzina PCV	0.26a	Schowek	8,7 m²	wykładzina PCV
0.07	Pom. sprzedaży biletów	3,9 m²	wykładzina PCV	0.27	Witrolap	4,9 m²	płytki gresowe
0.08	Pom. artystów	11,8 m²	wykładzina PCV	0.28	Pom. gospodarcze	7,4 m²	płytki gresowe
0.09	Schody	3,4 m²	wykładzina PCV	0.29	Pom. gospodarcze	15,3 m²	płytki gresowe
0.10	Garderoba/pom.socjalne artystów	24,0 m²	wykładzina PCV	0.30	Archiwum	8,9 m²	płytki gresowe
0.11	Toaleta dla artystów	3,2 m²	płytki gresowe	0.31	Sala kinowa	353,2 m²	*wykładzina PCV
0.12	Magazyn/szatnia okolicznościowa	25,3 m²	wykładzina PCV	0.32	Pom. techniczne	13,3 m²	*płytki gresowe
0.13	Schody	2,5 m²	płytki gresowe	**ŁĄCZNIE**		**972,5 m²**	
0.14	Sala taneczna	156,2 m²	*parkiet-drewno				
0.15	Biuro 1	11,7 m²	wykładzina PCV				
0.16	Biuro 2	13,3 m²	wykładzina PCV				
0.17	Biuro 3	40,0 m²	wykładzina PCV				
0.18	Komunikacja	18,8 m²	płytki gresowe				
0.19	Toaleta	6,2 m²	płytki gresowe				
0.20	Schody	2,6 m²	płytki gresowe				
0.21	Sala wystawowa	69,8 m²	beton polerowany				

** nie przewiduje się wymiany posadzki*

Rewizje nr/data: Temat rewizji - krótki opis:

Jednostka Projektowa: DRAFT ENGINEERS Sp. Z O.O. Ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice, www.biurodraft.com.pl, e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

Nazwa Inwestora: GMINA CHEŁMEK, ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek

Nazwa obiektu budowlanego: Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w miejscowości Chełmek.

Adres obiektu budowlanego: ul. Plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek — Nr działek inwestycji: 3195, 836/467

Branża: sanitarna — Stadium: dokumentacja techniczna — Nr projektu: 688/PA-K/10/2025

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:	Data opracowania:
Projektant PZT i proj. sanitarnego:	**mgr inż. Kamil Olchawa**	**upr. bud. nr MAP/0121/PWBS/24** instalacje sanitarne bez ograniczeń		luty 2026
Sprawdzający PZT i proj. sanitarnego:				

Nazwa Rysunku: Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej — Skala: 1:100 — Nr rys.: WK-1

Wielkości oraz zakres rzeczowy przedstawione w projekcie mogą ulec zmianie w trakcie realizacji inwestycji. Wszystkie zmiany należy uzgodnić z projektantem. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia wszystkich wymiarów na budowie przed przystąpieniem do realizacji robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie błędy i niezgodności wynikające z niesprawdzenia wymiarów. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu muszą być uzgodnione z projektantem i zatwierdzone przez inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, ppoż. oraz innych obowiązujących norm i przepisów podczas realizacji robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przeciwwibracyjnej. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przeciwhałasowej. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przeciwwibracyjnej. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przeciwhałasowej.