SCENA

WIDOWNIA

EKRAN

POZA ZAKRESEM INWESTYCJI

Lokalizację projektowanego hydrantu należy dostosować do lokalizacji hydrantu istniejącego

Likwidacja okien doświetlających

podgrzewacz elektryczny qel=1,5kW

Zawór odcinający DN15

Zawór odcinający DN20

montaż 150cm od posadzki

H pom. = 2.27

H pom. = 3.50

H pom. = 4.50

H pom. = 3.47

linia załamania sufitu

ZMYWARKA

Świetlik

LEGENDA

INSTALACJA CWU i ZWU

- PIW – PION INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ
- INSTALACJA ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ STAL OC. przewody w otulinie prowadzone w suficie
- INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ – PEX przewody w otulinie
- INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ przewody w otulinie
- INSTALACJA ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ – PEX przewody w otulinie
- H – Hydrant HP25, długość węża 30m, miejsce na gaśnice

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	POSADZKA
0.01	Hall wejściowy	49,4 m²	wykładzina PCV
0.02	Szatnia	9,0 m²	wykładzina PCV
0.03	Toaleta damska	8,4 m²	płytki gresowe
0.04	Toaleta dla niepełnosprawnych	4,7 m²	płytki gresowe
0.05	Toaleta męska	7,9 m²	płytki gresowe
0.06	Komunikacja	14,4 m²	wykładzina PCV
0.07	Pom. sprzedaży biletów	3,9 m²	wykładzina PCV
0.08	Pom. artystów	11,8 m²	wykładzina PCV
0.09	Schody	3,4 m²	wykładzina PCV
0.10	Garderoba/pom.socjalne artystów	24,0 m²	wykładzina PCV
0.11	Toaleta dla artystów	3,2 m²	płytki gresowe
0.12	Magazyn/szatnia okolicznościowa	25,3 m²	wykładzina PCV
0.13	Schody	2,5 m²	płytki gresowe
0.14	Sala taneczna	156,2 m²	*parkiet-drewno
0.15	Biuro 1	11,7 m²	wykładzina PCV
0.16	Biuro 2	13,3 m²	wykładzina PCV
0.17	Biuro 3	40,0 m²	wykładzina PCV
0.18	Komunikacja	18,8 m²	płytki gresowe
0.19	Toaleta	6,2 m²	płytki gresowe
0.20	Schody	2,6 m²	płytki gresowe
0.21	Sala wystawowa	69,8 m²	beton polerowany
0.22	Gabinet pamięci	28,0 m²	wykładzina PCV
0.23	Komunikacja	20,1 m²	płytki gresowe
0.24	Toaleta dla personelu	3,2 m²	płytki gresowe
0.25	Pokój administracji	12,1 m²	wykładzina PCV
0.26	Biuro kierownika	10,9 m²	wykładzina PCV
0.26a	Schowek	8,7 m²	wykładzina PCV
0.27	Witrołap	4,9 m²	płytki gresowe
0.28	Pom. gospodarcze	7,4 m²	płytki gresowe
0.29	Pom. gospodarcze	15,3 m²	płytki gresowe
0.30	Archiwum	8,9 m²	płytki gresowe
0.31	Sala kinowa	353,2 m²	*wykładzina PCV
0.32	Pom. techniczne	13,3 m²	*płytki gresowe
ŁĄCZNIE		**972,5 m²**	

* nie przewiduje się wymiany posadzki

Wielkości powierzchni przeznaczonych do sprzedaży lub udostępniania do użytkowania osobom trzecim oraz powierzchni użytkowej części wspólnej budynku (Dz.U. z 2014 r. poz. 554 t.j. z dnia 15.05.2014 r.)

Rewizje nr/data:	Temat rewizji - krótki opis:	
Jednostka Projektowa:	DRAFT ENGINEERS Sp. Z O.O. Ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice www.biurodraft.com.pl e-mail:biuro@biurodraft.com.pl	GMINA CHEŁMEK ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek
Nazwa Inwestora:		
Nazwa obiektu budowlanego:	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w miejscowości Chełmek.	
Adres obiektu budowlanego:	ul. Plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek	Nr działek inwestycji: 3195, 836/467
Branża:	sanitarna	Stadium: dokumentacja techniczna — Nr projektu: 688/PA-K/10/2025
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja: — Podpis: — Data opracowania:
Projektant PZT i proj. sanitarnego:	**mgr inż. Kamil Olchawa**	**upr. bud. nr MAP/0121/PWBS/24** instalacje sanitarne bez ograniczeń — luty 2026
Sprawdzający PZT i proj. sanitarnego:		
Nazwa Rysunku:	Rzut parteru - instalacja wody użytkowej	Skala: 1:100 — Nr rys.: WK-5