RZUT PARTERU
SKALA 1:100

Czyszczenie i malowanie istniejącego zadaszenia

Czyszczenie i malowanie istniejącego zadaszenia

Odtworzenie terenu z kostki brukowej

Skucie istniejących płytek, wykonanie nowego wykończenia z betonu architektonicznego

Malowanie pomieszczenia

Czyszczenie i malowanie stniejących schodów i balustrady

Rolety zewnętrzne, natynkowe

Wymiana istniejącej stolarki okiennej wraz z parapetami i podokiennikami (wielkość i podziały okien bez zmian)

Ocieplenie budynku od wewnątrz w celu zachowania istniejącego muralu - system docieplеń od wewnątrz - płyty krzemianowo-wapniowe gr. 5 cm.

Czyszczenie i malowanie istniejącego zadaszenia

Skucie istniejących płytek, wykonanie nowego wykończenia z betonu architektonicznego

Lada kasowa

Wymiana okna biletowego

Montaż rolety antywłamaniowej

Likwidacja wiatrołapu

Wydzielenie nowego pomieszczenia szatni

Kurtyna powietrzna

Powiększenie toalety dla niepełnosprawnych

Ścianki giszetowe

Renowacja istniejacej podłogi drewnianej

Ściana pamięci - instalacja multimedialna

Rolety automatyczne, wewnętrzne

Likwidacja stolarki okiennej i drzwiowej

Likwidacja okien doświetlających

Wymiana obecnego świetlika na świetlik o analogicznych parametrach

Wymiana drzwi wewnętrznych

Ściana działowa do rozbiórki

Stół pamięci dawnej kantyny - instalacja użytkowa

Likwidacja drzwi

Ściana działowa do rozbiórki

Likwidacja drzwi

Szafa gospodarcza ze zlewem

Tablica informacyjna montowana na elewcji

Rolety zewnętrzne natynkowe

Docieplenie budynku płytami styropianu gr. 20 cm

Wkomponowana w elewację praca Leopolda Pędziałka; montaż na podkonstrukcji aluminiowej; podświtlanie konstrukcji

Tablica informacyjna montowana do istniejącej konstrukcji stalowej zadaszenia

POZA ZAKRESEM INWESTYCJI

SCENA

WIDOWNIA

EKRAN

linia załamania sufitu

Świetlik dachowy

H pom. = 3.50

H pom. = 4.50

H pom. = 3.47

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	POSADZKA
0.01	Hall wejściowy	49,4 m²	wykładzina PCV
0.02	Szatnia	9,0 m²	wykładzina PCV
0.03	Toaleta damska	8,4 m²	płytki gresowe
0.04	Toaleta dla niepełnosprawnych	4,7 m²	płytki gresowe
0.05	Toaleta męska	7,9 m²	płytki gresowe
0.06	Komunikacja	14,4 m²	wykładzina PCV
0.07	Pom. sprzedaży biletów	3,9 m²	wykładzina PCV
0.08	Pom. artystów	11,8 m²	wykładzina PCV
0.09	Schody	3,4 m²	wykładzina PCV
0.10	Garderoba/pom.socjalne artystów	24,0 m²	wykładzina PCV
0.11	Toaleta dla artystów	3,2 m²	płytki gresowe
0.12	Magazyn/szatnia okolicznościowa	25,3 m²	wykładzina PCV
0.13	Schody	2,5 m²	płytki gresowe
0.14	Sala taneczna	156,2 m²	*parkiet-drewno
0.15	Biuro 1	11,7 m²	wykładzina PCV
0.16	Biuro 2	13,3 m²	wykładzina PCV
0.17	Biuro 3	40,0 m²	wykładzina PCV
0.18	Komunikacja	18,8 m²	płytki gresowe
0.19	Toaleta	6,2 m²	płytki gresowe
0.20	Schody	2,6 m²	płytki gresowe
0.21	Sala wystawowa	69,8 m²	beton polerowany
0.22	Gabinet pamięci	28,0 m²	wykładzina PCV
0.23	Komunikacja	20,1 m²	płytki gresowe
0.24	Toaleta dla personelu	3,2 m²	płytki gresowe
0.25	Pokój administracji	12,1 m²	wykładzina PCV
0.26	Biuro kierownika	10,9 m²	wykładzina PCV
0.26a	Schowek	8,7 m²	wykładzina PCV
0.27	Witrołap	4,9 m²	płytki gresowe
0.28	Pom. gospodarcze	7,4 m²	płytki gresowe
0.29	Pom. gospodarcze	15,3 m²	płytki gresowe
0.30	Archiwum	8,9 m²	płytki gresowe
0.31	Sala kinowa	353,2 m²	*wykładzina PCV
0.32	Pom. techniczne	13,3 m²	*płytki gresowe
ŁĄCZNIE		972,5 m²	

* nie przewiduje się wymiany posadzki

LEGENDA
- Elementy projektowane / objęte remontem / podlegające pracom konserwacyjnym
- Elementy do rozbiórki / likwidacji
- Elementy istniejące

Wszelkie prawa zastrzeżone łącznie z prawem reprodukcji i/lub udostępnienia osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia autora Biura Projektowego Draft (UZ.U. 24/1994 poz.83 art. 115-118)

Rewizje nr/data:

Temat rewizji - krótki opis:

Jednostka Projektowa: DRAFT ENGINEERS Sp. Z O.O.
Ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice
www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

Nazwa Inwestora: GMINA CHEŁMEK
ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek

Nazwa obiektu budowlanego: Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w miejscowości Chełmek.

Adres obiektu budowlanego: ul. Plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek

Nr działek inwestycji: 3195, 836/467

Branża: architektura | Stadium: dokumentacja techniczna | Nr projektu: 688/PA-K/10/2025

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:	Data opracowania:
Projektant PZT i proj. arch.-bud.:	mgr inż. arch. Grażyna Kuźniar	upr. bud. nr 77/98 architektoniczne bez ograniczeń		styczeń 2026
Sprawdzający PZT i proj. arch.-bud.:				

Rysunek opracowała: mgr inż. arch. Dagmara Mstowska

Nazwa Rysunku: Rzut parteru

Skala: 1:100

Nr rys.: A-02