Numer referencyjny: PFZ.271.1.12.2026.PF

Zduńska Wola, dnia 10.08.2026 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zduńska Wola"

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi:

1. Prosimy o rezygnację z konieczności przedstawienia test raportu modułu fotowoltaicznego, celem potwierdzenia jego sprawności. Parametr ten nie jest wprost badany dla uzyskania zgodności z wymaganymi normami IEC 61215 oraz IEC 61730, sprawność jest wynikową kilku badań więc żaden z raportów nie przedstawia sprawności modułów
   Odpowiedź:
   Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i rezygnuje z wymogu przedstawienia raportu

2. Zamawiający w dokumentacji PFU, wymaga zastosowania falowników które charakteryzują się temperaturą pracy w zakresie -40^{0}C do +50^{0}C, następnie w wymaganiach dla falowników określił Zakres temperatury otoczenia - min. w zakresie od -25^{0}C do +60^{0}C. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga zastosowania falownika który posiada Zakres temperatury pracy / zakres temperatury otoczenia od -25^{0}C do +60^{0}C.
   Odpowiedź:
   Zamawiający potwierdza, że wymaga zakresu temperatury pracy / zakresu temperatury otoczenia od -25^{0}C do +60^{0}C.

3. Zamawiający określił że na trzech adresach znajdują się już istniejące instalacje PV, w celu odpowiedniego doboru mocy falowników zgodnie z PFU niezbędna jest informacja jakiej mocy falowniki znajdują się w obecnie zamontowanych instalacjach.
   Odpowiedź:

Lp.	Obiekt	
1.	OSP Janiszewice	jeden falownik o mocy 4,0 kW
2.	Szkoła Podstawowa w Wojsławicach	dwa falowniki: 1) pierwszy o mocy 12,0 kW 2) drugi o mocy 6,0 kW
3.	Szkoła Podstawowa w Izabelowie	jeden falownik o mocy 12,0 kW

z up. Wójta
Zastępca Wójta Gminy

Sebastian Michał Rzeźnik
Elektronicznie podpisany przez Sebastian Michał Rzeźnik
Data: 2026.08.10 13:49:41 +02'00'