

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł 400 m na działce ewidencyjnej 85 w Obręb Lasów gm. Pieńsk				
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	m. Lasów gm. Pieńsku kat. IV				
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	Działki: 022504_5.0005.85,89				
NAZWA I ADRES INWESTORA	GMINA PIEŃSK UL. BOLESŁAWIECKA 29 59-930 PIEŃSKA				
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	 „PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO - INŻYNIERYJNE” <i>Bronisław Waluga</i> ul. Dębowa 37d 44-177 Paniówki Tel. 609-577-993 e-mail: Waluga@wp.pl				
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
projektant	mgr inż. Bronisław Waluga	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej nr uprawnień: 487/94	Branża drogowa	04.2025	<i>mgr inż. Bronisław Waluga</i> upr. SKL/0178/OWOD/12 do kierowania robotami budowlanymi upr. UW 487/94 do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń
DATA OPRACOWANIA: 04.2026			NR KATALOGU: KT 06/2026		

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szymbów i kolei podziemnej
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł 400 m na dz. 85
ADRES INWESTYCJI : LASÓW GM. PIENSK
INWESTOR : GMINA PIENSK
ADRES INWESTORA : UL. BOLESŁAWIECKA 29 59-930 PIENSK
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bronisław Waluga
DATA OPRACOWANIA : 21-04-2026

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21-04-2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D.01.01.01	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km	0,400		
2 d.1	D.06.03.01	KNR 2-31 1402-03	Ręczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	375,50		
3 d.1	D.01.02.04	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm -poczek i koniec robót	m	13,0+3,5 = 16,500		
4 d.1	D.01.02.04	KNR 2-31 0805-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej- istniejący zjazd	m ²	19,13		
5 d.1	D.01.02.04	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - istniejący zjazd	m ²	14,81		
6 d.1	D.01.02.04	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków do znaków	szt.	2		
7 d.1	D.01.02.04	KNR 2-31 0703-04	Demontaż drogowaskazów jednoramiennych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	5		
8 d.1	D.01.02.04	KNR 2-31 0818-02	Rozebranie poręczy ochronnych z kątowników-na przepuście-droga boczna	m	2*8,0 = 16,000		
9 d.1	D.01.02.04	KNR AT-04 0209-02	Demontaż urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające podrutowe o szer. do 0,5 m z tworzywa sztucznego	szt.	2		
10 d.1	D-01,02,04	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym -odwóz wraz z kosztami utylizacji wg kalkulacji własnej wykonawcy Krotność = 2	m ³	375,5*0,1 = 37,550		
2			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
11 d.2	D-04.01,01	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm - zjazdy do posesji	m ²	162,4		
12 d.2	D-01,02,04	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu z korytowania przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym -odwóz wraz z kosztami utylizacji wg kalkulacji własnej wykonawcy ; Krotność = 2	m ³	162,4*0,2 = 32,480		
13 d.2	D-04.01,01	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²	162,40		
14 d.2	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm-zjazdy	m ²	162,40		
15 d.2	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7	m ²	162,40		
16 d.2	D.04.03.01	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej -jezdni+zjazdy	m ²	1502,49+ 162,40 = 1664,890		
17 d.2	D.04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (pod ścieralną)	m ²	1664,89		
18 d.2	D-05.03.05a	KNR 2-31 0310-05 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - jezdni AC11S- wyrównanie do przekroju poprzecznego-jezdni	m ²	1502,49		
19 d.2	D-05.03.05a	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - jezdni AC11S- w-wa ścieralna -jezdni+zjazdy	m ²	1502,49+ 162,40 = 1664,890		
20 d.2	D-05.03.05a	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.AC11S -w-wa ścieralna	m ²	1502,49+ 162,40 = 1664,890		
21 d.2	D-05.03.23	KNR AT-03 0304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej- odtworzenie zjazdu z kostki (kostka do przełożenia)	m ²	14,81		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
22 d.2	D-05.03.01	KNR 2-31 0302-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej -odtworzenie nawierzchni zjazdu (kostka z rozbiórki-otworzenie)	m ²	19,13		
23 d.2	D-03.02.01	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	10		
3			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
24 d.3	D.06.03.01	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia ze sfrezowin bitumicznych - lub warstwa górną z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - pobocza umocnione	m ²	351,80		
25 d.3	D.06.03.01	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia ze sfrezowin - każdy dalszy 3 cm grubość po zagęszczeniu- pobocza umocnione Krotność = 3	m ²	351,80		
4			ELEMENTY BRD				
26 d.4 01	D-07.02.01	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	2		
27 d.4 01	D-07.02.01	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.	2		
28 d.4 03	D-07.06.03	KNR 2-31 1409-02	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.3 do 0.5 m ³ - ścianki na przepuście	m ³	2,5		
29 d.4 03	D-07.06.03	KNR 2-31 0701-03	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m- odtworzenie balustrad nad przepustem	m	16		
30 d.4		KNR AT-04 0209-02	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające podrzutowe o szer. do 0,5 m z tworzywa sztucznego	szt.	3		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

