

IAS Rzeszów

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA ZAMÓWIENIA : Malowanie pomieszczeń w Urzędzie Skarbowym w Stalowej Woli
LOKALIZACJA : Stalowa Wola Ul. Metalowców 6
ZAMAWIAJĄCY : Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : 35-959 Rzeszów ul. Geodetów 1

OPRACOWAŁ : Bartłomiej Mach
DATA OPRACOWANIA : 05.10.2026

Data opracowania
05.10.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar prawo opcji (pozycje rozliczane kosztorysowo)

^ SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa
1		Urząd Skarbowy w Stalowej Woli - pomieszczenia drugiego piętra - prawo opcji
2		Urząd Skarbowy w Stalowej Woli - pomieszczenia trzeciego piętra - prawo opcji
		RAZEM

Przedmiar prawo opcji (pozycje rozliczane kosztorysowo)

Nr poz.	Kod pozycji	Numer specyfikacji technicznej	Nazwa i opis pozycji obliczenia liczby jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	j.m.	Liczba jednostek miary pozycji
1. Urząd Skarbowy w Stalowej Woli - pomieszczenia drugiego piętra - prawo opcji					
1.1.	KNR AT-27 0101-03	STR-1	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych		
			(405+162)*0,7	m ²	396,90
1.2.	KNR-W 4-01 0711-03	STR-1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu		
			405*0,7	m ²	283,50
1.3.	KNR-W 4-01 0711-18	STR-1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu		
			162*0,7	m ²	113,40
1.4.	KNR 4-04 1105-01 1105-02	STR-1	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km		
			(405+162)*0,02*0,7	m ²	7,94
2. Urząd Skarbowy w Stalowej Woli - pomieszczenia trzeciego piętra - prawo opcji					
2.1.	KNR AT-27 0101-03	STR-1	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych		
			(798+312)*0,7	m ²	777,00
2.2.	KNR-W 4-01 0711-03	STR-1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu		
			798*0,7	m ²	558,60
2.3.	KNR-W 4-01 0711-18	STR-1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu		
			312*0,7	m ²	218,40
2.4.	KNR 4-04 1105-01 1105-02	STR-1	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km		
			(798+312)*0,02*0,7	m ²	15,54