JUKON Konrad Sikora
ul. Chodkiewicza 107, 25 – 139 Kielce
tel: 889 – 543 – 860, e-mail: konrad_sikora@onet.pl
NIP: 657 – 221 – 29 – 18 REGON: 260476209

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi pożarowej o długości 940 m położonej w leśnictwie Proszenie na odcinku od km 0+000 do km 0+940

Adres obiektu budowlanego:	Numer działki:	152/1; 138/1; 137
	Obręb:	m. Piotrków Trybunalski (0045)
	Gmina:	Piotrków Trybunalski
	Powiat:	powiat Piotrków Trybunalski
	Województwo:	łódzkie

Adres Inwestora:	**Nadleśnictwo Piotrków** Łęczno 101; 97-330 Sulejów Tel.: (0-44) 645 18 40 e-mail: piotrkow@lodz.lasy.gov.pl

Opracował:	mgr inż. Konrad Sikora
Data opracowania:	maj 2026 r.

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi pożarowej o długości 940 m położonej w leśnictwie Proszenie na odcinku od km 0+000 do km 0+940

Lp.	Podstawa		J.m.	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45112210-0						
1	D.01.02.01	Ścinanie drzew o średnicy 10-15 cm łącznie z karczowaniem pni oraz odwozem dłużyc, karpiny i gałęzi (wraz z zasypaniem dołów po karczowaniu)	szt.	3,00		
2	D.01.02.01	Ścinanie drzew o średnicy 16-25 cm łącznie z karczowaniem pni oraz odwozem dłużyc, karpiny i gałęzi (wraz z zasypaniem dołów po karczowaniu)	szt.	2,00		
3	D.01.02.01	Ścinanie drzew o średnicy 26-35 cm łącznie z karczowaniem pni oraz odwozem dłużyc, karpiny i gałęzi (wraz z zasypaniem dołów po karczowaniu)	szt.	1,00		
4	D.01.02.01	Karczowanie krzaków i podszycia	ha.	0,01		
5	D.01.02.02	Usunięcie części organicznych (humusu) wraz z załadunkiem i wywozem urobku poza obszar Nadleśnictwa	m3	139,65		
6	D.01.02.04	Wymiana części przelotowych przepustów z rur betonowych o średnicy fi 600 mm wraz z wykonaniem rozbiórki istniejącej nawierzchni jezdni, wykopów, ław betonowych, zasypki gruntem G1 oraz odtworzeniem nawierzchni. Materiał z rozbiórki do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.	m	8,00		
7	D.01.02.04	Wymiana części przelotowych przepustów z rur betonowych o średnicy fi 400 mm wraz z wykonaniem rozbiórki istniejącej nawierzchni jezdni, wykopów, ław betonowych, zasypki gruntem G1 oraz odtworzeniem nawierzchni. Materiał z rozbiórki do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.	m	6,00		
II. ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0						
8	D.02.01.01	Wykonanie wykopów - roboty ziemne pod konstrukcję poszerzenia nawierzchni mijanek wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m3	48,80		
9	D.06.03.01	Wykonanie nasypów - uzupełnienie niedoboru gruntu poboczy	m3	279,30		
III. PODBUDOWY CPV 45230000-8						
10	D.04.05.01	Podbudowa pomocnicza na poszerzeniu nawierzchni mijanek - warstwa z kruszywa CBGM stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20cm	m2	122,00		
11	D.04.04.02	Podbudowa zasadnicza na poszerzeniu nawierzchni mijanek - warstwa z z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o CBR≥80 i uziarnieniu 0/63mm o grubości 20 cm	m2	112,45		
12	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni wraz z uprzednim oskardowaniem istniejącej konstrukcji na głębokość 3-5 cm (oraz dowozem i wbudowaniem kruszywa 0/31,5mm w miejscach wystepowania ubytków w nawierzchni - w ilości 1,36 m3 zgodnie z tabelą nr 1 - zestawienie ubytków)	m2	4 027,40		
13	D.05.01.03	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o CBR≥80 i uziarnieniu 0/31,5mm o średniej grubości 8 cm	m2	4 273,60		
14	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	7 602,64		
IV. NAWIERZCHNIE CPV 45233200-1						
15	D.05.03.05B	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC 16W dla KR2 gr. 8 cm	m2	3 725,96		
16	D.05.03.05A	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC 11S dla KR2 gr. 4 cm	m2	3 650,60		
17	D.06.03.01	Umocnienie poboczy kruszywem naturalnym (kruszywo spełniające wymagania jak dla pospółki lub jak dla nawierzchni z kruszyw zgodnie z WT-4) o gr. 10 cm	m2	1 396,50		
V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45113000-2						
18	D.06.04.01	Odmulenie istniejących rowów przydrożnych	m	1 396,50		
19	D.06.04.01	Odmulenie rowów chłonno-odparowujących	szt.	9,00		
					Razem netto (zł):	0,00
					Podatek VAT (23%):	0,00
					Wartość kosztorysu brutto (zł):	0,00