
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6

Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: „Przebudowa dróg gminnych nr 105976L, 106009L i 112501L w zakresie budowy chodników w m. Tomaszowice-Kolonia, gm. Jastków”
oraz
„Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 607 (obr. 0026-Kol. Tomaszowice) w zakresie budowy chodnika w m. Tomaszowice-Kolonia, gm. Jastków”

ADRES INWESTYCJI: Tomaszowice Kolonia

NAZWA INWESTORA: Gmina Jastków

ADRES INWESTORA: Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Branża drogowa

Michał Wierzchowski

DATA OPRACOWANIA:

15.10.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

15.10.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			BRANŻA DROGOWA			
1.1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1.1			ROBOTY POMIAROWE			
1 d.1.1. 1	BCD-I D- 01.01.01.11. 01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km		
			0,117 + 0,445	km	0,562	
					RAZEM	0,562
1.1.2			USUWANIE DRZEW, KRZEWÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2 d.1.1. 2	BCD-I D- 01.02.01.41. 02		Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, przez wykonanie obudowy z desek i folii, o średnicy drzewa ponad 30 cm	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
3 d.1.1. 2	BCD-I D- 01.02.02.12. 01		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm	m3		
			1130 * 0,15	m3	169,500	
					RAZEM	169,500
4 d.1.1. 2	BCD-I D- 01.02.04.22. 01		Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 4 cm	m2		
			127	m2	127,000	
					RAZEM	127,000
5 d.1.1. 2	BCD-I D- 01.02.04.13. 02		Rozebranie podbudowy z betonu, grubość podbudowy 20 cm	m2		
			poz.4	m2	127,000	
					RAZEM	127,000
6 d.1.1. 2	BCD-I D- 01.02.04.29. 01		Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			3 * 3,89	m2	11,670	
					RAZEM	11,670
7 d.1.1. 2	BCD-I D- 01.02.04.41. 01		Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			12	m	12,000	
					RAZEM	12,000
8 d.1.1. 2	BCD-I D- 01.02.04.81. 01		Rozebranie słupków do znaków drogowych zamocowanych w podłożu gruntowym	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
9 d.1.1. 2	BCD-I D- 01.02.04.83. 01		Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
1.2			ROBOTY ZIEMNE			
10 d.1.2	BCD-I D- 02.01.01.11. 02		Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III	m3		
			180	m3	180,000	
					RAZEM	180,000
11 d.1.2	BCD-I D- 02.03.01.12. 02		Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. III-IV wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3		
			20	m3	20,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	20,000
1.3			PODBUDOWY			
12 d.1.3	BCD-I D- 04.01.01.31. 01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2		
			1432	m2	1 432,000	
					RAZEM	1 432,000
13 d.1.3	BCD-I D- 04.04.02.12. 01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			302	m2	302,000	
					RAZEM	302,000
14 d.1.3	BCD-I D- 04.05.01.63. 04		Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2 z wytwórni, grubość warstwy 20 cm	m2		
			302	m2	302,000	
					RAZEM	302,000
15 d.1.3	BCD-I D- 04.05.01.63. 05		Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 z wytwórni, grubość warstwy 20 cm	m2		
			1130	m2	1 130,000	
					RAZEM	1 130,000
1.4			OZNAKOWANIE DRÓG I UBR			
16 d.1.4	BCD-I D- 07.01.01.33. 01		Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grubość warstwy 3-4 mm	m2		
			61,19	m2	61,190	
					RAZEM	61,190
17 d.1.4	BCD-I D- 07.02.01.41. 02		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami	szt.		
			20	szt.	20,000	
					RAZEM	20,000
18 d.1.4	BCD-I D- 07.02.01.44. 37		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
19 d.1.4	BCD-I D- 07.02.01.44. 38		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
20 d.1.4	BCD-I D- 07.02.01.44. 46		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
21 d.1.4	BCD-I D- 07.02.01.44. 47		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa II generacji	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
22 d.1.4	BCD-I D- 07.02.01.44. 52		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt.		
			4	szt.	4,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	4,000
23 d.1.4	BCD-I D- 07.02.01.44. 55		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odblaskowa I generacji	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
24 d.1.4	BCD-I D- 07.02.01.44. 56		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odblaskowa II generacji	szt.		
			18	szt.	18,000	
					RAZEM	18,000
25 d.1.4	BCD-I D- 07.02.01.46. 17		Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa I generacji	m2		
			0,310 * 0,151 + 2 * 0,355 * 0,266 + 0,618 * 0,25	m2	0,390	
					RAZEM	0,390
1.5			ELEMENTY ULIC			
26 d.1.5	BCD-I D- 08.01.01.11. 04		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m		
			444	m	444,000	
					RAZEM	444,000
27 d.1.5	BCD-I D- 08.01.01.11. 04		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m		
			137	m	137,000	
					RAZEM	137,000
28 d.1.5	BCD-I D- 08.01.01.13. 02		Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15	m		
			187	m	187,000	
					RAZEM	187,000
29 d.1.5	BCD-I D- 08.02.02.11. 01		Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2		
			1130	m2	1 130,000	
					RAZEM	1 130,000
30 d.1.5	BCD-I D- 08.02.02.12. 02		Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2		
			302	m2	302,000	
					RAZEM	302,000
31 d.1.5	BCD-I D- 08.02.01.16. 01		Wykonanie chodników z płyt betonowych z wypustkami o wymiarach 30x30x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			240 * 0,3 * 0,3	m2	21,600	
					RAZEM	21,600
32 d.1.5	BCD-I D- 08.02.01.16. 01		Wykonanie chodników z płyt betonowych z ryflowanych o wymiarach 30x30x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			73 * 0,3 * 0,3	m2	6,570	
					RAZEM	6,570
33 d.1.5	BCD-I D- 08.02.01.16. 01		Wykonanie chodników z płyt betonowych z kontrastowych o wymiarach 30x30x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			89 * 0,3 * 0,3	m2	8,010	
					RAZEM	8,010

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.1.5	BCD-I D- 08.03.01.11. 01		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
			534	m	534,000	
					RAZEM	534,000
35 d.1.5	BCD-I D- 08.05.01.11. 01		Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych	m		
			10 * 2,3	m	23,000	
					RAZEM	23,000
1.6			INNE ROBOTY			
36 d.1.6	kalk. wł.		Palisada 16x16x100 cm	m		
			3,6	m	3,600	
					RAZEM	3,600