SYMBOL		Dz1	Dz2
SCHEMAT skala 1:100 poz.posadzki			
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So	198	108
	Ho	292	209
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	90+90	90
	H	210+NAŚW. 73	200
LOKALIZACJA		ZEWN.	ZEWN.
MATERIAŁ		ALUMINIOWE	ALUMINIOWE
WYKOŃCZENIE		MAL. PROSZKOWO	MAL. PROSZKOWO
SZKLENIE		SZKŁO BEZPIECZNE	–
ZAWEK		TAK	TAK
OKUCIA		SYSTEMOWE	SYSTEMOWE
OTWORY NAWIEWNE		–	–
IZOLACYJNOŚĆ CIEPL.		Umax=1.3 W/m2K	Umax=1.3 W/m2K
PPCŻ		–	–
ILOŚĆ SZTJK	P	1	1
	L		–
RAZEM		1	1
UWAGI		OSTATECZNE WYMIARY WYMIENIANYCH ZESTAWÓW STOLARKI DRZWIOWEJ DOSTOSOWAC DO ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW W MURACH BUDYNKJ	OSTATECZNE WYMIARY WYMIENIANYCH ZESTAWÓW STOLARKI DRZWIOWEJ DCSTOSOWAC DO ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW W MURACH BUDYNKU
KOLOR		CIEMNOSZARY RAL 7043 lub zbliżony	CIEMNOSZARY RAL 7043 lub zbliżony

UWAGI:

1. RYSUNEK MA CHARAKTER POGLĄDOWY, NALEŻY ROZPATRYWAĆ GO ŁĄCZNIE Z RYS. ARCHITEKTONICZNYMI I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

modus
Mirosław Macioszek
ul. Szlak 65/1004, 31-153 Kraków
tel/fax. + 48 12 63 11 035 e-mail: biuro@architekci-modus.pl

TEMAT

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI SANITARNEJ W WIELMOŻY

ADRES

WIELMOŻA UL. SZKOLNA 55, 32-045 SUŁOSZOWA,
DZIAŁKI NR: 5/3, 8/1, OBRĘB: 0004 WIELMOŻA

INWESTOR

**GMINA SUŁOSZOWA
UL. KRAKOWSKA139,
32-045 SUŁOSZOWA**

TYTUŁ

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. arch. MIROSŁAW MACIOSZEK	MPCIA/090/2010	
SPRAWDZIŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. arch. PAWEŁ ORLEF	Rz/A-06/05	

BRANŻA	DATA	FAZA	SKALA	NR RYSUNKU
ARCHITEKTURA	06.2025	PW	1:100	AZ-2.1

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE DO NINIEJSZEGO PROJEKTU PODLEGAJĄ OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH