Gmina Przeciszów
ul. Podlesie 1
32-641 Przeciszów
Tel. 33 8413294
ZPB.271.11.2026

Przeciszów, 19.11.2026 r.

Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp, pn.: **„Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej do obsługi trasy rowerowej w Dolinie Karpia”.**

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań, które wpłynęły dnia 17.11.2026 r., wraz z wyjaśnieniami:

1. Opis techniczny projektu (pkt 1.11) i przekrój nawierzchni przewidują kostkę brukową betonową grubości 6 cm, a przedmiar robót w poz. 21 kostkę grubości 8 cm. Prosimy o wskazanie, którą grubość kostki należy wycenić.
ODPOWIEDŹ 1: Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć **kostkę grubości 8cm** – zgodnie z przedmiarem.

2. Opis techniczny projektu przewiduje podbudowę z tłucznia frakcji 0/31,5 grubości 30 cm, a przedmiar w poz. 19 i 20 podbudowę z kruszywa 0-63 mm grubości 30 cm oraz z kruszywa 0/31,5 mm grubości 10 cm. Prosimy o wskazanie wiążącej konstrukcji podbudowy.
ODPOWIEDŹ 2: Zamawiający informuje, że do wyceny należy uwzględnić grubość podbudowy **30cm - z kruszywa frakcji 0/63 mm grubości 20cm + z kruszywa frakcji 0/31,5 grubości 10cm.** Zamawiający koryguje przedmiar w tym zakresie dla pozycji 19.

3. Opis techniczny projektu (pkt 1.8) przewiduje wykończenie dachu wiat od spodu podbitką, a przedmiar robót nie zawiera takiej pozycji. Czy podbitkę należy wykonać i jak będzie rozliczona przy wynagrodzeniu kosztorysowym?
ODPOWIEDŹ 3: Zamawiający informuje, że wykonanie podbitki dachowej zostało uwzględnione w poz. 7 przedmiaru robót „Deskowanie połaci dachowych”. Zakres robót objętych wskazaną pozycją obejmuje wykonanie podbitki dachowej zgodnie z dokumentacją projektową. Koszt wykonania podbitki należy uwzględnić w wycenie poz. 7 przedmiaru robót.

4. Opis techniczny projektu (pkt 1.12) przewiduje odtworzenie nawierzchni trawiastych uszkodzonych w trakcie robót, a przedmiar robót nie zawiera takiej pozycji. Czy należy ją ująć w ofercie?
ODPOWIEDŹ 4: Zamawiający wyjaśnia, że należy ująć w ofercie odtworzenie nawierzchni trawiastych w miejscach gdzie zostały one uszkodzone w wyniku prowadzonych robót – zgodnie z pkt. 1.12 opisu technicznego. Zamawiający uzupełnia w tym zakresie przedmiar o pozycję numer 36 - Odtworzenie nawierzchni trawnika po wykonaniu robót budowlanych , uzupełnienie ziemi oraz dosianie trawy.

5. Na rysunku zagospodarowania terenu oznaczono „Stół rekreacyjny z ławkami", a przedmiar robót w poz. 31 przewiduje stół ogrodowy parkowy o długości 170 cm. Czy należy wycenić sam stół, czy komplet stołu z ławkami?
ODPOWIEDŹ 5: Zamawiający wyjaśnia, że ławki ujęte są w przedmiarze w poz. 29 – Ławka rekreacyjna długość 170 cm – 16szt (16*1,7).

6. Przedmiar robót w poz. 35 przewiduje kamienne palenisko, a dokumentacja projektowa nie zawiera jego opisu ani rysunku. Prosimy o podanie wymiarów, rodzaju kamienia i sposobu wykonania paleniska.
ODPOWIEDŹ 6: Zamawiający wyjaśnia, że palenisko należy wykonać z kostki granitowej ułożonej na zaprawie betonowej, o średnicy wewnętrznej 130cm, grubości murku min. 20cm i wysokości 30cm. Zamawiający uzupełnia opis poz. 35 przedmiaru w tym zakresie.

7. W jakim terminie Zamawiający przekaże treści tablic informacyjnych i regulaminu? Czy opóźnienie w ich przekazaniu wydłuża termin realizacji?
ODPOWIEDŹ 7: Zamawiający wyjaśnia, że treści tablic informacyjno-edukacyjnych oraz tablicy z regulaminem zostaną przekazane Wykonawcy w terminie umożliwiającym ich wykonanie i montaż zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu zamówienia. Ewentualne opóźnienie w przekazaniu ww. treści, mające wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia, będzie rozpatrywane indywidualnie, z uwzględnieniem postanowień umowy dotyczących możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia.

Zamawiający dokonuje modyfikacji przedmiaru robót zgodnie z treścią udzielonych powyżej wyjaśnień.
Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacja przedmiaru stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i są wiążące dla Zamawiającego oraz Wykonawców.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić ich treść przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Zamawiający informuje, że w dniu **18.11.2026 r.** dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminów powiązanych. Termin składania ofert, ustalony w wyniku powyższej zmiany, pozostaje bez zmian i upływa w dniu **27.11.2026 r. o godz. 10:00**.

Signed by / Podpisano przez:
Tomasz Lucjan Kosowski
Date / Data: 2026-11-19 08:31