Przedmiar robót

Nazwa zamówienia:	**Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej do obsługi trasy rowerowej w Dolinie Karpia**
Nazwy i kody CPV:	**45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych**
Adres obiektu budowlanego:	**dz. nr 121308_2.0002.40, 121308_2.0002.39/1, 121308_2.0002.39/2 ul. Kościelna, 32-641 Piotrowice**
Nazwa i adres zamawiającego:	**Gmina Przeciszów ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów**
Data opracowania przedmiaru robót:	**2026-10-14**
Nazwa obiektu lub robót:	**ROBOTY BUDOWLANE**
Nazwa jednostki opracowującej:	**Inform ul. Chemików 1B/406, 32-600 Oświęcim;**

Data opracowania:
2026-10-14

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	**Wiata**
2	**Utwardzenie terenu**
3	**Nawierzchnia żwirowa**
4	**Mała architektura**
5	**Odtworzenie nawierzchni trawnika**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
	Kosztorys	**Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej do obsługi trasy rowerowej w Dolinie Karpia**			
1	Element	**Wiata**			
1	KNR 201/312/6	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.7 m, kategoria gruntu III	szt	12,00	
2	KNNR 3/405/2 (2)	Fundament betonowy 15x15cm			
		Obliczenie:			
		0,15*0,15*1,0*12 0,270000			
		RAZEM: 0,270000	m3	0,27	
3	DC 4/214/1	Mocowanie kotew stalowych do mocowania słupów	szt	12,00	
4	KNR 202/407/3	Słupy drewniane o wym 12 x 12 cm			
		Obliczenie:			
		12*0,12*0,12*2,91 0,502848			
		RAZEM: 0,502848	m3	0,50	
5	KNR 202/406/3	Płatwie o wym 14x20 cm			
		Obliczenie:			
		(7,0*4+5,0*4)*0,14*0,20 1,344000			
		RAZEM: 1,344000	m3	1,34	
6	KNR 202/401/1	Więźby dachowe			
		Obliczenie:			
		3,5*2*2*8,0 112,000000			
		RAZEM: 112,000000	m2	112,00	
7	KNR 202/410/1	Deskowanie połaci dachowych			
		Obliczenie:			
		3,5*2*2*8,0 112,000000			
		RAZEM: 112,000000	m2	112,00	
8	KNR 15/517/1	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	112,00	
9	KNR 15/517/2	Przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	112,00	
10	KNR 15/519/1 (1)	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną	m2	112,00	
11	KNR 202/410/1	Deskowanie ażurowe z desek 20x2cm			
		Obliczenie:			
		(7,0*2)*2,9 40,600000			
		RAZEM: 40,600000	m2	40,60	
12	KNRW 202/1035/2	Balustrada drewaniana			
		Obliczenie:			
		5,0*2+4,0*2 18,000000			
		RAZEM: 18,000000	m	18,00	
13	KNR 401/1210/4 (1)	Malowanie powierzchni drewnianych			
		Obliczenie:			
		Dach elementy drewniane 112,00 112,000000			
		Deskowanie ażurowe 40,60*2 81,200000			
		Balustrada 18,0*2*1,1 39,600000			
		RAZEM: 232,800000	m2	232,80	
2	Element	**Utwardzenie terenu**			
14	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem			
		Obliczenie:			
		123,00*0,15*0,10 1,845000			
		RAZEM: 1,845000	m3	1,85	
15	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	123,00	
16	KNR 231/101/1; KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie	m2	225,00	1,4
17	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie	m2	225,00	
18	KNR 911/201/2	Separacja warstw gruntu, geowłóknina	m2	225,00	
19	KNR 231/114/1 KNR 231/114/2	Podbudowa z kruszywa 0-63 mm gr. 20cm	m2	225,00	
20	KNR 231/114/3 KNR 231/114/4	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarn. 0/31,5mm gr.10cm	m2	225,00	
21	KNNR 6/502/4 (1)	Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m2	225,00	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
22	KNR 201/229/2 (1)	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt kategorii III, spycharka 55 kW (75 KM) - ZIEMIA Z KORYTOWANIA PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKŁADOWANIA			
		Obliczenie:			
		225,00*0,41 92,250000			
		RAZEM: 92,250000	m3	92,25	
23	KNR 201/211/3 (1)	Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW - Wywóz urobku z korytowania na wysypisko. Odległość ustala wykonawca			
		Obliczenie:			
		225,00*0,41 92,250000			
		RAZEM: 92,250000	m3	92,25	
3	Element	**Nawierzchnia żwirowa**			
24	KNR 911/201/2	Separacja warstw gruntu, geowłóknina	m2	20,00	
25	KNR 202/1101/7 (3)	Nawierzchnia żwirowa pod stojaki na rowery			
		Obliczenie:			
		20,00*0,2 4,000000			
		RAZEM: 4,000000	m3	4,00	
4	Element	**Mała architektura**			
26	KNNR 5/1010/1 (2)	Montaż tablicy informacyjnej wykonana z profila 50x50mm	kpl	8,00	
27	KNNR 5/1010/1 (2)	Montaż tablicy z regulaminem wykonana z rury O 48,3 x 2mm	kpl	1,00	
28	KNR 221/607/1	Ławka betonowa R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Obliczenie:			
		5*2,0 10,000000			
		RAZEM: 10,000000	m	10,00	
29	KNR 221/607/1	Ławka rekeracyjna długość 170 cm , głębokość 47 cm, mocny profil 30x18 mm , 4 deski na siedzisku i 2 na oparciu, R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Obliczenie:			
		16*1,7 27,200000			
		RAZEM: 27,200000	m	27,20	
30	KNR 221/607/1	Ławka łukowa dł. 243 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Obliczenie:			
		2,43*4 9,720000			
		RAZEM: 9,720000	m	9,72	
31	KNR 221/607/1	Stół ogrodowy parkowy o dł 170 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Obliczenie:			
		1,7*8 13,600000			
		RAZEM: 13,600000	m	13,60	
32	KNNR 2/212/1 (1)	Kosz na śmieci	element	4,00	
33	KNR 223/309/5 (1)	Stacja naprawy rowerów R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1,00	
34	KNR 223/309/5 (1)	Stojak na rowery konstrukcja stojaka: słupki z profilu 40x40 mm, rura fi 17,2x2 mm, kątownik 20x20x2 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	4,00	
35	KNR 202/2114/1	Kamienne palenisko z kostki granitowej ułożonej na zaprawie betonowej, o średnicy wewnętrznej 130cm, grubości murku min. 20cm i wysokości 30cm	szt	1,00	
5	Element	**Odtworzenie nawierzchni trawnika**			
36	Kalkulacja własna	Odtworzenie nawierzchni tarwnika po wykonaniu robót budowlanych , uzupełnienie ziemi oraz dosianie trawy	kpl	1,00	