
RZUT W POZIOMIE PIWNIC - SKALA1:50



UWAGA:
1.Wykonać instalację zasilającą TW parterze
przewodem YDYżo 5x10mm2. Przewód ułożyć pod tynkiem oraz listwie naściennej.
2.Tablicę TW zabudować jako wnękową 2x12 w **II**-kl. ochronności.
3. Przewody zasilające skrzynkę sterową windy TS zasilić
przewodami YDYżo 5x6mm2 oraz przewodem YDYżo 3x2,5mm2
- zasilanie oświetlenia szybu windowego.
4. Do podszybia doprowadzić przewód uziemiajacy (np. bednarkę 25x4)
z instalacji uziemienia budynku- uziemić konstrukcję windy.
5. W podszybiu zasilić grzejnik elektryczny o mocy 2500W/230V - od proj. TW
6. Istniejącą bednarkę uziemiającą FeZn 25x4 kolidującą, przebudować.
7. Na murku odporowym na dachu w sąsiedztwie dachu windy zabudować iglicę odgromową h=2m , połączyć z istn. odgromówką.
8. Układ pracy sieci: TN-S.

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ
Jan Hara

Ulica: Rynek nr 38
Miasto: Rudnik nad Sanem
Województwo: Podkarpackie
Kod pocztowy: 37-420

logo 1B72EDF7.jpg

Tytuł projektu:

Wlnda osobowa zewn ętrzna przy budynku użyteczności publicznej w Nisku przy ul. 3-Go Maja 32, działka nr ewid. 8015/3.

Inwestor:

Inwestor: Powiat Niżański; ul. Pl. Wolności nr 2; 37-400 Nisko;

Nazwa rysunku:

Zasilanie w energię elektryczną windy osobowej

Rodzaj opracowania:

Projekt techniczny

Opracowanie:	Podpis:
Jan Hara	

Projektant:	Podpis:
branża elektryczna **inż. Antoni Kopciuch**	

Upr. bud. 133/Tbg/98 do projektowania sieci i instalacji elektrycznych

Projektant sprawdzający:	Podpis:
branża elektryczna **Mgr inż. Szymon Kopciuch**	

Upr. bud. PDK/005/PWOE/13 do projektowania sieci i instalacji elektrycznych

Skala projektu:

ID Arkusza	Data opracowania:
E-3	**Luty 2026 r.**