KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 422 i 494 od km 0+000 do km 0+720.

Zamawiający: GMINA WILCZYCE ;27-612 Wilczyce 174

Lp.	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty [PLN]	Wartość [PLN]
1		**ROROBTY WSTĘPNE**				
1.1	BCD D-01.01.01.011	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie podgórskim. Wyznaczenie pasa drogowego. podgórskim lub górskim	km	0,72		
1.2	BCD D-05.03.11.07	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 5 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 10 km	m2	20,00		
2		**ROBOTY ZIEMNE**				
2.1	BCD D-02.01.01.54	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku na odkład samochodami na odl. 10 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m3	360,00		
2.2	BCD D-06.01.10.02	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m2	720,00		
3		**PODBUDOWA**				
3.1	BCD D-04.01.01.23	Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm	m2	576,00		
3.2	BCD D-04.01.02.03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	576,00		
3.3	BCD D-04.05.01.36	Warstwy podbudowy wykonanej i zagęszczone mechanicznie z piasku stabilizowanego cementem, grubość warstwy 15 cm, C3/4	m2	576,00		
3.4	BCD D-04.04.02.14	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0-63, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	576,00		
3.5	BCD D-04.04.02.15	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	2304,00		
4		**NAWIERZCHNIA**				
4.1	BCD D-05.03.05.08	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	2196,00		
4.2	BCD D-04.03.02.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca bitumiczna)	m2	2196,00		
4.3	BCD D-05.03.05.12	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	2196,00		
4.4	BCD D-04.04.02.023	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy	m2	200,00		
4.5	BCD D-04.04.02.023	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm – pobocza	m2	432,00		
4.6	BCD D-05.03.08.01	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową, dowożonymi z odl. 4 km	m2	432,00		

Wartość kosztorysu: ..... zł

Podatek VAT[.....%]: ..... zł

Wartość końcowa kosztorysu: ..... zł