KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 395027T Radoszki wieś – Podgajówka od km 0+090 do km 1+000.

Zamawiający: GMINA WILCZYCE ;27-612 Wilczyce 174

Lp.	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty [PLN]	Wartość [PLN]
1		**ROROBTY WSTĘPNE**				
1.1	BCD D-01.01.01.011	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie podgórskim. Wyznaczenie pasa drogowego, podgórskim lub górskim	km	1,70		
1.2	BCD D-01.03.25.21	Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 3000/ha	ha	0,24		
1.3	BCD D-01.03.25-01	Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km	szt.	2,00		
1.4	BCD D-01.03.25-07	Karczowanie pniaków drzew bez utrudnień o średnicy do 160 cm wraz z wywiezieniem	szt.	2,00		
1.5	BCD D-01.03.02.27	Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu wraz z utylizacją	m3	5,40		
1.6	BCD D-01.03.02.23	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40, 60 i 80 cm z uprzednim odkopaniem przepustów wraz z ława betonową i utylizacją materiału z rozbiórki	m	45,00		
1.7	BCD D-01.03.02.06	Rozbiórka nawierzchni betonowej gr. 15 cm na zjazdach.	m2	135,00		
1.8	BCD D-05.03.11.07	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 5 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 10 km	m2	3318,00		
2		**ROBOTY ZIEMNE**				
2.1	BCD D-02.01.01.54	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku na odkład samochodami na odl. 10 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m3	618,00		
2.2	BCD D-02.01.01.54	Zasypanie wykopów gruntem rodzimym wraz z mechanicznym zagęszczeniem	m3	150,00		
2.3	BCD D-02.01.01.55	Zasypanie wykopów piaskiem gruboziarnistym wraz z mechanicznym zagęszczeniem	m3	345,00		
2.4	BCD D-02.03.01-02	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	150,00		
2.5	BCD D-06.01.10.02	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m2	2550,00		
3		**ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO**				
3.1	BCD D-03.01.01.21	Wykonywanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z kruszywa, rur PP lub PEHD fi 60 cm, SN8	m	152,00		
3.2	BCD D-03.01.01.22	Wykonywanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z kruszywa, rur PP lub PEHD fi 80 cm, SN8	m	68,00		
3.3	BCD D-03.01.01.41	Montaż ścianek czołowych prefabrykowanych, z betonu dla przepustów fi 60 i 80 cm.	szt.	24,00		
3.4	KNNR 4 1415-0502	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm i głębokości 1,5 - 2,0 m wykonane metodą studniarską w gruntach kat. III wraz z pokrywą, pierścieniem wyrównawczym, włazem żeliwnym typ ciężki D400 oraz połączeniem szczelnym dla rur PP fi 400 i fi 160.	kpl.	2,00		

3.5	BCD D-06.04.01-02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 40 cm	m	910,00		
4		**PODBUDOWA**				
4.1	BCD D-04.01.01.23	Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 40 cm	m2	1188,00		
4.2	BCD D-04.01.01.24	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 40 cm	m2	2698,00		
4.3	BCD D-04.01.02.03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	3886,00		
4.4	BCD D-04.05.01.36	Warstwy podbudowy wykonanej i zagęszczone mechanicznie z piasku stabilizowanego cementem, grubość warstwy 15 cm, C3/4	m2	2698,00		
4.5	BCD D-04.05.01.36	Warstwy podbudowy wykonanej i zagęszczone mechanicznie z piasku stabilizowanego cementem, grubość warstwy 20 cm, C3/4	m2	1180,00		
4.6	BCD D-04.04.02.15	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	3886,00		
5		**NAWIERZCHNIA**				
5.1		Wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego, średnio 150 kg/m2	t	527,00		
5.2	BCD D-05.03.05.08	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	2520,00		
5.3	BCD D-04.03.02.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca bitumiczna)	m2	6035,00		
5.4	BCD D-05.03.05.12	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	5950,00		
5.5	BCD D-04.04.02.023	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy	m2	579,00		
5.6	BCD D-04.04.02.023	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm – pobocza	m2	2550,00		
5.7	BCD D-05.03.05.12	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - zjazdy bitumiczne	m2	279,00		
5.8	BCD D-05.03.08.01	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową, dowożonymi z odl. 4 km	m2	2850,00		
6		**ROBOTY DODATKOWE**				
6.1	BCD D-10.01.05.03	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem wraz z wymianą włazu żeliwnego - skrzynki zaworu	szt.	2,00		

Wartość kosztorysu: ..... zł

Podatek VAT[.....%]: ..... zł

Wartość końcowa kosztorysu: ..... zł