PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa układu drogowego ulicy Słowiańskiej w Bedoniu Wsi oraz ulicy Mazowieckiej w Nowym Bedoniu

Dane cenowe: Sekocenbud II KW 2025

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość jed.
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
Roboty rozbiórkowe				
1	D-01.01.01.41.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - zjazdy	ha	0,024
2	D-01.02.04.29.01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo -piaskowej	m²	9,50
3	D-01.02.04.42.01	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m²	10,00
4	D-01.02.04.44.02	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce piaskowej	mb	5,00
5	D-01.02.04.93.02	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu 10,00mb*0,30*0,15=0,45m3	m²	0,45
6	D-02.01.01.14.02	Koryto wykonywane mechanicznie kat.gr II-IV z wywozem na odl. 5km zjazdy + chodnik	m³	105,70
7	D-01.02.09.11.01 02	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. 5 km. z wywozem na odl. 5km - krawężniki+obrzęża+ława betonowa pod krawężnik+kostka betonowa= 2,30 m3 60,12+4*5,46=81,96zł/m3	m³	2,30
Zjazdy				
8	D-04.01.01.31.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m²	210,60
9	D-04.05.01.22.05	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr 15cm Rm=2,5MPa	m²	210,60
10	D-04.04.02.23.01	Podbudowa o gr 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie (zjazdy)	m²	210,60
11	D-08.02.02.12.03	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm szarej na podsypce cem-piaskowej	m²	210,60

Krawężniki				
12	D-08.01.01.11.02	Ustawienie kjrawężników 15/30 na ławie betonowej z betonu C12/15	mb	103,00
Ścieki				
13	D 08.05.06.12.01	Ściek przykrawężnikowy. Ułożenie ścieków z kostki betonowej szarej gr.8cm i szer 10 cm krotność 219,63*2=39,26zł/mb	mb	31,00
14	D-08.05.01.11.01	Ułożenie ścieków prefabrykowanych z elementów betonowych 60x50x15 na podsypce piaskowo-cementowej	mb	10,50
Chodnik				
15	D-08.03.01.12.05	Ustawienie obrzeży betonowych 8/30 na ławie betonowej z betonu C8/10	mb	21,50
16	D-04.01.01.31.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m²	30,50
17	D-04.04.01.23.01	Podbudowa o gr 12cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm	m²	30,50
18	D-08.02.02.12.03	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm szarej na podsypce cem-piaskowej	m²	30,50
Inne				
19	D-09.01.01.11.01	Trawniki na skarpach bez humusowania	szt.	53,00
20	D-03.06.41.01	Regulacja studzienek telekomunikacyjnych	szt.	1,00
21	D-03.06.01.21	Regulacja pionowa studzieneik rewizyjnych	szt.	1,00
22	kal. Własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.	1,00