Przerośl, dn. 26.08.2026 r.

Gmina Przerośl
ul. Rynek 2
16-427 Przerośl
NIP 8442142221
REGON 790670912

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Znak sprawy: IN.271.2.2026
Nr ogłoszenia: 2026/BZP 00382205

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na montaż innowacyjnych źródeł energii na terenie Gminy Przerośl.

Gmina Przerośl, ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2026 poz. 793), zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonego w postępowaniu zapytania i wątpliwości treści (SWZ):

Pytania Wykonawców z dnia 25.08.2026 r.

Pytanie nr 1:

Zgodnie z dokumentacją projektową oraz Załącznikiem nr 2 do SWZ, dla każdej z lokalizacji wymagane jest zastosowanie dwóch trójfazowych falowników hybrydowych o mocach odpowiednio 20 kW i 15 kW, współpracujących ze wspólną instalacją fotowoltaiczną i systemem EMS. Falowniki o różnych mocach znamionowych (15 kW i 20 kW) nie mogą pracować w układzie kaskadowym (szeregowo/równolegle jako jedna zsynchronizowana jednostka typu master–slave), ponieważ producenci falowników hybrydowych zazwyczaj wymagają identycznych parametrów (w tym identycznej mocy) dla urządzeń pracujących w kaskadzie. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie falowników o mocach 20kW + 20kW do jednej instalacji

Odpowiedź pyt. nr 1:

Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch falowników hybrydowych o mocy 20 kW każdy, pod warunkiem spełnienia przez oferowane urządzenia wszystkich pozostałych wymaganych parametrów technicznych określonych w Załączniku nr 2 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji postępowania.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie falownika o napięciu startowym 180 V zamiast wymaganego ≤170 V, przy zakresie pracy MPPT rozpoczynającym się od 160 V? Różnica 10 V nie wpływa istotnie na funkcjonalność ani efektywność pracy instalacji, a dopuszczenie tego parametru umożliwi zastosowanie równoważnych falowników hybrydowych spełniających

pozostałe wymagania Zamawiającego. Pozwoli to na zastosowanie producenta, którego specyfikacja techniczna dopuszcza łączenie w kaskadzie falowników o różnych mocach, zgodnie z wymaganym układem 15 kW + 20 kW.

Odpowiedź pyt. nr 2:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania falownika o napięciu startowym 180 V. Wymaganie dotyczące maksymalnego napięcia startowego ≤170 V pozostaje bez zmian i musi zostać spełnione przez oferowane urządzenie.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Marcin Brzozowski
Wójt Gminy Przerośl

Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Brzozowski

Date / Data:
2026-08-26 08:01