Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
		Kosztorys	**Przebudowa drogi gminnej nr 329008T w msc. Zięblice od km 0+420 do km 0+550 oraz od km 0+420 do km 0+535, dł. 245mb.**				
1		Element	***ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE:***				
1.1	D-01.01.01	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym				
	Wyliczenie ilości robót:						
	Wytyczenie elementów trasy drogi w terenie:						
	- w km 0+420 - 0+550 odc.1:		0,130		0,130000		
	- w km 0+420 - 0+535 odc.2:		0,115		0,115000		
				RAZEM:	0,245000	km	0,245
2		Element	***ROBOTY ZIEMNE:***				
2.1	D-02.01.01	KNNR 1/202/6	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV				
	Wyliczenie ilości robót:						
	Wykonanie robót ziemnych mechanicznie w grucie kat. II-IV, wraz z wywiezieniem ziemi z terenu budowy i utylizacja:						
	- wyprofilowanie rozmytych poboczy i skarp w km 0+420 - 0+550 odc.1 , str. L i P, śr. po 0,25m3/mb:		2 * 130,00 * 0,25		65,000000		
	- wyprofilowanie rozmytych poboczy i skarp w km 0+420 - 0+535 odc.2 , str. L i P, śr. po 0,25m3/mb:		2 * 115,00 * 0,25		57,500000		
				RAZEM:	122,500000	m3	122,50
2.2	D-02.01.01	KNNR 6/101/3 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30˙cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny Krotność=1,50				
	Wyliczenie ilości robót:						
	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, gr. 45cm, wraz z wywiezieniem gruzu z terenu budowy i utylizacja:						
	- w km 0+420 - 0+550 odc.1, na szer. 3,90m:		130,00 * 3,90		507,000000		
	- w km 0+420 - 0+535 odc.2, na szer. 4,30m:		115,00 * 4,30		494,500000		
	- rozjazd w km 0+420, odc. 1:		20,00		20,000000		
				RAZEM:	1 021,500000	m2	1 021,50
2.3	D-02.01.01	KNNR 6/1301/2	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, zagęszczenie				
	Wyliczenie ilości robót:						
	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, zagęszczenie:						
	- w km 0+420 - 0+550 odc.1, obustronnie na szer. po 0,55m:		2 * 130,00 * 0,55		143,000000		
	- w km 0+420 - 0+535 odc.2, obustronnie na szerp po 0,35m:		2 * 115,00 * 0,35		80,500000		
				RAZEM:	223,500000	m2	223,50
3		Element	***PODBUDOWA:***				
3.1	D-04-04-02	KNNR 6/113/3	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm				
	Wyliczenie ilości robót:						
	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm, gr. 25cm:						
	- jezdnia:		1021,50		1 021,500000		
				RAZEM:	1 021,500000	m2	1 021,50

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
3.2	D-04.04.02	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 15cm:					
	- jezdnia:		1021,50	1 021,500000		
	- dostosowanie zjazdów szt. 2:		2 * 12,00	24,000000		
			RAZEM:	1 045,500000	m2	1 045,50
3.3	D-04.04.02	KNNR 6/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10˙cm			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Wykonanie warstwy wyrównującej z kuszywa łamanego 0/31,5mm, śr.gr.5cm					
	- pobocze w km 0+420 - 0+550 odc.1, na szer. po 0,20m:		2 * 130,00 * 0,20 * 0,05	2,600000		
	- pobocze w km 0+420 - 0+535 odc.2, na szer. po 0,40m:		2 * 115,00 * 0,40 * 0,05	4,600000		
			RAZEM:	7,200000	m3	7,20
4		Element	***NAWIERZCHNIA:***			
4.1	D-05.03.05a	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t Krotność=1,25			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11s, gr. 5cm na jezdni:					
	- w km 0+420 - 0+550 odc.1, na szer. 3,50m:		130,00 * 3,50	455,000000		
	- w km 0+420 - 0+535 odc.2, na szer. 3,50m:		115,00 * 3,50	402,500000		
	- rozjazd w km 0+420, odc. 1:		20,00	20,000000		
			RAZEM:	877,500000	m2	877,50