Pracownia Projektów Branżowych
OPTIMA Rafał Szawłowski

ul. F. Chopina18
97-300 Piorków Tryb.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI:	Roboty rozbiórkowe oraz budowlano-montażowe budowy stacji uzdatniania wody w Babach
ADRES INWESTYCJI:	obręb 0001_Baby dz. 67/1, 72/1, 72/2, 72/4
NAZWA INWESTORA:	GMINA MOSZCZENICA
ADRES INWESTORA:	ul. Kosowska 1 97-310 Moszczenica
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	mgr inż. Rafał Szawłowski
DATA OPRACOWANIA:	04.06.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
04.06.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Roboty budowlane na stacji wodociągowej Baby					
1		Roboty budowlane			
1 d.1	kalk. własna	Rozbiórka istniejącego budynku technicznego pow. 304m2: - wyburzenie ścian i konstrukcji, - wyburzenie fundamentów, - wywóz i utylizacja odpadów i gruzu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	kalk. własna	Demontaż i serwis istniejących urządzeń technologicznych i armatury wykonanych w ramach modernizacji SUW w Babach w latach 2024-2025 do wykorzystania w nowym układzie technologicznym SUW	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	kalk. własna	Demontaż i montaż pomp głębinowych wraz z orurowaniem, armaturą, demontaż i montaż głowic i obudów studni podziemnych wraz z pracami wykończeniowymi i uszczelniającymi.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż zbiorników retencyjnych 2x200m3 wraz z ociepleniem, orurowaniem technologicznym i armaturą zbiorników. Wykonanie robót ziemnych oraz fundamentów pod zbiorniki.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	kalk. własna	Nowy budynek techniczny o pow. ok. 150m2 jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, posadowiony bezpośrednio na żelbetowej płycie fundamentowej bet. min C25/30 zbrojenie min klasy B500B. Konstrukcja nośna stalowa, obudowa ścian i dachu z płyt warstwowych zapewniających wymaganą izolacyjność cieplną i szczelność obiektu. Drzwi zewnętrzne stalowe, bramy techniczne segmentowe rozwierane, okna PVC, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna oraz instalacje wod -kan.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	kalk. własna	Montaż nowych instalacji technologicznych w budynku SUW w tym zestaw aeracji, układ filtrów ciśnieniowych I i II stopnia, dmuchawy płuczące, sprężarki powietrza technologicznego, zestaw hydroforowy II stopnia, układ dozowania podchlorynu sodu. Wykonanie armatury technologicznej wraz z aparatura kontrolno pomiarową i rozruch technologiczny.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	kalk. własna	Montaż nowych instalacji elektrycznych wewnątrz i na zewnątrz budynku stacji wodociągowej w tym zasilania, monitoringu i sterowania zestawu hydroforowego, wymianę rozdzielni elektrycznej wraz z oświetleniem, monitoringiem TV, wykonanie instalacji odgromowej oraz instalacji fotowoltaicznej.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	kalk. własna	Demontaż i montaż zewnętrznych instalacji technologicznych i sanitarnych wraz z uzbrojeniem i armaturą techniczną w tym roboty ziemne pod rurociągi i zbiorniki, dostawa i montaż neutralizatora na odcieki z chlorowni oraz odstojnika wód popłucznych.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Norma STANDARD Wersja: 5.15.400.14 Nr seryjny: 7018 Użytkownik: Pracownia Projektów Branżowych OPTIMA Rafał Szawłowsk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1	kalk. własna	Wykonanie dróg i placów na terenie stacji wodociągowej, opaski wokół budynku, demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką wejściową.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	kalk. własna	Dokumentacja projektowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Norma STANDARD Wersja: 5.15.400.14 Nr seryjny: 7018 Użytkownik: Pracownia Projektów Branżowych OPTIMA Rafał Szawłowsk