

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „**Likwidacja strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej**

Przedmiot zamówienia składa się z trzech zadań inwestycyjnych tj.:

Część 1 Remont drogi gminnej nr 540534K Kwapinka k/remizy w km 0+000 – 0+341 w miejscowości Kwapinka

Część 2 Remont drogi gminnej nr 540486K Zegartowice-Krzesławice w km 1+076 – 1+581 w miejscowości Krzesławice

Część 3 Remont drogi nr 540539K Zegartowice Łyskówka w km 0+000 – 0+234 wraz z remontem przepustu w km 0+151 w miejscowości Zegartowice

Każde zadanie stanowi odrębną część zamówienia.

Wspólny Słownik CPV, Podstawowy:

45000000-7: Roboty budowlane

Termin realizacji zadania: **30 listopada 2026 r.**

Część 1

Przedmiotem zamówienia jest **Remont drogi gminnej nr 540534K Kwapinka k/remizy w km 0+000 – 0+341 w miejscowości Kwapinka**

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania:

- roboty przygotowawcze
- wykonanie nawierzchni wyrównawczej z masy mineralno-asfaltowej 5 cm
- wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej dla kategorii KR2 – 6 cm
- utwardzenie poboczy z kruszywa naturalnego

Całość zadania wykonywana będzie po istniejącym szlaku drożnym. Remont mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego.

Zagospodarowanie wód opadowych odbywać się będzie w dotychczasowy sposób, powierzchniowo

w granicy pasa drogowego poprzez spadki podłużne i poprzeczne dostosowane do istniejącego terenu, co nie będzie powodowało zalewania działek sąsiednich. W wyniku remontu, stosunki wodne nie ulegną zmianie.

Obecna szerokość nawierzchni 3,00 mb,

Po remoncie: 3,00 mb,

Szerokość poboczy po remoncie: 0,60 mb.

Część 2

Przedmiotem zamówienia jest **Remont drogi gminnej nr 540486K Zegartowice-Krzesławice w km 1+076 – 1+581 w miejscowości Krzesławice**

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania:

- roboty przygotowawcze
- wykonanie nawierzchni wyrównawczej z masy mineralno-asfaltowej 5 cm
- wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej dla kategorii KR2 – 6 cm
- utwardzenie poboczy z kruszywa naturalnego

Całość zadania wykonywana będzie po istniejącym szlaku drożnym. Remont mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego.

Zagospodarowanie wód opadowych odbywać się będzie w dotychczasowy sposób, powierzchniowo

w granicy pasa drogowego poprzez spadki podłużne i poprzeczne dostosowane do istniejącego terenu, co nie będzie powodowało zalewania działek sąsiednich. W wyniku remontu, stosunki wodne nie ulegną zmianie.

Obecna szerokość nawierzchni 3,50 mb,

Po remoncie: 3,50 mb,

Szerokość poboczy po remoncie: 0,80 mb.

Część 3

Przedmiotem zamówienia jest **Remont drogi nr 540539K Zegartowice Łyskówka w km 0+000 – 0+234 wraz z remontem przepustu w km 0+151 w miejscowości Zegartowice**

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania:

- roboty przygotowawcze
- wykonanie nawierzchni wyrównawczej z masy mineralno-asfaltowej 5 cm
- wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej dla kategorii KR2 – 6 cm
- utwardzenie poboczy z kruszywa naturalnego
- wymiana przepustu

Całość zadania wykonywana będzie po istniejącym szlaku drożnym. Remont mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego.

Zagospodarowanie wód opadowych odbywać się będzie w dotychczasowy sposób, powierzchniowo

w granicy pasa drogowego poprzez spadki podłużne i poprzeczne dostosowane do istniejącego terenu, co nie będzie powodowało zalewania działek sąsiednich. W wyniku remontu, stosunki wodne nie ulegną zmianie. Nowy przepust będzie przepustem o tych samych parametrach co aktualny.

Obecna szerokość nawierzchni 3,50 mb,

Po remoncie: 3,50 mb,

Szerokość poboczy po remoncie: 0,20 mb.

Załącznikiem do OPZ są mapy z lokalizacją i przekroje