Przedmiar – część nr 2

Nazwa obiektu lub robót: **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leżajsk**

Lokalizacja: **Dębno, Piskorowice, Przychojec, Rzuchów, Wierzawice, Stare Miasto**
Zamawiający: **Gmina Leżajsk, ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk**

Kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
CPV 45232130-2 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

L.p.	Rodzaj robót	j.m.	ilość
Rozdział 1 - Roboty budowlane - Sieć wodociągowa - część nr 2			
1	Rurociągi z rur PE Ø110mm z uwzględnieniem wykonania robót ziemnych i montażowych, montażu rur osłonowych, oznakowania, zasuw	m	284,50
2	Rurociągi z rur PE Ø125mm z uwzględnieniem wykonania robót ziemnych i montażowych, montażu rur osłonowych, oznakowania, zasuw	m	82,00
3	Hydrant żeliwny z zastosowaniem w węźle kształtek z żeliwa sferoidalnego Ø80 mm [kpl] - z uwzględnieniem wykonania robót ziemnych i montażowych	szt.	5,00
4	Przewierty sterowane maszyną do wierceń wraz z przeciąganiem rurociągów Ø110 PE, przygotowaniem komór przewiertowych; przejście pod drogami gminnymi, podjazdami i w terenie gęstej zabudowy	m	60,00
5	Przewierty sterowane maszyną do wierceń rurą przewiertową Ø160 PE wraz z przeciąganiem rurociągów Ø110 PCV, przygotowaniem komór przewiertowych; przejście pod drogami gminnymi, podjazdami, rowami	m	8,50
6	Przewierty sterowane maszyną do wierceń wraz z przeciąganiem rurociągów Ø125 PE, przygotowaniem komór przewiertowych; przejście pod drogami gminnymi, podjazdami i w terenie gęstej zabudowy	m	10,00
Rozdział 2 - Roboty budowlane - Sieć kanalizacji sanitarnej - część nr 2			
1	Kolektor grawitacyjny Ø200mm – z uwzględnieniem wykonania robót ziemnych i montażowych, montażu rur osłonowych, oznakowania	m	714,50
2	Studzienki rewizyjne DN425 mm z kinetą PE systemowe z zamknięciem stożkiem betonowym	szt.	19,00
3	Studzienki rewizyjne DN425 mm z kinetą PE systemowe z zamknięciem rurą teleskopową z włazem żeliwnym D400	szt.	9,00
4	Studzienki rewizyjne DN425 mm z kinetą PE systemowe z zamknięciem włazem typu ciężkiego - kanalizacja deszczowa	szt.	2,00
5	Przewierty sterowane maszyną do wierceń wraz z przeciąganiem rurociągów grawitacyjnych Ø200PE, przygotowaniem komór przewiertowych; przejście pod drogami gminnymi, podjazdami i w terenie gęstej zabudowy	m	63,00

6	Przewierty sterowane maszyną do wierceń rurą przewiertową Ø315 PE wraz z przeciąganiem rurociągów grawitacyjnych Ø200 PCV, przygotowaniem komór przewiertowych; przejście pod drogami gminnymi, podjazdami, rowami	m	20,50