TABELA WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ Zał. nr 1

Zadanie: Remont drogi gminnej Nr 100078L dr.pow.1031L - Kol. Janów Podlaski-
dr.gminna nr 100077L od km 0+009,00 do km 0+312,40 w m. Klonownica Mała

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE WARSTWA			ODLEGŁOŚĆ	OBJĘTOŚCI		
	WYRÓW.[m2]	WIĄŻĄCA[m2]	ŚCIERAL[m2]	[m]	WYRÓWNAWCZA[m3]	WIĄŻĄCA[m3]	ŚCIERAL[m3]
9,00	0,00	0,00	0,31				
				16,00	1,60	0,00	3,46
25,00	0,24	0,00	0,20				
				25,00	5,94	0,00	5,00
50,00	0,24	0,00	0,20				
				25,00	6,25	0,00	5,00
75,00	0,26	0,00	0,20				
				25,00	7,50	0,00	5,00
100,00	0,34	0,00	0,20				
				25,00	6,72	0,00	5,00
125,00	0,20	0,00	0,20				
				25,00	5,16	0,00	5,00
150,00	0,21	0,00	0,20				
				25,00	6,09	0,00	5,00
175,00	0,28	0,00	0,20				
				25,00	7,19	0,00	5,00
200,00	0,30	0,00	0,20				
				25,00	7,50	0,00	5,00
225,00	0,30	0,00	0,20				
				25,00	7,19	0,00	5,00
250,00	0,27	0,00	0,20				
				25,00	6,09	0,00	5,00
275,00	0,21	0,00	0,20				
				37,40	3,97	0,00	7,48
312,40	0,00	0,00	0,20				

SUMA : WYRÓWNAWCZA[m3] = 71,20 ; WIĄŻĄCA[m3] = 0,00 ; SCIERALNA[m3] = 60,94

WARSTWA WYRÓWNAWCZA[m3] = 71,20 X 5% = 75,00 [m3]