Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Remont drogi gminnej nr 100078L dr. pow. 1031L - Kol. Janów Podlaski- dr. gminna nr 100077 L od km 0+009,00 do km 0+312,40 w m. Klonownica Mała, odcinek o długości 303,4 m**			
1.1		**45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg**			
1.1.1		**Podbudowa**			
1 d.1.1. 1	**KNNR 6 0107-01 D.04.08.05**	Remont cząstkowy istniejącej podbudowy/nawierzchni kruszywem łamanym 0-31,5 zagęszczanym mechanicznie o gr. 20 cm 5*0.2	m3 m3	1.00	
				RAZEM	**1.00**
2 d.1.1. 1	**KNNR 6 0108-01 D.04.08.01**	Remont cząstkowy ubytków w istniejacej nawierzchni mieszanką mi-nerano-bitumiczną asfaltową 22*0.04*2.8	t t	2.46	
				RAZEM	**2.46**
3 d.1.1. 1	**KNR AT-03 0102-02 D.05.03.11**	Frezowanie nawierzchni bitumicznej średniej gr. 2 cm z wywozem urobku poza teren budowy 75	m2 m2	75.00	
				RAZEM	**75.00**
4 d.1.1. 1	**KNR AT-03 0202-02 D.04.03.01a**	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej 1614	m2 m2	1614.00	
				RAZEM	**1614.00**
5 d.1.1. 1	**KNNR 6 0108-02 D.05.03.05b**	Wyrównanie istniejącej podbudowy/nawierzchni mieszanką minera-no-bitumiczną asfaltową AC 11W mechaniczne (warstwa wyrów-nawcza KR1-KR2) 75*2.65	t t	198.75	
				RAZEM	**198.75**
1.2		**45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**			
1.2.1		**Nawierzchnia**			
6 d.1.2. 1	**KNNR 6 0113-02 D.05.04.01**	Nawierzchnia zjazdu z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech.) o gr. warstwy 20 cm 46	m2 m2	46.00	
				RAZEM	**46.00**
7 d.1.2. 1	**KNR AT-03 0202-02 D.04.03.01a**	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 1614	m2 m2	1614.00	
				RAZEM	**1614.00**
8 d.1.2. 1	**KNNR 6 0309-02 D.05.03.05a**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S o grubość-ci 4 cm (warstwa ścieralna KR1-KR2) 1533	m2 m2	1533.00	
				RAZEM	**1533.00**
1.2.2		**Roboty wykończeniowe**			
9 d.1.2. 2	**KNR 2-31 1402-05 D.06.03.01**	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub.do 10 cm pod umocnienie pobocza z wywozem urobku sam.samowyład. poza teren budowy 303.4*0.75*2	m2 m2	455.10	
				RAZEM	**455.10**
10 d.1.2. 2	**KNNR 1 0202-05 D.06.03.01**	Wykop koparką z wywozem urobku sam.samowyład. poza teren bu-dowy - odtworzenie skarp wraz plantowaniem jej na czysto. 300*0.3	m3 m3	90.00	
				RAZEM	**90.00**
11 d.1.2. 2	**KNNR 6 0204-05 D.06.03.01**	Umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną z kruszywem C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech.) o gr. warstwy 10 cm wraz profilowaniem do spadku poprzecznego 8% 450	m2 m2	450.00	
				RAZEM	**450.00**
1.3		**45233221-4 Malowanie nawierzchni**			
1.3.1		**Oznakowanie poziome**			
12 d.1.3. 1	**KNNR 6 0705-03 D.07.01.01**	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segre-gacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie - od-tworzenie linii P-4 11*0.24	m2 m2	2.64	
				RAZEM	**2.64**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**Remont drogi gminnej nr 100078L dr. pow. 1031L - Kol. Janów Podlaski- dr. gminna nr 100077 L od km 0+009,00 do km 0+312,40 w m. Klonownica Mała, odcinek o długości 303,4 m**				
1.1	**45113000-2 Roboty na placu budowy/ roboty przygotowawcze**				
1 d.1.1	**KNNR 1 0111-01 D.01.01.01a**	Obsługa geodezyjna - roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi	km		
		0.3	km	0.30	
				RAZEM	**0.30**
2 d.1.1	**Kalkulacja własna**	Opracowanie czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
3 d.1.1	**Kalkulacja własna**	Organizacja placu budowy	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	**1.00**