

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

Kosztorys Inwestorski

wewnętrzne instalacje elektryczne

Obiekt	Zasoby Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie
Rodzaj robót	Roboty konserwacyjne
Kod CPV	45311000-0 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
Inwestor	Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych

Przedmiar

Zasoby Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Konserwacja 2026		
1	KNR-W 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazda antenowego	szt	1
2	KNR 5-08u1 0400/02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej unifonu	kpl	1
3	KNR-W 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych przelotowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ²	szt	1
4	KNR-W 5-08 0309/04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych, 2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ²	szt	1
5	KNR 5-08w 0307/02	Montaż łączników podtynkowych w puszcze instalacyjnej, jednobiegunowych	szt	1
6	KNR 5-08w 0307/03	Montaż łączników podtynkowych w puszcze instalacyjnej, świecznikowych	szt	1
7	KNR-W 5-08 0307/06	Montaż łączników natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża	szt	1
8	KNR-W 5-08 0307/05	Montaż łączników natynkowych jednobiegunowych do przygotowanego podłoża	szt	1
9	KNR-W 5-08 0404/08	Montaż grzejnika elektrycznego wraz z konstrukcją	szt	1
10	KNR-W 5-08 0404/08	Montaż kuchenki elektrycznej dwu-palnikowej	szt	1
11	KNR-W 5-08 0404/08	Montaż kuchenki elektrycznej cztero-palnikowej	szt	1
12	KNR-W 5-08 0404/08	Montaż płyta elektryczna indukcyjna	szt	1
13	KNR-W 4-02 0152/01	Demontaż zbiornika (bojlera) do podgrzewania wody	szt	1
14	KNR-W 4-02 0149/03	Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) na nowych wspornikach	szt	1
15	KNR 5-08w 0405/05	Montaż tablicy bezpiecznikowej jednofazowej	szt	1
16	KNR 5-08w 0405/05	Montaż tablicy bezpiecznikowej trójfazowej	szt	1
17	KNR-W 5-08 0504/01	Montaż na gotowym podłożu opraw LED z czujnikiem ruchu	kpl	1
18	KNR-W 5-08 0504/01	Montaż na gotowym podłożu opraw LED z czujnikiem ruchu zewnętrzna	kpl	1
19	KNR-W 5-08 0511/10	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, przykręcanych o mocy źródła światła do 4x20W z podłączeniem	kpl	1
20	KNR-W 5-08 0511/10	Montaż na gotowym podłożu opraw LED 600x600	kpl	1
21	KNR-W 5-08 0511/10	Montaż na gotowym podłożu opraw LED 300x1200	kpl	1
22	KNR-W 5-08 0512/03	Montaż w sufitach podwieszanych świetlówek o mocy źródła światła do 4x20W	kpl	1
23	KNR-W 5-08 0512/03	Montaż w sufitach podwieszanych opraw LED 600x600	kpl	1
24	KNR-W 5-08 0512/03	Montaż w sufitach podwieszanych opraw LED 300x1200	kpl	1
25	KNR 4-03 0608/02	Wymiana żarówek 230V w oprawach zwykłych, bryzgoszczelnych, strugoodpornych, metalowych lub porcelanowych w obudowie zamkniętej	szt	1

Przedmiar

Zasoby Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26	KNR 4-03 0608/02	Wymiana żarówek 24V w oprawkach zwykłych, bryzgoszczelnych, strugoodpornych, metalowych lub porcelanowych w obudowie zamkniętej	szt	1
27	KNR 4-03 0309/12	Wymiana rygla elektromagnetycznego	szt	1
28	KNR 4-03 0313/02	Wymiana drzwiczek / wkładki systemowej / kłódki systemowej	szt	1
29	KNR 4-03 0309/06	Wymiana czujka PIR	szt	1
30	KNR 4-03 0601/01	Wymiana oprawek zwykłych	szt	1
31	KNR 4-03 0309/06	Wymiana automatu schodowego	szt	1
32	KNR-W 5-08 0407/01	Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicach	szt	1
33	KNR-W 5-08 0407/02	Montaż wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego w rozdzielnicach	szt	1
34	KNR-W 5-08 0407/03	Montaż wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego w rozdzielnicach	szt	1
35	KNR-W 5-08 0407/04	Montaż wyłącznika przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego w rozdzielnicach	szt	1

Kosztorys

Zasoby Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Konserwacja 2026							
1	KNR-W 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazda antenowego 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały Gniazdo antenowe Materiały pomocnicze	 r-g szt %	 0,341 1,02 2.5	 0,341 1,02	 0,00 0,00	 0,00	 0,00 0,00	
		Razem pozycja Cena jednostkowa	0,00 0,00						
2	KNR 5-08u1 0400/02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej unifonu 1 kpl Robocizna Robotnicy Materiały Kołki rozporowe plastikowe Wkręty Unifon cyfrowy	 r-g szt szt szt	 0,85 2 2 1	 0,85 2 2 1	 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00	 0,00 0,00 0,00	
		Razem pozycja Cena jednostkowa	0,00 0,00						
3	KNR-W 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych przelotowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały Gniazda wtyczkowe 2-biegunowe 16A Materiały pomocnicze	 r-g szt %	 0,341 1,02 2.5	 0,341 1,02	 0,00 0,00	 0,00	 0,00 0,00	
		Razem pozycja Cena jednostkowa	0,00 0,00						
4	KNR-W 5-08 0309/04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych, 2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały Gniazda wtyczkowe 2-biegunowe 16A n.t. Materiały pomocnicze	 r-g szt %	 0,252 1,02 2.5	 0,252 1,02	 0,00 0,00	 0,00	 0,00 0,00	
		Razem pozycja Cena jednostkowa	0,00 0,00						
5	KNR 5-08w 0307/02	Montaż łączników podtynkowych w puszcze instalacyjnej, jednobiegunowych 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały Łącznik instalacyjny jednobiegunowy Materiały pomocnicze	 r-g szt %	 0,158 1,02 2.5	 0,158 1,02	 0,00 0,00	 0,00	 0,00 0,00	
		Razem pozycja Cena jednostkowa	0,00 0,00						
6	KNR 5-08w 0307/03	Montaż łączników podtynkowych w puszcze instalacyjnej, świecznikowych							

Kosztorys

Zasoby Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,189	0,189	0,00	0,00		
		Materiały							
		Łącznik instalacyjny świecznikowy	szt	1,02	1,02	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2.5				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
7	KNR-W 5-08 0307/06	Montaż łączników natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,273	0,273	0,00	0,00		
		Materiały							
		Łączniki instalacyjne	szt	1,02	1,02	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2.5				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
8	KNR-W 5-08 0307/05	Montaż łączników natynkowych jednobiegunowych do przygotowanego podłoża							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,21	0,21	0,00	0,00		
		Materiały							
		Łączniki instalacyjne	szt	1,02	1,02	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2.5				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
9	KNR-W 5-08 0404/08	Montaż grzejnika elektrycznego wraz z konstrukcją							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,35	0,35	0,00	0,00		
		Materiały							
		Grzejnik elektryczny 500W	szt	1	1	0,00		0,00	
		Grzejnik elektryczny 1000W	szt	1	1	0,00		0,00	
		Grzejnik elektryczny 1500W	szt	1	1	0,00		0,00	
		Grzejnik elektryczny 2000W	szt	1	1	0,00		0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
10	KNR-W 5-08 0404/08	Montaż kuchenki elektrycznej dwu-palnikowej							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,35	0,35	0,00	0,00		
		Materiały							
		kuchenka elektryczna dwu-palnikowa	szt	1	1	0,00		0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
11	KNR-W 5-08 0404/08	Montaż kuchenki elektrycznej cztero-palnikowej							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,35	0,35	0,00	0,00		
		Materiały							
		kuchenka elektryczna cztero-palnikowa wolnostojąca	szt	1	1	0,00		0,00	

Kosztorys

Zasoby Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
12	KNR-W 5-08 0404/08	Montaż płyta elektryczna indukcyjna 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały płyta elektryczna indukcyjna	 r-g szt	 0,35 1	 0,35 1	 0,00 0,00	 0,00 	 0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
13	KNR-W 4-02 0152/01	Demontaż zbiornika (bojlera) do podgrzewania wody 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały Materiały pomocnicze (od R)	 r-g %	 2,27 1.5	 2,27 	 0,00 	 0,00 	 0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
14	KNR-W 4-02 0149/03	Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) na nowych wspornikach 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały Pojemnościowy podgrzewacz wody 40l Pojemnościowy podgrzewacz wody 60l Pojemnościowy podgrzewacz wody 80l Pojemnościowy podgrzewacz wody 100l Konstrukcje wsporcze pod podgrzewacze wody Materiały pomocnicze	 r-g szt szt szt szt kg %	 7,86 1,02 1,02 1,02 1,02 25 1.5	 7,86 1,02 1,02 1,02 1,02 25 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
15	KNR 5-08w 0405/05	Montaż tablicy bezpiecznikowej jednofazowej 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały tablica bezpiecznikowa jednofazowa z wyposażeniem	 r-g szt	 7,67 1	 7,67 1	 0,00 0,00	 0,00 	 0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
16	KNR 5-08w 0405/05	Montaż tablicy bezpiecznikowej trójfazowej 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały tablica bezpiecznikowa trójfazowa z wyposażeniem	 r-g szt	 7,67 1	 7,67 1	 0,00 0,00	 0,00 	 0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
17	KNR-W 5-08 0504/01	Montaż na gotowym podłożu opraw LED z czujnikiem ruchu 1 kpl Robocizna Robotnicy Materiały	 r-g	 0,27	 0,27	 0,00	 0,00		

Kosztorys

Zasoby Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Oprawy LED z czujnikiem ruchu	szt	1	1	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2.5				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
18	KNR-W 5-08 0504/01	Montaż na gotowym podłożu opraw LED z czujnikiem ruchu zewnętrzna							
		1 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,27	0,27	0,00	0,00		
		Materiały							
		Oprawy LED z czujnikiem ruchu zewnętrzna	szt	1	1	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2.5				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
19	KNR-W 5-08 0511/10	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, przykręcanych o mocy źródła światła do 4x20W z podłączeniem							
		1 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,73	0,73	0,00	0,00		
		Materiały							
		Oprawy świetłówkowe	szt	1	1	0,00		0,00	
		Świetłówki	szt	4,16	4,16	0,00		0,00	
		Zapłonniki	szt	4	4	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2.5				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
20	KNR-W 5-08 0511/10	Montaż na gotowym podłożu opraw LED 600x600							
		1 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,73	0,73	0,00	0,00		
		Materiały							
		Oprawy LED 600x600	szt	1	1	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2.5				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
21	KNR-W 5-08 0511/10	Montaż na gotowym podłożu opraw LED 300x1200							
		1 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,73	0,73	0,00	0,00		
		Materiały							
		Oprawy LED 300x1200	szt	1	1	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2.5				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
22	KNR-W 5-08 0512/03	Montaż w sufitach podwieszanych świetlówek o mocy źródła światła do 4x20W							
		1 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,7	0,7	0,00	0,00		
		Materiały							
		Oprawy świetłówkowe	szt	1	1	0,00		0,00	
		Świetłówki	szt	4,16	4,16	0,00		0,00	

Kosztorys

Zasoby Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Zapłonniki	szt	4	4	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2.5				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
23	KNR-W 5-08 0512/03	Montaż w sufitach podwieszanych opraw LED 600x600							
		1 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,7	0,7	0,00	0,00		
		Materiały							
		Oprawy LED 600x600	szt	1	1	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2.5				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
24	KNR-W 5-08 0512/03	Montaż w sufitach podwieszanych opraw LED 300x1200							
		1 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,7	0,7	0,00	0,00		
		Materiały							
		Oprawy LED 300x1200	szt	1	1	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2.5				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
25	KNR 4-03 0608/02	Wymiana żarówek 230V w oprawach zwykłych, bryzgoszczelnych, strugoodpornych, metalowych lub porcelanowych w obudowie zamkniętej							
		1 szt							
		Robocizna							
		Elektromonterzy gr.II	r-g	0,0735	0,074	0,00	0,00		
		Materiały							
		Żarówka LED 10W 230V	szt	1,04	1,04	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	4				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
26	KNR 4-03 0608/02	Wymiana żarówek 24V w oprawach zwykłych, bryzgoszczelnych, strugoodpornych, metalowych lub porcelanowych w obudowie zamkniętej							
		1 szt							
		Robocizna							
		Elektromonterzy gr.II	r-g	0,0735	0,074	0,00	0,00		
		Materiały							
		Żarówka 40W 24V	szt	1,04	1,04	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	4				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
27	KNR 4-03 0309/12	Wymiana rygla elektromagnetycznego							
		1 szt							
		Robocizna							
		Elektromonterzy gr.II	r-g	0,2625	0,263	0,00	0,00		
		Elektromonterzy gr.III	r-g	0,3864	0,386	0,00	0,00		
		Materiały							
		Rygiel elektromagnetyczny	szt	1,02	1,02	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	4				0,00	
		Razem pozycja	0,00						

Kosztorys

Zasoby Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Cena jednostkowa 0,00							
28	KNR 4-03 0313/02	Wymiana drzwiczek / wkładki systemowej / kłódki systemowej 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Kłódka systemowa Wkładka systemowa Drzwiczki stalowe Materiały pomocnicze	 r-g szt szt szt %	 2,52 1,02 1,02 1,02 4	 2,52 1,02 1,02 1,02	 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
29	KNR 4-03 0309/06	Wymiana czujka PIR 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.II Elektromonterzy gr.III Materiały Czujka PIR Materiały pomocnicze	 r-g r-g szt %	 0,2835 0,5208 1,02 4	 0,284 0,521 1,02	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 	 0,00 0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
30	KNR 4-03 0601/01	Wymiana oprawek zwykłych 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Oprawki do żarówek porcelanowe lub bakelitowe Materiały pomocnicze	 r-g szt %	 0,54 1,02 4	 0,54 1,02	 0,00 0,00	 0,00 	 0,00 0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
31	KNR 4-03 0309/06	Wymiana automatu schodowego 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.II Elektromonterzy gr.III Materiały Automat schodowy Materiały pomocnicze	 r-g r-g szt %	 0,2835 0,5208 1,02 4	 0,284 0,521 1,02	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 	 0,00 0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
32	KNR-W 5-08 0407/01	Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicach 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały Wyłączniki nadprądowe B25A Wyłączniki nadprądowe B20A Wyłączniki nadprądowe B16A Wyłączniki nadprądowe B10A	 r-g szt szt szt szt	 0,18 1 1 1 1	 0,18 1 1 1 1	 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00	
		Razem pozycja 0,00							

Kosztorys

Zasoby Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Cena jednostkowa 0,00							
33	KNR-W 5-08 0407/02	Montaż wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego w rozdzielnicach							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,26	0,26	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wyłączniki nadprądowe B32A 3F	szt	1	1	0,00		0,00	
		Wyłączniki nadprądowe B25A 3F	szt	1	1	0,00		0,00	
		Wyłączniki nadprądowe B20A 3F	szt	1	1	0,00		0,00	
		Wyłączniki nadprądowe B16A 3F	szt	1	1	0,00		0,00	
		Wyłączniki nadprądowe B10A 3F	szt	1	1	0,00		0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
34	KNR-W 5-08 0407/03	Montaż wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego w rozdzielnicach							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,218	0,218	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wyłączniki przeciwporażeniowe 25A 30mA	szt	1	1	0,00		0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
35	KNR-W 5-08 0407/04	Montaż wyłącznika przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego w rozdzielnicach							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,335	0,335	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wyłączniki przeciwporażeniowe 40A 30mA	szt	1	1	0,00		0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Konserwacja 2026							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		OGÓŁEM							
		Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
		Koszty zakupu						0,00	
		Koszty pośrednie					0,00	0,00	0,00
		Zysk					0,00	0,00	0,00
		Pozycje uproszczone						0,00	
		Łącznie						0	
		Razem						0,00	
		Podatek VAT 0%						0	
		Ogółem kosztorys						0,00	